სახელმწიფო შესყიდვის
ხელშეკრულება N 5085/17

ქ. თბილისი 06 მარტი 2014 წ.

ერთის მხრივ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმომადგენელი მინისტრის პირველი მოადგილის გოგი ფაცაციას სახით და შპს "NBG" (შემდგომში "მიმწოდებელი"), წარმომადგენელი საზოგადოების დირექტორის ნუგზარ ენდელაძის სახით მეორეს მხრივ, (შემდგომში - მხარეები) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და „ელექტრონულ ტენდერში" (**SPA140000692**) გამარჯვებული პრეტენდენტის (მიმწოდებელი) შპს "NBG"-ის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1. **სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება** (შემდგომში - „ხელშეკრულება") - „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული, მხარეების მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულება, მასში მინიშნებული ყველა თანდართული დოკუმენტით;

1.2. **შემსყიდველი ორგანიზაცია** (შემდგომში „შემსყიდველი") - ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3. **„მიმწოდებელი"** - ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.4. **ხელშეკრულების ღირებულება** - ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისთვის.

მუხლი 2. ხელშეკრულების დადების საფუძველი

2.1 „ელექტრონული ტენდერი"-ს (**SPA140000692**) საშუალებით სამუშაოს მიწოდების სახელმწიფო შესყიდვის წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნების, სატენდერო განცხადებით განსაზღვრული პირობების და ელექტრონულ ტენდერში (**SPA140000692**) გამარჯვებული პრეტენდენტის შპს "NBG"-ის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, შემსყიდველისთვის „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 3. ხელშეკრულების საგანი

3.1. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ, ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილი N14-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ყოფილი საავადმყოფოს შენობა) სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა წინამდებარე ხელშეკრულებით, თანდართული სატენდერო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

3.2. სახელმწიფო შესყიდვის ობიექტის დასრულების სამუშაოების თაობაზე შედგენილი და წინამდებარე ხელშეკრულებაზე თანდართული სატენდერო და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ძალაშია ამ ხელშეკრულებასთან ერთად და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

3.3. CPV 45200000 - „მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები";

მუხლი 4. ხელშეკრულების ღირებულება (ფასი)

4.1. სახელმწიფო შესყიდვის წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიწოდების საერთო სავარაუდო ღირებულება შეადგენს **1`100`000.00** (ერთი მილიონ ასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების გათვალისწინებით;

4.2. დაუშვებელია ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა ან „შემსყიდველისათვის" პირობების გაუარესება, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

4.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

4.4. ხელშეკრულების ღირებულება შესაძლებელია შემცირდეს შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე.

მუხლი 5. სამუშაოს მიწოდების პერიოდი

5.1 სამუშაოს მიწოდების პერიოდად დადგენილია ვადა - წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 2014 წლის 03 აგვისტოს ჩათვლით.

მუხლი 6. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები) და ადგილი

6.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი).

6.2. ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით-ლარებში, „საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონით „შემსყიდველისთვის" გამოყოფილი ასიგნების ფარგლებში:

6.3. ანგარიშწორება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც წინასწარი საავანსო გადახდით ისე ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

6.3.1. საავანსო გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ საბანკო გარანტიის საფუძველზე, საერთო სახელშეკრულებო ფასის 25 %-მდე, ხოლო დარჩენილი სამუშაოების ღირებულების გადახდა მოხდება ეტაპობრივად (საავანსო თანხების გამოქვითვის გარეშე) შესრულებული სამუშაოების მიხედვით (რომელიც დადასტურებული იქნებაფორმა N2–ით, მიღება–ჩაბარების აქტით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციით) იმ პირობით, რომ ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს შუალედური აქტების საფუძველზე გადახდები არ უნდა აღემატებოდეს საერთო ღირებულების 75%-ს.

6.3.2. „მიმწოდებლის" მოთხოვნის შემთხვევაში საბანკო გარანტიის საფუძველზე შესაძლებელია განხორციელდეს სრული წინასწარი ანგარიშწორება, ისე რომ საავანსო თანხის ოდენობას დამატებული ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) არ აღემატებოდეს საერთო სახელშეკრულებო ღირებულების 100%-ს;"

6.3.3. საერთო სახელშეკრულებო ღირებულების ავანსის სახით 100%-ის გადახდის შემთხვევაში, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების (რომელიც დადასტურებული იქნება ფორმა N2–ით, მიღება–
ჩაბარების აქტით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციით) ღირებულებით მოხდება საავანს თანხის გაქვითვა.

6.4. საავანსო ანგარიშსწორების შემთხვევაში "მიმწოდებელი" ვალდებულია „შემსყიდველს" წარმოუდგინოს საბანკო გარანტია, წინასწარ მოთხოვნილი თანხის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას;

6.5. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით (გადარიცხვით, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე), „მიმწოდებლის" მიერ წარმოდგენილი საბოლოო შესრულებული სამუშაოების ფორმა N2-ის, მიღება ჩაბარების აქტის და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო-ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" დასკვნის საფუძველზე;

6.6. „მიმწოდებელი" ვალდებულია 10 (ათი) კალენდარულ დღემდე ვადაში დაუბრუნოს „შემსყიდველს" სსიპ – „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" დასკვნით გამოვლენილი ცდომილების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შედეგად ზედმეტად მიღებული თანხები;

6.7. ანგარიშსწორების ადგილია ქალაქი თბილისი.

მუხლი 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. „მიმწოდებელი" ვალდებულია:

7.1.1. განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება. იგი პასუხისმგებელია შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე და დროულობაზე, პასუხს აგებს და სრულად უნაზღაურებს „შემსყიდველს" მისთვის მიყენებულ ზარალს;

7.1.2. შესრულებული სამუშაოს მოცულობების და შესაბამისი ფასების რეალობის და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან მისი შესაბამისობის დადგენის მიზნით (სამუშაოების დასრულების შემდეგ) ჩაატარებინოს ექსპერტიზა სსიპ _ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო-ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს" და საკუთარი სახსრებით აუნაზღაუროს ბიუროს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება;

7.1.3. „შემსყიდველის" მიერ გამოვლენილი დეფექტის, ნაკლის ან/და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს თაობაზე მიღებული წერილობითი შეტყობინებიდან გონივრულ (ურთიერთშეთანხმებულ) ვადაში საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას იგი;

7.1.4. დაუყოვნებლივ აცნობოს "შემსყიდველს" (წერილობით) სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოქმნილი პრობლემების შესახებ და მიიღოს საჭირო ზომები სამუშაოების მიმდინარეობისას წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოსაფხვრელად;

7.1.5. დაუყოვნებლივ აცნობოს "შემსყიდველს" სამუშაოების დამთავრების შესახებ და წარმოადგინოს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრული შესაბამისი დოკუმენტაცია, მათ შორის, მიმართვა (წერილის ასლი) გაგზავნილი სსიპ _ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში", შესრულებული სამუშაოს საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების თაობაზე;

7.1.6. წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადებში საკუთარი ხარჯებით შეასრულოს ობიექტის აღდგენითი სამუშაოები, თუ დადგინდება რომ დაზიანება გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით;
7.1.7. სამუშაოების დაწყებამდე წარუდგინოს და შეუთანხმოს შემსყიდველს ინფორმაცია სამუშაოების შესასრულებლად გამოყენებული ყველა ძირითადი მასალის, მოწყობილობის და აქსესუარის შესახებ (დასახელება, მოდელი/მარკა, მწარმოებელი და წარმოშობის ქვეყანა). ამასთან, სამუშაოების მიმდინარეობისას დაუშვებელია უკვე შემოთავაზებული მასალის, მოწყობილობის და აქსესუარის ჩანაცვლება სხვა უფრო დაბალი ხარისხის ანალოგიური საქონლით;
7.1.8. სამუშაოების დაწყებამდე შეუთანხმოს „შემსყიდველს" სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობის გრაფიკი, მხარეებისთვის მისაღები ვადების მითითებით;
7.2. „შემსყიდველი" ვალდებულია:
7.2.1 „მიმწოდებლის" მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი და შესრულებული ვალდებულებები აანაზღაუროს სრულად;
7.2.2 „მიმწოდებლის" მიერ აღებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება მათ შესასრულებლად და მოთხოვოს „მიმწოდებელს" შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისთვის გადასახდელი თანხიდან;
7.2.3. "შემსყიდველი" არ აგებს პასუხს "მიმწოდებლის" მიერ მესამე პირის მიმართ ნაკისრ ვალდებულებებზე და მესამე პირისთვის მიყენებულ ზიანზე ან/და ზარალზე.

მუხლი 8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის

8.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შედეგად მიყენებული ზარალისთვის მხარეები ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
8.2. „შემსყიდველი" უფლებამოსილია ხელშეკრულებით დადგენილი სამუშაოს მოწოდების ვადის გადაცილების შემთხვევაში დააკისროს „მიმწოდებელს" პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი სამუშაოს სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 0,5 %-ის ოდენობით;
8.3. „შემსყიდველი" უფლებამოსილია, „მიმწოდებლის" მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში („მიმწოდებელმა" არ მიაწოდა „შემსყიდველს" სამუშაოს მიწოდების გრაფიკით დადგენილი შესასრულებელი სამუშაოს არცერთი ნაწილი) „მიმწოდებელს" დააკისროს ჯარიმა (საჯარიმო სანქციები) წინამდებარე სახელშეკრულებო ღირებულების 10 %-ის ოდენობით და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, ხოლო ნაწილობრივ შეუსრულებლობისას - შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 100%-ის ოდენობით და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი და მიწოდების ადგილი

9.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად (მიწოდებულად) მხოლოდ შესაბამისი „მიღება-ჩაბარების" აქტის გაფორმების და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
9.2. „შემსყიდველის" მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისობის ინსპექტირებას და სამუშაოს ნაწილის (ეტაპის) მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელის მოწერას განახორციელებს სამინისტროს განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველო;
9.3. სამუშაოს საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მხოლოდ შესაბამისი საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე, რომელსაც საკუთარი ხარჯებით ჩაატარებინებს „მიმწოდებელი" სსიპ _ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" და წარუდგენს „შემსყიდველს", რომლის საფუძველზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტზე და ფორმა N2-ზე (შემსყიდველის მხრიდან) ხელს მოაწერს - სამინისტროს განსახლების ობიექტების ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის ტექნიკური ზედამხედველობის სამმართველო;
9.4. სამუშაოს ჩატარების და მიწოდების ადგილია: ქ. გორში, ცხინვალის გზატკეცილი N14-ში მდებარე შენობა;

მუხლი 10. სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

11.1. „მიმწოდებელი" იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შესრულებული სამუშაო იქნება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი;
11.2. წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ და შემსიდველის მიერ მიღებულ (საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი) სამუშაოზე ვრცელდება საგარანტიო ვადები, კერძოდ:
11.2.1. სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები - 1 (ერთი) წელი;
11.3. სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული ყველა მასალის და მოწყობილობის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. „შემსყიდველ" ორგანიზაციას შეუძლია (საჭიროების შემთხვევაში) მოითხოვოს მშენებლობის პროცესში გამოყენებული მასალების და მოწყობილობების სერტიფიკატი;
11.4. სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალების და მოწყობილობების ტიპი და ვიზუალურ-ტექნიკური მახასიათებლები (ხარისხი, ფაქტურა, ფერი და სხვა) თანხმდება „შემსყიდველთან";

მუხლი 12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

12.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთი მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები;

12.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ცვლილებების განხორციელების დასაბუთებული მოტივი. ამავე დროს, „შემსყიდველი" არ არის ვალდებული წარუდგინოს „მიმწოდებელს" რაიმე მტკიცებულება იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რის გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა;

12.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმება) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

მუხლი 13. უფლებების გადაცემა

13.1. „მიმწოდებელს" არა აქვს უფლება „შემსყიდველის" წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.

13.2. მესამე მხარის მიერ „მიმწოდებლის" წინააღმდეგ სარჩელების წამოყენების და სასამართლო პროცედურების დაწყების შემთხვევაში, „შემსყიდველს" მათთან დაკავშირებით არ ეკისრება არარნაირი პასუხისმგებლობა.

მუხლი 14. ფორს-მაჟორი

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების (საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად) დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

მუხლი 15. ხელშეკრულებიდან გასვლა

15.1. „მიმწოდებლის" მხრიდან ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, „შემსყიდველს" უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოთხოვოს „მიმწოდებელს" ზიანის ანაზღაურება.

15.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილ ვალდებულებას, ხელშეკრულების მონაწილე მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა;

15.3. წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია წერილობითი ფორმით, წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა;

15.4. ხელშეკრულებიდან გასვლა და ზიანის ანაზღაურება ხდება „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის" მოთხოვნების შესაბამისად;

მუხლი 16. დავების გადაწყვეტის წესი

16.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით მოაგვარებენ მათ შორის წარმოქმნილ ნებისმიერ უთანხმოებას და დავას, ხოლო შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმართავენ სასამართლოს, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.

მუხლი 17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

17.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2014 წლის 05 სექტემბრის ჩათვლით.

მუხლი 18. სხვა პირობები

18.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

18.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;

18.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 3 (სამი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად.

მუხლი 19. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ს. კოდი 200037646 მის: ქ. თბილისი თამარაშვილის 15ა ტელ: 2 31 15 80 სახელმწიფო ხაზინა ბ. კოდი 220101222 ა/ა 200122900 სახაზინო კოდი - 302009921 მინისტრის პირველი მოადგილე გოგი ფაცაცია	შპს „NBG" საიდენტიფიკაციო კოდი: 225057620 მისამართი: ქ. ბაღდათი, ვაჟა-ფშაველას N4; ტელეფონი: 568 900 710; 571 77 77 73; მეილი: goga7887@mail.ru.com მომსახურე ბანკი: „ლიბერთი ბანკი" ბანკის კოდი: LBRTGE22 ანგარისწორების ანგარიში: **GE88LB0113142472403000** საზოგადოების დირექტორი ნუგზარ ენდელაძე

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

/ მშენებლობის დასახელება/

კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	ხარჯთაღრიცხვისა და ანგარიშის №	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება ლარი				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	მოწყობილობა	სხვა სამუშაოები	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1–1	სარემონტო სამუშაოები	755,733.80				755,733.80
2	1–2	შიდა წყალმომარაგება	19,395.14				19,395.14
3	1–3	შიდა კანალიზაცია	33,746.33				33,746.33
4	1–4	ელ. მომარაგება		53,630.75			53,630.75
5	1–5	გარე კანალიზაცია	16,885.94				16,885.94
6	1–6	ღობე და ჭიშკარი კუტიკარით	16,381.44				16,381.44
7	1–7	პანდუსი უნარშეზღუდულებისათვის	9,278.44				9,278.44
		სულ	851,421.09	53,630.75			905,051.83
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%	3				27,151.56
		ჯამი					932,203.39
		დ.ღ.გ. 18%	18				167,796.61
		ჯამი					1,100,000.00

დირექტორი ნ. ენდელაძე

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1–1

სარემონტო სამუშაოები

	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომ.	ნორმ. ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	დემონტაჟის სამუშაოები										
1	ქუხის მხრიდან არსებული საშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტომანქანებზე (ბეტონის ბლოკები) და გატანა	მ3		6.00	0.00	0.00	10.00	60.00	10.00	60.00	120.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	„2–3" ღერძებს შორის არსებული მიშენების დემონტაჟი ნაგვის გატანით	მ3		18.00		0.00	10.00	180.00	10.00	180.00	360.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	„ა" ღერძზე I სართულის რკ.ბეტონის აივნის დემონტაჟი	მ3		8.00		0.00	10.00	80.00	10.00	80.00	160.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	„ა" ღერძზე II სართულის რკ.ბეტონის აივნის დემონტაჟი	მ3		3.40		0.00	10.00	34.00	10.00	34.00	68.00
						0.00		0.00		0.00	0.00

5	"ბ" ღერძზე სადარბაზოს შესასვლელის და I სართულის აივნებს შორის რკ.ბეტონის გადახურვის დემონტაჟი	მ3		1.00		0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	არსებული აგურის ტიხრების დემონტაჟი	მ3		304.10		0.00	3.00	912.30		0.00	912.30
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	არსებული კარ-ფანჯრების დემონტაჟი გარეთ გამოტანით	მ2		846.40		0.00	1.00	846.40		0.00	846.40
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	შიდა კედლებიდან ძველი ნალესის მოხსნა	მ2		7876.00		0.00	0.20	1575.20		0.00	1575.20
						0.00		0.00		0.00	0.00
9	არსებული იატაკების აყრა მოჭიმვასთან ერთად (აივნის, სარდაფის და I და II სართულის მოზაიკური იატაკის გარდა)	მ2		3857.70		0.00	0.50	1928.85		0.00	1928.85
						0.00		0.00		0.00	0.00
10	არსებული შიფერის სახურავის მოხსნა	მ3		1953.00		0.00	0.50	976.50		0.00	976.50
						0.00		0.00		0.00	0.00
11	ფასადიდან დაზიანებული ნალესის მოხსნა	მ2		2474.00		0.00	0.20	494.80		0.00	494.80
						0.00		0.00		0.00	0.00
12	ღიობის გახსნა კაპიტალურ კედლებში სისქით 40სმ	მ3		53.36		0.00	20.00	1067.20		0.00	1067.20
						0.00		0.00		0.00	0.00
13	ღიობის გახსნა არსებულ ტიხრებში სისქით 15სმ	მ3		26.43		0.00	20.00	528.60		0.00	528.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
14	არსებულ აივნებზე საფარის აყრა მოჭიმვასთან ერთად	მ2		450.00		0.00	1.00	450.00		0.00	450.00
						0.00		0.00		0.00	0.00

15	[illegible] ღერძის კედელზე სახურავის ქვეშ მოიხსნას თუნუქის მოპირკეთება	მ2		292.40		0.00	1.00	292.40		0.00	292.40
						0.00		0.00		0.00	0.00
16	ფანჯრის ღიობების გახსნა არსებულ კედლებში სისქით 20სმ	მ3		3.00		0.00	20.00	60.00		0.00	60.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
17	სარდაფიდან ნაგვის გამოტანა	მ3		60.00		0.00	20.00	1200.00		0.00	1200.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
18	არსებული გათბობის, წყალსადენის და კანალიზაციის მილების დემონტაჟი გარეთ გამოტანით	გრძ.მ		640.00		0.00	0.50	320.00		0.00	320.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
19	არსებული სავენტილაციო თუნუქის მილგაყვანილობის დემონტაჟი გარეთ გამოტანით	გრძ.მ		40.00		0.00	3.40	136.00		0.00	136.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
20	მინაბლოკის დემონტაჟი ფანჯრის ღიობიდან გარეთ გამოტანით	მ2		18.40		0.00	5.00	92.00		0.00	92.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
21	არსებულ ფასადზე ლითონის ფრანგული აივნებიდან ლითონის მოაჯირების დემონტაჟი	მ2		90.30		0.00	5.00	451.50		0.00	451.50
						0.00		0.00		0.00	0.00
22	ვენტშახტისთვის ღიობის გაჭრა რკბეტონის გადახურვის ფილაში	მ3		2.60		0.00	20.00	52.00		0.00	52.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
23	ჭერებიდან ძველი ნალესის მოხსნა	მ2		4327.40		0.00	0.30	1298.22		0.00	1298.22
						0.00		0.00		0.00	0.00

24	შენობის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან და გარეთ გამოტანა	მ3		1213.72		0.00	3.10	3762.54		0.00	3762.54
						0.00		0.00		0.00	0.00
25	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა თვითმცლელებზე ექსკავატორით	მ3		1250.00		0.00		0.00	1.00	1250.00	1250.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
26	იგივე ხელით	მ3		100.00		0.00	10.000	1000.00		0.00	1000.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
27	სამშენებლო ნაგვის გატანა	რეისი		270.00		0.00		0.00	20.00	5400.00	5400.00
	კონსტრუქციული ნაწილი										
1	ფასადზე ღიობების ამოშენება ბლოკით სისქით 40სმ	მ3		55.52		0.00	30.00	1665.60		0.00	1665.60
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ^3	0.110	6.11		0.00		0.00	5.00	30.54	30.54
	– ქვიშა	მ3	1.21	7.39	35.00	258.64		0.00		0.00	258.64
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	1.83	150.00	274.82		0.00		0.00	274.82
	– პემზის საკედლე ბლოკი	ცალი	65.00	3608.80	1.00	3608.80		0.00		0.00	3608.80
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	ფასადზე ღიობების ამოშენება ბლოკით სისქით 20სმ	მ3		8.92		0.00	30.00	267.60		0.00	267.60
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ^3	0.110	0.98		0.00		0.00	5.00	4.91	4.91
	– ქვიშა	მ3	1.21	1.19	35.00	41.55		0.00		0.00	41.55
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	0.29	150.00	44.15		0.00		0.00	44.15
	– პემზის საკედლე ბლოკი	ცალი	65.00	579.80	1.00	579.80		0.00		0.00	579.80
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	შიდა კედლებში ღიობების ამოშენება ბლოკით სისქით 40სმ	მ3		23.24		0.00	30.00	697.20		0.00	697.20
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ^3	0.110	2.56		0.00		0.00	5.00	12.78	12.78
	– ქვიშა	მ3	1.21	3.09	35.00	108.26		0.00		0.00	108.26
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	0.77	150.00	115.04		0.00		0.00	115.04

	– ბეტონის საკედლე ბლოკი	ცალი	65.00	1510.60	1.00	1510.60		0.00		0.00	1510.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	შიდა კედლებში ღიობების ამოშენება ბლოკით სისქით 20სმ	მ3		32.28		0.00	30.00	968.40		0.00	968.40
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0.110	3.55		0.00		0.00	5.00	17.75	17.75
	– ქვიშა	მ3	1.21	4.30	35.00	150.38		0.00		0.00	150.38
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	1.07	150.00	159.79		0.00		0.00	159.79
	– ბეტონის საკედლე ბლოკი	ცალი	65.00	2098.20	1.00	2098.20		0.00		0.00	2098.20
						0.00		0.00		0.00	0.00
5	ახალი ტიხრების მოწყობა ბლოკით სისქით 20სმ	მ2		1135.30		0.00	6.00	6811.80		0.00	6811.80
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0.022	24.98		0.00		0.00	5.00	124.88	124.88
	– ქვიშა	მ3	1.21	30.22	35.00	1057.76		0.00		0.00	1057.76
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	7.49	150.00	1123.95		0.00		0.00	1123.95
	– ბეტონის საკედლე ბლოკი	ცალი	12.50	14191.25	1.00	14191.25		0.00		0.00	14191.25
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	ტიხრების მოწყობა ბლოკით სისქით 10სმ	მ2		1634.50		0.00	6.00	9807.00		0.00	9807.00
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0.011	17.98		0.00		0.00	5.00	89.90	89.90
	– ქვიშა	მ3	1.21	21.76	35.00	761.43		0.00		0.00	761.43
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	5.39	150.00	809.08		0.00		0.00	809.08
	– ბეტონის სატიხრე ბლოკი	ცალი	12.50	20431.25	0.65	13280.31		0.00		0.00	13280.31
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	ვენტშახტების ამოშენება სატიხრე ბლოკით სისქით 10სმ	მ2		168.00		0.00	6.00	1008.00		0.00	1008.00
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0.011	1.85		0.00		0.00	5.00	9.24	9.24
	– ქვიშა	მ3	1.21	2.24	35.00	78.26		0.00		0.00	78.26
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	0.55	150.00	83.16		0.00		0.00	83.16
	– ბეტონის სატიხრე ბლოკი	ცალი	12.50	2100.00	0.65	1365.00		0.00		0.00	1365.00
						0.00		0.00		0.00	0.00

8	ლითონის ზღუდარების მოწყობა არსებულ და ახლად ამოშენებულ ღიობებზე (შველერების მოწყობის გათვალისწინებით)	ტნ		1.916		0.00	230.00	440.68		0.00	440.68
	– კუთხოვანა კ=1,05	ტნ		1.784	2200.00	3924.80		0.00	5.00	8.92	3933.72
	– ზოლოვანა	ტნ		0.132	2200.00	290.40		0.00	5.00	0.66	291.06
	– ელექტროდი	კგ	27	51.73	3.00	155.20		0.00		0.00	155.20
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	არმატურის ზღუდარების მოწყობა ახლად ამოშენებულ ღიობებზე	ტნ		0.841		0.00	230.00	193.43		0.00	193.43
	– არმატურა	ტნ	1.05	0.883	1150.00	1015.51		0.00	5.00	4.42	1019.92
	ელექტროდი	კგ	27	22.71	3.00	68.12		0.00		0.00	68.12
						0.00		0.00		0.00	0.00
9	აგურის კედლებში ბუდეების ამოღება ზომით 0.2X0.2X0.28 შველერების ჩასამაგრებლად 64 ცალი შემდგომი ბეტონირებით	მ3		0.55		0.00	154.40	84.92		0.00	84.92
						0.00		0.00		0.00	0.00
10	ლიფტის შახტაში ლითონკონსტრუქციებისაგან კარკასის მოწყობა	ტნ		1.590		0.00	130.00	206.70		0.00	206.70
	– ლითონკონსტრუქციები	ტნ	1.05	1.670	2200.00	3672.90		0.00		0.00	3672.90
	– ელექტროდი	კგ	16	25.44	3.00	76.32		0.00		0.00	76.32
						0.00		0.00		0.00	0.00
15	მონ. რ/ბ ლიფტის შახტის გადახურვების მოწყობა	$მ^3$		5.10		0.00	50.00	255.00		0.00	255.00
	არმატურა ა-III კ=1,05	ტონა.		0.550	1150.00	632.50		0.00		0.00	632.50
	ბეტონი B 15	$მ^3$	1.02	5.20	100.00	520.20		0.00	5.00	26.01	546.21
	ხის მასალა	$მ^3$	0.15	0.74	450.00	332.78		0.00		0.00	332.78
	ლურსმანი	კგ.	1.46	7.45	2.00	14.89		0.00		0.00	14.89

	შესაკრავი მავთული	კგ	1.50	7.65	2.00	15.30		0.00		0.00	15.30
	ელექტროდი N4	კგ	1.20	6.12	3.00	18.36		0.00		0.00	18.36
						0.00		0.00		0.00	0.00
16	პემზით დათბუნება I სართულზე 3.5 სმ	მ3		6.00		0.00	5.00	30.00		0.00	30.00
	— პემზა	მ3	1.12	6.72	40.00	268.80		0.00		0.00	268.80
						0.00		0.00		0.00	0.00
17	საკანალიზაციო მილების მონტაჟი D=100 სამაგრებით	გრძ.მ		312.00	2.00	624.00	1.00	312.00	0.10	31.20	967.20
	არქიტექტურული ნაწილი										
	სახურავი										
1	არსებული სახურავის ხის კონსტრუქციების გამოცვლა ხის მასალით	მ3		9.90		0.00	200.00	1980.00		0.00	1980.00
	–ხის მასალა	მ3	1.05	10.40	450.00	4677.75		0.00		0.00	4677.75
	–გლინულა	კგ	4.38	43.36	2.00	86.72		0.00		0.00	86.72
	–ლურსმანი	კგ	7.20	71.28	2.00	142.56		0.00		0.00	142.56
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	სახურავზე ახალი მოლარტყვის მოწყობა	მ2		1952.20		0.00	3.00	5856.60		0.00	5856.60
	ხის მასალა	მ3	0.016	31.24	450.00	14055.84		0.00		0.00	14055.84
	შურუპი	კგ	0.082	160.08	5.00	800.40		0.00		0.00	800.40
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	ხის მასალის ანტისეპტირება და ცეცხლდაცვა	მ^2		1952.00	1.00	1952.00	0.50	976.00		0.00	2928.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული ტალღოვანი თუნუქით სისქით 0,5მმ	მ2		1952.200		0.00	3.00	5856.60		0.00	5856.60

	-მოთუთიებული ტალღოვანი თუნუქი	მ2	1.200	2342.6400	9.00	21083.76		0.00	0.10	234.26	21318.02
	-კეხი	გრძ.მ		127.00	10.00	1270.00		0.00		0.00	1270.00
	სჭვალი თვითმჭრელი	ც	8.000	15617.60	0.20	3123.52		0.00		0.00	3123.52
						0.00		0.00		0.00	0.00
5	დაკიდული ღარის მოწყობა დამზადებით	გრძ/მ		273.80		0.00	3.00	821.40		0.00	821.40
	თუნუქი	მ2	0.64	175.23	9.00	1577.09		0.00		0.00	1577.09
	ლურსმანი	კგ	0.04	10.95	2.00	21.90		0.00		0.00	21.90
	ღარის სამაგრები	ც	2	547.60	1.00	547.60		0.00		0.00	547.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	ძაბრის მოწყობა დამზადებით	ცალი		17.00		0.00	20.00	340.00		0.00	340.00
	თუნუქი	მ2	0.8	13.60	9.00	122.40		0.00	0.10	1.36	123.76
	ნაჭედი	კგ	0.3	5.10	20.00	102.00		0.00		0.00	102.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	საწვიმარი მილის მოწყობა დამზადებით	გრძ/მ		231.40		0.00	3.00	694.20		0.00	694.20
	თუნუქი	მ2	0.48	111.07	9.00	999.65		0.00	0.10	11.11	1010.76
	მილის სამაგრები	ც	0.6685	154.69	1.00	154.69		0.00		0.00	154.69
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	საწვიმარი მილის მუხლის დამზადება მოწყობა	ცალი		17.00		0.00	3.00	51.00		0.00	51.00
	თუნუქი	მ2	0.3	5.10	9.00	45.90		0.00		0.00	45.90
	კარ-ფანჯრები										
1	შესასვლელის ერთფრთიანი რკინის კარების მონტაჟი საკეტებით ზომით 1,2X2,1 მ შემინული კ-1	მ2		5.04	200.00	1008.00	50.00	252.00	10.00	50.40	1310.40
						0.00		0.00		0.00	0.00

2	ორფრთიანი MDF-ის კარებების მოწყობა საკეტებით ზომით 1.6X2.2 მ შემინული კ-2	მ2		49.28	80.00	3942.40	10.00	492.80	2.00	98.56	4533.76
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	შეხახვლულის ერთფრთიანი რკინის კარებების მოწყობა საკეტებით ზომით 0,9X2,2 მ მინაპაკეტით შემინული კ-3	მ2		7.56	200.00	1512.00	50.00	378.00	10.00	75.60	1965.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	ორფრთიანი ლითონის კარებების მოწყობა საკეტებით კ-4	მ2		8.16	200.00	1632.00	50.00	408.00	10.00	81.60	2121.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
5	ორფრთიანი ლითონის კარებების მოწყობა საკეტებით ლ.კ-1	მ2		10.56	200.00	2112.00	50.00	528.00	10.00	105.60	2745.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	ბინებში შეხახვლული რკინის კარებების მოწყობა საკეტებით ზომით 0.9X2.1 მ (კ-5)	ც		62.00	210.00	13020.00	10.00	620.00	2.00	124.00	13764.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	ერთფრთიანი MDF-ის კარებების მოწყობა საკეტებით კ-6 კ-7	მ²		323.19	80.00	25855.20	10.00	3231.90	0.00	0.00	29087.10
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	მეტალოპლასტმასის თეთრი ფერის კარის ბლოკების მოწყობა (კ-8 კ9)	მ²		239.88	86.00	20629.68	10.00	2398.80	1.00	239.88	23268.36
						0.00		0.00		0.00	0.00
9	მეტალოპლასტმასის თეთრი ფერის ფანჯრის ბლოკების მოწყობა (ფ-1 ფ6)	მ²		584.414	70.00	40908.98	5.00	2922.07	1.00	584.41	44415.46
						0.00		0.00		0.00	0.00
10	მეტალოპლასტმასის რაფების მოწყობა	გრძ.მ		365.70	10.00	3657.00	2.00	731.40		0.00	4388.40
						0.00		0.00		0.00	0.00

10	არსებულ ფანჯრებზე მოთუთიებული საცრემლეების მოწყობა	გრძ.მ		365.70	5.00	1828.50	2.00	731.40		0.00	2559.90
						0.00		0.00		0.00	0.00
11	ლითონის კარებების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2		297.00		0.00	2.00	594.00		0.00	594.00
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.30	89.10	2.00	178.20		0.00		0.00	178.20
	გრუნტი ანტიკოროზიული	კგ	0.10	29.70	2.00	59.40		0.00		0.00	59.40
	გამხსნელი	ლიტ	0.02	5.94	2.50	14.85		0.00		0.00	14.85
	ზუმფარა	მ2	0.009	2.67	3.00	8.02		0.00		0.00	8.02
	იატაკები										
	ლამინირებული იატაკი										
1	ქვიშით დატკეპნა I ხარისხზე 3,5 სმ	მ3		26.40		0.00	5.00	132.00		0.00	132.00
	– ქვიშა	მ3	1.12	29.57	50.00	1478.40		0.00	5.00	147.84	1626.24
						0.00		0.00		0.00	0.00
1	იატაკების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 3სმ (მოსასწორებელი ფენა)	მ^2		2418.20		0.00	2.00	4836.40		0.00	4836.40
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ^3	0.0306	74.00		0.00		0.00	5.00	369.98	369.98
	– ქვიშა	მ3	1.21	89.54	35.00	3133.77		0.00		0.00	3133.77
	– ცემენტი 400	ტნ	0.35	25.90	150.00	3884.84		0.00		0.00	3884.84
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	ლამინატის იატაკის მოწყობა	მ^2		2418.20		0.00	2.00	4836.40		0.00	4836.40
	– ლამინატი	მ^2	1.07	2587.47	12.50	32343.43		0.00	0.10	258.75	32602.17
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	ლამინირებული იატაკის პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ		2560.00	1.00	2560.00	0.20	512.00		0.00	3072.00
	– სილიკონი (პატარა)	ც		60.00	3.00	180.00		0.00		0.00	180.00

	– ლურსმანი	კგ	0.015	38.40	2.00	76.80		0.00		0.00	76.80
						0.00		0.00		0.00	0.00
	სამზარეულოს და ტუალეტის იატაკი					0.00		0.00		0.00	0.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
1	იატაკის ქვეშ ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 30მმ (მოსასწორებელი ფენა)	მ²		888.90		0.00	3.00	2666.70		0.00	2666.70
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.0306	27.20		0.00		0.00	5.00	136.00	136.00
	– ქვიშა	მ3	1.21	32.91	35.00	1151.93		0.00		0.00	1151.93
	– ცემენტი 400	ტნ	0.35	9.52	150.00	1428.02		0.00		0.00	1428.02
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	მერი ხისტალური ჰიდროიზოლაცია 2 ფენა ლინოკრომით ფილის ქვეშ	მ²		888.90		0.00	3.00	2666.70		0.00	2666.70
	– მასტიკა	კგ	0.52	231.11	12.00	2773.37		0.00		0.00	2773.37
	– ლინოკრომი	მ²	2.40	2133.36	6.00	12800.16		0.00		0.00	12800.16
	– აირი	ბალ	0.04	35.56	35.00	1244.46		0.00		0.00	1244.46
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	იატაკის ქვეშ ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 25მმ	მ²		888.90		0.00	3.00	2666.70		0.00	2666.70
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.0255	22.67		0.00		0.00	5.00	113.33	113.33
	– ქვიშა	მ3	1.21	27.43	35.00	959.95		0.00		0.00	959.95
	– ცემენტი 400	ტნ	0.35	7.93	150.00	1190.01		0.00		0.00	1190.01
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	იატაკის მოწყობა მეტლახით	მ²		888.90		0.00	6.00	5333.40		0.00	5333.40
	– კერამიკული ფილა	მ²	1.05	933.35	11.70	10920.14		0.00		0.00	10920.14
	– წებო ცემენტი	კგ	6.00	5333.40	0.50	2666.70		0.00		0.00	2666.70
	დერეფნის და აივნის იატაკი										
1	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 30მმ	მ²		1470.29		0.00	3.00	4410.87		0.00	4410.87

	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.0306	44.99		0.00		0.00	5.00	224.95	224.95
	ქვიშა	მ3	1.21	54.44	35.00	1905.36		0.00		0.00	1905.36
	– ცემენტი 400	ტნ	0.35	15.75	150.00	2362.02		0.00		0.00	2362.02
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	იატაკის მოწყობა კერამოგრანიტით	მ²		1020.90		0.00	6.00	6125.40		0.00	6125.40
	– კერამოგრანიტი	მ²	1.05	1071.95	15.20	16293.56		0.00	0.20	214.39	16507.95
	– წებო ცემენტი	კგ	6.00	6125.40	0.50	3062.70		0.00		0.00	3062.70
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	ლამინირებული პლინტუსის მოწყობა	გრძ.მ		2074.00	1.00	2074.00	0.20	414.80		0.00	2488.80
	– სილიკონი (პატარა)	ც		50.00	3.00	150.00		0.00		0.00	150.00
	– ლურსმანი	კგ	0.015	31.11	2.00	62.22		0.00		0.00	62.22
	შიდა მოხაპირკეთება										
1	კედლების და ტიხრების მაღალხარისხოვანი შელესვა გაჯით სისქით 3 სმ	მ²		12992.40		0.00	2.30	29882.52		0.00	29882.52
	– გაჯი	ტ	0.0400	519.70	60.00	31181.76		0.00	2.00	1039.39	32221.15
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 3სმ	მ²		1245.50		0.00	2.80	3487.40		0.00	3487.40
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	მ³	0.0306	38.11		0.00		0.00	5.00	190.56	190.56
	– ქვიშა	მ3	1.21	46.12	35.00	1614.06		0.00		0.00	1614.06
	– ცემენტი 400	ტნ	0.34	12.96	150.00	1943.73		0.00		0.00	1943.73
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	კედლების კაფელით მოპირკეთება	მ²		1285.74		0.00	6.00	7714.44		0.00	7714.44
	– კაფელი	მ²	1.05	1350.03	11.70	15795.32		0.00	0.10	135.00	15930.32
	– წებო ცემენტი	კგ	6.00	7714.44	0.50	3857.22		0.00		0.00	3857.22

	– დეკორატიული ცემენტი	კგ	0.04	51.43	5.00	257.15		0.00		0.00	257.15
	– პლასტმასის კუთხოვანა	ცალი		30.00	5.00	150.00		0.00		0.00	150.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	შიდა კედლების შეღებვა წყალემულსიით შელესილ ზედაპირზე	მ2		14237.90		0.00	1.80	25628.22		0.00	25628.22
	– წყალემულსია	ლიტ	0.30	4271.37	1.80	7688.47		0.00		0.00	7688.47
	– გრუნტი	ლიტ	0.15	2135.69	1.00	2135.69		0.00		0.00	2135.69
	– ფითხი ABS	კგ	1.00	14237.90	0.30	4271.37		0.00		0.00	4271.37
	– პიგმენტი	ცალი		70.00	3.00	210.00		0.00		0.00	210.00
	– ზუმფარა ხეხანა 25სმ	გრძ.მ	0.04	569.52	2.20	1252.94		0.00		0.00	1252.94
						0.00		0.00		0.00	0.00
5	ჭერების მაღალხარისხოვანი შელესვა გაჯით სისქით 3 სმ	$მ^2$		4160.29		0.00	2.30	9568.67		0.00	9568.67
	– გაჯი	ტ	0.0400	166.41	60.00	9984.70		0.00	2.00	332.82	10317.52
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	აივნების და სამეურნეო ოთახის ჭერების შელესვა ქვიშა–ცემენტის ხსნარით სისქით 3სმ	$მ^2$		467.20		0.00	2.80	1308.16		0.00	1308.16
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	$მ^3$	0.0306	14.30		0.00		0.00	5.00	71.48	71.48
	– ქვიშა	მ3	1.21	17.30	35.00	605.45		0.00		0.00	605.45
	– ცემენტი 400	ტნ	0.34	4.86	150.00	729.11		0.00		0.00	729.11
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მოწყობა	მ2		207.20	10.00	2072.00	3.00	621.60		0.00	2693.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	ჭერების შეღებვა წყალემულსიით	მ2		4627.49		0.00	1.80	8329.48		0.00	8329.48
	– წყალემულსია	ლიტ	0.30	1388.25	1.80	2498.84		0.00		0.00	2498.84
	– გრუნტი	ლიტ	0.15	694.12	1.00	694.12		0.00		0.00	694.12
	– ფითხი ABS	კგ	1.00	4627.49	0.30	1388.25		0.00		0.00	1388.25

	– ჩუმყარა სიგანე 25სმ	გრძ.მ	0.04	185.10	2.20	407.22		0.00		0.00	407.22
	გარე მოსაპირკეთება										
1	ფასადის მაღალხარისხოვანი ლესვა ქვ/ცემენტის ხსნარით	მ2		3844.20		0.00	2.80	10763.76		0.00	10763.76
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-150	მ^3	0.0408	156.84		0.00		0.00	5.00	784.22	784.22
	– ქვიშა	მ3	1.21	189.78	35.00	6642.32		0.00		0.00	6642.32
	– ცემენტი 400	ტნ	0.40	62.74	150.00	9410.60		0.00		0.00	9410.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	ფასადის დაბრიზგვა	მ^2		3844.20		0.00	1.00	3844.20		0.00	3844.20
	– დეკორატიული ცემენტი	კგ	1.60	6150.72	0.80	4920.58		0.00		0.00	4920.58
	– ქვიშა	მ3	0.01	30.75	35.00	1076.38		0.00		0.00	1076.38
	– წებო HBA	კგ	0.15	576.63	2.00	1153.26		0.00		0.00	1153.26
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	ფასადის შეღებვა ფასადის საღებავით	მ^2		3844.20		0.00	1.00	3844.20		0.00	3844.20
	– ფასადის საღებავი	ლიტ	0.35	1345.47	2.20	2960.03		0.00		0.00	2960.03
	– ფასადის გრუნტი	ლიტ	0.15	576.63	1.00	576.63		0.00		0.00	576.63
	– პიგმენტი	ცალი		200.00	3.00	600.00		0.00		0.00	600.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	აივნების გამყოფი ლითონის ცხაურების დამზადება მონტაჟი	ტნ		1.900		0.00	200.00	380.00		0.00	380.00
	–მილი კვადრატი 30X30მმ კ=1,05	გრძ.მ		1056.0000	2.10	2217.60		0.00	0.10	105.60	2323.20
	–ლითონის საჭრელი დისკი	ც		5.00	2.20	11.00		0.00		0.00	11.00
	–ელექტროდი	კგ	16.000	30.40	3.00	91.20		0.00		0.00	91.20
						0.00		0.00		0.00	0.00

5	კედლების წყობის დაბურღვა	ც		862.00		0.00	1.00	862.00		0.00	862.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	ანკერების მოწყობა	ც		862.00	2.00	1724.00		0.00		0.00	1724.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	აივნების და გარე კიბის მოაჯირების დამზადება მონტაჟი	ტნ		7.200		0.00	200.00	1440.00		0.00	1440.00
	-დგარი მილი კვადრატი 40X40მმ კ=1,05	გრძ.მ		228.0000	3.00	684.00		0.00	0.10	22.80	706.80
	-სახელური მილი კვადრატი 30X50მმ კ=1,05	გრძ.მ		354.0000	2.50	885.00		0.00	0.10	35.40	920.40
	-რიკული მილი კვადრატი 20X30მმ კ=1,05	გრძ.მ		1404.0000	2.10	2948.40		0.00	0.10	140.40	3088.80
	-შველერი №12 კ=1,05	გრძ.მ		270.0000	20.00	5400.00		0.00	0.10	27.00	5427.00
	-ზოლოვანა 4X40 კ=1,05	გრძ.მ		474.0000	7.00	3318.00		0.00	0.10	47.40	3365.40
	-ზოლოვანა 4X50 კ=1,05	გრძ.მ		162.0000	8.00	1296.00		0.00	0.10	16.20	1312.20
	-ელექტროდი	კგ	16.000	115.20	3.00	345.60		0.00		0.00	345.60
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ2		420.00		0.00	2.00	840.00		0.00	840.00
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.30	126.00	2.00	252.00		0.00		0.00	252.00
	გრუნტი ანტიკოროზიული	კგ	0.10	42.00	1.50	63.00		0.00		0.00	63.00
	გამხსნელი	ლიტ	0.02	8.40	3.00	25.20		0.00		0.00	25.20
	ზუმფარა	მ2	0.009	3.78	2.20	8.32		0.00		0.00	8.32
	ტერიტორიაზე შესასრულებელი სამუშაოები										
1	მიწის და ძველი ამორტიზირებული ხარიხელის მოჭრა ექსკავატორით თვითმცლელებზე დაყრით	მ3		25.00		0.00		0.00	10.00	250.00	250.00

						0.00		0.00		0.00	0.00
2	იგივე ხელით	მ3		5.00		0.00	20.00	100.00		0.00	100.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	ზედმეტი გრუნტის გატანა	რეისი		6.00		0.00		0.00	10.00	60.00	60.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	ღორღის შემოტანა და გაშლა ხარისხეულის ქვეშ სისქით 10სმ	მ^3		21.50		0.00	10.00	215.00		0.00	215.00
	-ღორღი	მ^3	1.25	26.88	16.00	430.00		0.00		0.00	430.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
5	ასფალტის დაგება სისქით 5სმ	მ2		215.00	25.00	5375.00	6.00	1290.00		0.00	6665.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	ბორდიურის ქვეშ ბეტონის ბალიშის მოწყობა 200	მ3		13.474	100.00	1347.42	30.00	404.23	10.00	134.74	1886.39
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	ბეტონის ბორდიურის მოწყობა 15X30	გრძ.მ		264.20	5.00	1321.00	1.00	264.20	0.324	85.60	1670.80
	ჯამი										698718.38
	ზედნადები ხარჯები %		4								27,948.74
	ჯამი										726,667.11
	გეგმიური დაგროვება %		4								29,066.68
	ჯამი										755,733.80

დირექტორი ნ. ენდელაძე

NBG LTD. GEORGIA 225044620

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1–3

შიდა კანალიზაცია

	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ღირ.	სულ	ერთ. ღირ.	სულ	ერთ. ღირ.	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	პლასტმასის მილები d= 100	გრძ.მ.	460	4.82	2217.20	1.00	460.00	0.10	46.00	2723.20
2	იგივე d= 50	გრძ.მ.	286	1.98	566.28	1	286.00	0.10	28.60	880.88
3	სამკაპი ირიბი 100/100/100	ც	100	3.44	344.00	1	100.00	0.10	10.00	454.00
4	იგივე 50/50/50	ც	100	1.08	108.00	1	100.00	0.10	10.00	218.00
5	რევიზია d= 100	ც	45	5.00	225.00	1	45.00	0.10	4.50	274.50
6	გადამყვანი 100/50	ც	100	1.60	160.00	1	100.00	0.10	10.00	270.00
7	პლასტმასის ქერო d100	ც	60	1.96	117.60	1	60.00	0.10	6.00	183.60
8	"————" d50	ც	40	0.97	38.80	1	40.00	0.10	4.00	82.80
9	მილის სამაგრები d100	ც	260	1.04	270.40	1	260.00	0.10	26.00	556.40
10	"————" d50	ც	40	0.40	16.00	1	40.00	0.10	4.00	60.00
11	პლასტმასის d-50	ც	156	1.00	156.00	1	156.00	0.10	15.60	327.60
12	"————" d100	ც	80	1.00	80.00	1	80.00	0.10	8.00	168.00
13	უნიტაზის გოფრა-მილი d100	ც	62	4.40	272.80	2	124.00	0.10	6.20	403.00
14	პლ. ჯვარედინა d100	ც	40	9.56	382.40	2	80.00	0.10	4.00	466.40

	სანტექნიკური მოწყობილობები									
1	უნიტაზი ჩამრეცხი ავზით	ც	62	80.00	4960.00	10	620.00	1	62.00	5642.00
2	პირსაბანი ცივი წყლის ონკანით და სიფონით	ც	62	55.00	3410.00	10	620.00	1	62.00	4092.00
3	სამზარეულოს ჭურჭლის სარეცხი ჩანი ორმაგდიანი, სიფონით და ონკანით	ც	62	75.00	4650.00	10	620.00	2	124.00	5394.00
4	აბაზანა ონკანით და სიფონით	ც	62	125.00	7750.00	15	930.00	2	124.00	8804.00
5	მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	4		0.00		0.00	50	200.00	200.00
	ჯამი									31,200.38
	ზედნადები ხარჯები %		4							1,248.02
	ჯამი									32,448.40
	მოგება %		4							1,297.94
	ჯამი									33,746.33

დირექტორი ნ. ენდელაძე

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1–2
შიდა წყალმომარაგება

	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ.ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	წყალსადენის პლასტმასის მილები d75 PN10	გრძ.მ	42	15.80	663.60	2.00	84.00	0.10	4.20	751.80
2	"————" d63	გრძ.მ	60	8.70	522.00	2.00	120.00	0.10	6.00	648.00
2	"————" d50	გრძ.მ	12	5.45	65.40	2.00	24.00	0.10	1.20	90.60
2	"————" d40	გრძ.მ	24	3.40	81.60	2.00	48.00	0.10	2.40	132.00
3	"————" d32	გრძ.მ	136	2.52	342.72	2.00	272.00	0.10	13.60	628.32
4	"————" d25	გრძ.მ	120	1.40	168.00	2.00	240.00	0.10	12.00	420.00
5	"————" d20	გრძ.მ	318	0.73	232.14	2.00	636.00	0.10	31.80	899.94
6	ვენტილი d75	ც	7	67.00	469.00	2.00	14.00	0.10	0.70	483.70
7	"———" d32	ც	14	6.30	88.20	2.00	28.00	0.10	1.40	117.60
8	"———" d25	ც	6	3.31	19.86	2.00	12.00	0.10	0.60	32.46
8	"———" d20	ც	62	2.66	164.92	2.00	124.00	0.10	6.20	295.12
9	წყლის მექანიკური ფილტრი d75	ც	1	50.00	50.00	20.00	20.00	0.10	0.10	70.10
9	უკუსარქველი d75	ც	1	45.00	45.00	2.00	2.00	0.10	0.10	47.10
12	პლასტმასის სამკაპი d-75/32/75	ც	4	34.50	138.00	2.00	8.00	0.10	0.40	146.40

13	" ---" d-75/75/75	ც	3	26.45	79.35	2.00	6.00	0.10	0.30	85.65
13	" ---" d-63/32/63	ც	7	24.15	169.05	2.00	14.00	0.10	0.70	183.75
13	" " d-50/32/50	ც	2	21.85	43.70	2.00	4.00	0.10	0.20	47.90
14	" ---" d-40/20/40	ც	2	40.25	80.50	2.00	4.00	0.10	0.20	84.70
16	" ---" d-32/20/32	ც	40	35.65	1426.00	2.00	80.00	0.10	4.00	1510.00
18	" ---" d-25/20/25	ც	20	34.50	690.00	2.00	40.00	0.10	2.00	732.00
19	" ---" d-20/20/20	ც	200	5.65	1130.00	2.00	400.00	0.10	20.00	1550.00
20	პლასტმასის მუხლი d-75	ც	8	22.77	182.16	2.00	16.00	0.10	0.80	198.96
21	"————" d40	ც	6	7.15	42.90	2.00	12.00	0.10	0.60	55.50
21	"————" d32	ც	20	5.52	110.40	2.00	40.00	0.10	2.00	152.40
22	"————" d25	ც	10	5.75	57.50	2.00	20.00	0.10	1.00	78.50
23	"————" d20	ც	280	5.00	1400.00	2.00	560.00	0.10	28.00	1988.00
10	წყალმზომი ამერიკანკით d-75	ც	1	20.00	20.00	2.00	2.00	0.10	0.10	22.10
24	პლასტმასის ქურო d75--- d-20	ც	240	1.00	240.00	2.00	480.00	0.10	24.00	744.00
25	მილის სამაგრები d75--- d-20 (ფეროსმეთი)	ც	200	2.00	400.00	2.00	400.00	0.10	20.00	820.00
26	პლასტმასის გადამყვანი d-75/63/50/40	ც	5	13.80	69.00	2.00	10.00	0.10	0.50	79.50
27	"————" d63/50	ც	1	9.20	9.20	2.00	2.00	0.10	0.10	11.30
27	"————" d50/40	ც	1	6.90	6.90	2.00	2.00	0.10	0.10	9.00
27	"————" d40/32	ც	2	5.75	11.50	2.00	4.00	0.10	0.20	15.70
28	"————" d32/25	ც	40	3.45	138.00	2.00	80.00	0.10	4.00	222.00
29	"————" d25/20	ც	20	3.22	64.40	2.00	40.00	0.10	2.00	106.40
30	იზოლაცია /გეშკა/ d-25	გრძ.მ	28	0.75	21.00	2.00	56.00	0.10	2.80	79.80
31	"————" d32	გრძ.მ	24	1.00	24.00	2.00	48.00	0.10	2.40	74.40
31	"————" d40	გრძ.მ	24	1.30	31.20	2.00	48.00	0.10	2.40	81.60

32	"——————" d50	გრძ.მ	12	1.80	21.60	2.00	24.00	0.10	1.20	46.80
32	"——————" d63	გრძ.მ	60	2.20	132.00	2.00	120.00	0.10	6.00	258.00
32	"——————" d75	გრძ.მ	42	3.00	126.00	2.00	84.00	0.10	4.20	214.20
33	კუთხის ვენტილი d15	ც	186	5.00	930.00	5.00	930.00	0.10	18.60	1878.60
34	დრეკადი შლანგი 45 სმ-იანი	ც	186	1.25	232.50	1.00	186.00	0.10	18.60	437.10
35	პლასტმასის მუხლი შიდა ხრახნით d15	ც	248	1.35	334.80	1.00	248.00	0.10	24.80	607.60
36	შეწყვილებული ტუმბო ერთ ჩარჩოზე JSWm/3BM"Pedrolo". მართვის კარადით	კომპლ	1	250.00	250.00	50.00	50.00	0.10	0.10	300.10
37	ტუმბოს დაცვა უწყლობისაგან და დენის გათიშვისაგან	კომპლ	1	65.00	65.00	10.00	10.00	0.10	0.10	75.10
38	წყალ-ავზი 1 ტონიანი (პლასტმასის)	კომპლ	1	268.00	268.00	50.00	50.00	0.10	0.10	318.10
39	მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	2		0.00		0.00	50.00	100.00	100.00
	ჯამი									17,931.90
	ზედნადები ხარჯები %		4							717.28
	ჯამი									18,649.18
	მოგება %		4							745.97
	ჯამი									19,395.14

დირექტორი ნ. ენდელაძე

NBG LTD GEORGIA 225067620

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი სავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1–4

ელ. მომარაგება და განათება

№	დასახელება	განზომ.	რ-ბა	მასალის ღირებულება		დარიცხული ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმი		ჯამი ლარი
				ერთი	სულ	ერთი	სულ	ერთი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მთ. გამან. ფარი შემყვანზე ავტომატური გამომრთველით 380ვ 300ა, სახაზო ავტომატ. გამომრთველებით 380ვ 220ა-2ც; 380ვ 25ა-1ც; 380ვ	კომპ	1	900.00	900.00	250.00	250.00	10.00	10.00	1160.00
2	მრიცხველების კარადა 14 მრიცხველზე	კომპ	4	250.00	1000.00	50.00	200.00		0.00	1200.00
3	მრიცხველების კარადა 6 მრიცხველზე	კომპ	1	105.00	105.00	50.00	50.00		0.00	155.00
4	მრიცხველების კარადა 4 მრიცხველზე	კომპ	1	70.00	70.00	50.00	50.00		0.00	120.00
5	მრიცხველების კარადა 2 მრიცხველზე	კომპ	1	35.00	35.00	50.00	50.00		0.00	85.00
6	აქტიური ენერგიის მრიცხველი ცალფაზა 63.5 ა	ც	68	55.00	3740.00	3.00	204.00		0.00	3944.00
7	აქტიური ენერგიის მრიცხველი სამფაზა პირდაპირი ჩართვის 40.5 ა	ც	2	180.00	360.00	20.00	40.00		0.00	400.00
8	მაგნიტური გამშვები სამფაზა პირდაპირი ჩართვის 380ვ 6 ა	ც	2	45.00	90.00	20.00	40.00		0.00	130.00

9	ბინის ფარი შემყვანზე ორპოლუსა ავტომატური ამომრთველით 63 ა ზე სახაზო ავტომატებით 25ა-5ც; 230ვ 16ა-1ც	ც	62	30.00	1860.00	5.00	310.00		0.00	2170.00
10	შტეფსელის როზეტი ორპოლუსა მესამე დამიწებული კონტაქტით 16 ა-ზე	ც	510	2.00	1020.00	2.00	1020.00		0.00	2040.00
11	იგივე შეწყვილებული	ც	246	2.00	492.00	2.00	492.00		0.00	984.00
12	გამომრთველი ერთკლავიშა	ც	33	2.00	66.00	2.00	66.00		0.00	132.00
13	იგივე ორკლავიშა	ც	280	2.00	560.00	2.00	560.00		0.00	1120.00
14	სანათი ჭერის ბლოკიანი ვარვარების ნათურით	ც	302	8.00	2416.00	2.00	604.00		0.00	3020.00
15	იგივე ჰერმეტული 60ვტ	ც	78	4.50	351.00	2.00	156.00		0.00	507.00
16	კედლის ბრა 60ვტ	ც	2	10.00	20.00	2.00	4.00		0.00	24.00
17	ვარვარების ნათურა 60 ვტ	ც	396	0.40	158.40	0.50	198.00		0.00	356.40
18	დაბალ ხმაურიანი სანკვანძის გამწოვი ვენტილატორი **L=100m3/h** წარმადობით და **DP=60Pa** სტატიკური წნევით, [illegible] და სამაგრებით	კომპ	62	18.00	1116.00	3	186.00		0.00	1302.00
19	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შეხვევით, კვეთი 3X1.5 კვ.მმ	გრძ.მ	3000	0.80	2400.00	0.20	600.00		0.00	3000.00
20	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შეხვევით, კვეთი 3X2.5 კვ.მმ	გრძ.მ	7500	1.00	7500.00	0.20	1500.00		0.00	9000.00
21	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შეხვევით, კვეთი 5X2.5 კვ.მმ	გრძ.მ	110	2.90	319.00	0.20	22.00		0.00	341.00
22	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შეხვევით, კვეთი 3X10 კვ.მმ	გრძ.მ	1920	6.00	11520.00	0.20	384.00		0.00	11904.00
23	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შეხვევით, კვეთი 5X16 კვ.მმ	გრძ.მ	10	19.00	190.00	0.30	3.00		0.00	193.00

24	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შეხვევით. კვეთი 5X25 კვ.მმ	გრძ.მ	60	31.00	1860.00	0.50	30.00		0.00	1890.00
25	კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით და ხანძარქრობადი შეხვევით. კვეთი 5X35 კვ.მმ	გრძ.მ	40	45.00	1800.00	1.00	40.00		0.00	1840.00
26	პლასტმასის მილი გოფრირებული დიამეტრით 20მმ	გრძ.მ	190	0.40	76.00	0.50	95.00		0.00	171.00
27	პლასტმასის მილი გოფრირებული დიამეტრით 63მმ	გრძ.მ	10	2.00	20.00	1.00	10.00		0.00	30.00
28	ზოლოვანი ფოლადი 40X4	გრძ.მ	20	5.00	100.00	2.00	40.00		0.00	140.00
29	კუთხოვანი ფოლადი 50X50X5	გრძ.მ	9	12.00	108.00	2.00	18.00		0.00	126.00
					0.00		0.00		0.00	0.00
	ქვესადგურიდან დენის მოყვანა შენობამდე				0.00		0.00		0.00	0.00
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	12		0.00	20	240.00		0.00	240.00
2	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა	მ3	3.3	20.00	66.00	10	33.00	5	16.50	115.50
3	ალუმინის კაბელი კვეთით 3X95+1X35 კვ.მმ	გრძ.მ	95	14.00	1330.00	2.00	190.00		0.00	1520.00
4	კაბელის დაფარვა აგურით	ც	200	0.20	40.00	0.20	40.00		0.00	80.00
5	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	8.5		0.00	5	42.50		0.00	42.50
6	ზედმეტი გრუნტის გატანა ურიკებით და მოსწორება ტერიტორიაზე	მ3	3.5		0.00	10	35.00		0.00	35.00
7	ელმოწყობილობების და მასალების სატრანსპორტო ხარჯი დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	ლარი	2		0.00		0.00	50.00	100.00	100.00
							7802.50			
	ჯამი									49617.40
	ზედნადები ხარჯები %		25							1,950.63
	ჯამი									51,568.03

	გეგმიური დაგროვება %		4							2,062.72
	ჯამი									53,630.75

დირექტორი ნ. ენდელაძე

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №1–5

გარე კანალიზაცია

	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ღირ	სულ	ერთ. ღირ	სულ	ერთ. ღირ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მიწის დამუშავება ექსკავატორით	მ3	90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	900.00	900.00
2	მიწის დამუშავება ხელით	მ3	20		0.00	20.00	400.00		0.00	400.00
3	ხვრელების გამონგრევა ბეტონის კედლებში 0.30X0.4 შემდგომში ბეტონის ამოვსებით	მ	12		0.00	5.00	60.00		0.00	60.00
4	პლასტმასის გოფრირებული მილები d= 200	გრძ.მ.	210	22.00	4620.00	1.00	210.00	0.20	42.00	4872.00
5	საკანალიზაციო ჭების მოწყობა D 1.0m. H=1.0m	მ	5	450.00	2250.00	50.00	250.00		0.00	2500.00
6	საკანალიზაციო ჭების მოწყობა D 1.0m. H=1,5m	მ	5	520.00	2600.00	60.00	300.00		0.00	2900.00
7	მიწის უკან ჩაყრა ბულდოზერით	მ3	80		0.00		0.00	5.00	400.00	400.00
8	მიწის უკან ჩაყრა ხელით	მ3	13		0.00	10.00	130.00		0.00	130.00
9	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით	მ3	17		0.00	10.00	170.00		0.00	170.00
10	ზედმეტი გრუნტის გატანა	რეისი	4		0.00		0.00	30.00	120.00	120.00
11	ეზოში ასფალტის საფარის აყრა შემდგომი აღდგენით	მ2	74	25.00	1850.00	10.00	740.00	5.00	370.00	2960.00
12	მასალების ტრანსპორტირება დატვირთვა გადმოტვირთვის გათვალისწინებით	რეისი	4		0.00		0.00	50.00	200.00	200.00
	ჯამი									15,612.00

	ზედნადები ხარჯები %		4							624.48
	ჯამი									16,236.48
	მოგება %		4							649.46
	ჯამი									16,885.94

დირექტორი ნ. ენდელაძე

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1–6

ღობე და ჭიშკარი კუტიკარით

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება.	განზ. ერთ	ნორმ. ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	ტრანშეის გათხრა ხელით ლენტური საძირკვლების ქვეშ	მ3		6.50	0.00	0.00	20.00	130.00	0.00	0.00	130.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	ორმოების ამოთხრა ღობის დგარების საძირკვლისათვის	მ3		6.60		0.00	20.00	132.00		0.00	132.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	მონ. ბეტონის ლენტური საძირკვლის მოწყობა	$მ^3$		6.30		0.00	30.00	189.00		0.00	189.00
	ბეტონი B 15	$მ^3$	1.02	6.43	100.00	642.60		0.00	5.00	32.13	674.73
	ხის მასალა	$მ^3$	0.12	0.76	450.00	340.20		0.00		0.00	340.20
	ლურსმანი	კგ.	2.20	13.86	3.00	41.58		0.00		0.00	41.58
						0.00		0.00		0.00	0.00

4	ბეტონის სამირკველი ღარების ქვეშ	მ³		8.50		0.00	30.00	255.00		0.00	255.00
	- ბეტონი M-200	მ³	1.02	8.67	100.00	867.00		0.00	5.00	43.35	910.35
						0.00		0.00		0.00	0.00
5	ბოძების ამოვსება წითელი აგურით ნაკერების გამოყვანით	მ3		19.16		0.00	65.00	1245.40		0.00	1245.40
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-50	მ³	0.320	6.13		0.00		0.00	5.00	30.66	30.66
	– ქვიშა	მ3	1.21	7.42	35.00	259.66		0.00		0.00	259.66
	– ცემენტი 400	ტნ	0.30	1.84	150.00	275.90		0.00		0.00	275.90
	- კერამიკული აგური	ცალი	380.00	7280.80	0.10	728.08		0.00		0.00	728.08
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	მონ. რ/ბ ღარების მოწყობა	მ³		2.00		0.00	30.00	60.00		0.00	60.00
	არმატურა ა-III კ=1,05	ტონა.		0.160	1150.00	184.00		0.00		0.00	184.00
	ბეტონი B 15	მ³	1.02	2.04	100.00	204.00		0.00	5.00	10.20	214.20
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	ღარების თავზე ქვების მოწყობა ბაზალტის ფილით	მ²		14.72		0.00	15.00	220.80		0.00	220.80
	- ბაზალტის ფილა	მ2	1.07	15.75	30.00	472.51		0.00	2.00	31.50	504.01
	- ყინვაგამძლე წებოცემენტი	კგ	6.00	94.50	1.00	94.50		0.00		0.00	94.50
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	ბუდეების ამოღება ღარებში	ც		182.00		0.00	2.00	364.00		0.00	364.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	ლითონის დეკორატიული ღობის მოწყობა მილკვადრატით	მ2		337.50		0.00	5.00	1687.50		0.00	1687.50
	– მილი კვადრატი 40X20X1,5	გრძ.მ		1134.00	1.65	1871.10		0.00	0.10	113.40	1984.50
	– ელექტროდი	კგ		70.00	3.00	210.00		0.00		0.00	210.00
						0.00		0.00		0.00	0.00

7	ჭიშკრის მოწყობა ხისით 4X1.4 მ	ც		1.00	1250.00	1250.00	500.00	500.00	10.00	10.00	1760.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	კუტიკარის მოწყობა ხისით 1,0X1,4 მ	ც		2.00	220.00	440.00	100.00	200.00	10.00	20.00	660.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
9	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.		344.50		0.00	5	1722.50		0.00	1722.50
	ზეთის საღებავი	კგ	0.30	103.35	2.00	206.70		0.00		0.00	206.70
	ჟანგის საწინააღმდეგო ხსნარი	კგ	0.05	17.23	3.50	60.29		0.00		0.00	60.29
	ჯამი										15,145.56
	ზედნადები ხარჯები %		4								605.82
	ჯამი										15,751.38
	გეგმიური დაგროვება %		4								630.06
	ჯამი										16,381.44

დირექტორი ნ. ენდელაძე

NBG LTD. GEORGIA 222957620

ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 1–7

პანდუსი უნარშეზღუდულთათვის

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან. ერთ	ნორმ. ერთ	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის გათხრა ხელით საძირკვლების ქვეშ	მ3		5.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
2	მონ. ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	მ^3		3.13		0.00	30.00	93.90		0.00	93.90
	ბეტონი B 15	მ^3	1.02	3.19	100.00	319.26		0.00	5.00	15.96	335.22
	ხის მასალა	მ^3	0.12	0.38	450.00	169.02		0.00		0.00	169.02
	ლურსმანი	კგ.	2.20	6.89	2.00	13.77		0.00		0.00	13.77
						0.00		0.00		0.00	0.00
3	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	კგ		182.00	2.20	400.40	1.000	182.00		0.00	582.40
						0.00		0.00		0.00	0.00
4	ლითონის კონსტრუქციებისაგან პანდუსის მოწყობა მოაჯირებით	ტნ		2.707		0.00	250.00	676.75		0.00	676.75
	– მილი ლითონის d=100X4მმ	გრძ.მ		18.00	17.00	306.00		0.00	1.00	18.00	324.00

	– შველერი №10	გრძ.მ		66.00	18.00	1188.00		0.00	1.00	66.00	1254.00
	– მილი კვადრატი 60X40X2	გრძ.მ		48.00	4.50	216.00		0.00	1.00	48.00	264.00
	– დადარული ლითონის ფურცელი სისქით 4მმ	მ2		34.00	80.00	2720.00		0.00		0.00	2720.00
	– მილი კვადრატი 40X40X2	გრძ.მ		42.00	4.00	168.00		0.00		0.00	168.00
	– მილი კვადრატი 50X30X2	გრძ.მ		120.00	4.20	504.00		0.00		0.00	504.00
	– მილი კვადრატი 30X20X2	გრძ.მ		180.00	2.00	360.00		0.00		0.00	360.00
	– კუთხოვანა 50X50X5	გრძ.მ		15.00	7.20	108.00		0.00		0.00	108.00
	კუთხოვანა 63X63X6	გრძ.მ		18.00	8.50	153.00		0.00		0.00	153.00
	– ელექტროდი	კგ	27	73.09	3.00	219.27		0.00		0.00	219.27
						0.00		0.00		0.00	0.00
5	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.		100.16		0.00	2	200.32		0.00	200.32
	– ზეთის საღებავი	კგ	0.30	30.05	2.00	60.10		0.00		0.00	60.10
	– ჟანგის საწინააღმდეგო სითხე	კგ	0.05	5.01	3.50	17.53		0.00		0.00	17.53
	– გრუნტი	ლიტ	0.12	12.02	1.00	12.02		0.00		0.00	12.02
						0.00		0.00		0.00	0.00
6	ღორღის გაშლა ბანდესის ქვეშ სისქით 7სმ	მ3		0.40		0.00	5.00	2.00		0.00	2.00
	– ღორღი	მ3	1.24	0.50	15.00	7.44		0.00	5.000	2.48	9.92
						0.00		0.00		0.00	0.00
7	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა სისქით 3სმ	$მ^2$		4.80		0.00	3.00	14.40		0.00	14.40
	– ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	$მ^3$	0.0306	0.15		0.00		0.00	5.00	0.73	0.73
	– ქვიშა	მ3	1.21	0.18	35.00	6.22		0.00		0.00	6.22
	– ცემენტი 400	ტნ	0.35	0.05	150.00	7.71		0.00		0.00	7.71
						0.00		0.00		0.00	0.00
8	მოზაიკური ფილის დაგება პანდუსზე	$მ^2$		4.80		0.00	10.00	48.00		0.00	48.00

	– მოზაიკური ფილა	მ²	1.05	5.04	8.00	40.32		0.00	1.00	5.04	45.36
	– ყინვაგამძლე წებო ცემენტი	კგ	6.00	28.80	1.00	28.80		0.00		0.00	28.80
						0.00		0.00		0.00	0.00
9	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით თვითმცლელებზე	მ3		5.00		0.00	10.00	50.00		0.00	50.00
						0.00		0.00		0.00	0.00
10	ზედმეტი გრუნტის გატანა	რეისი		1.00		0.00		0.00	30.00	30.00	30.00
	ჯამი										8,578.44
	ზედნადები ხარჯები %		4								343.14
	ჯამი										8,921.58
	გეგმიური დაგროვება %		4								356.86
	ჯამი										9,278.44

დირექტორი ნ. ენდელაძე

შპს "NBG" LTD GEORGIA * 225057620 *