

ვანის მუნიციპალიტეტი ყუმურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ დუცხუნში
საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის (ყუმური-პატელესოული).
მოცულობითი უწყისი

სავარაუდო ღირებულება 5910 ლარი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გზის დაპროფილება მექანიზმებით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ²	75.00		
	მექანიზმებით	მ²	75.00		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	75.00		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	4.95		
2	საფუძელის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	75.00		
	მექანიზმებით	მ²	75.00		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	75.00		
	ღორღი 0-40 მმ	მ³	9.45		
3	საგალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ²	75.00		
	ბეტონი მ-350 B-25	კუბ.მ.	12.225		
	ლითონის ბადე შედუღებული კონსტრუქციული უჯრედის ზომით 6*200*200მმ	მ²	75.00		
4	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	12		
	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.01		
	ქვიშა შავი	მ³	0.1200		
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.008		
5	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ²	25		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	2.69		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	25		
	სანიაღვრე არხების და ცხურების მოწყობა				
1	არხის ამოღება ექსკავატორით ა/მანქანაზე დატვირთვით 5*0,5*0,5მ	მ³	1.25		
	გრუნტის ტრანსპორტირება 1კმ	ტ	2		
2	ბეტონის ასაწყობი არხის მოწყობა	მ	5.0		

	ბეტონის მზა ღია არხი შიდა კვეთით 40X40 კედლის სისქე 15სმ ცალფა არმირებით	მ	5.0		
	ღორღი 0-20	მ ³	0.380		
3	ლითონის კუთხოვანა 70X70X5, ლითონის კუთხოვანა 60X60X4 და ლითონის კვადრატი 50X50X3 (ცხაურის მოწყობა)	ტ	0.33900		
	კუთხოვანა 70X70X5	გ/მ	10.90		
	კუთხოვანა 60X60X4	გ/მ	10.90		
	კვადრატული მილი 40X40X3მმ	გ/მ	35.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %	%			
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება %	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	ღღგ	18%			
	ჯამი				