

ვანის მუნიციპალიტეტის ყუმურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მაისოურში საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის მოცულობითი უწყისი

სავარაუდო ღირებულება 9850 ლარი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ²	178.00		
	ა/გრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მ²	178.00		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	178.00		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	11.75		
2	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	178.00		
	ა/გრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მ²	178.00		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	178.00		
	ღორღი 0-40 მმ	მ³	22.43		
3	საგალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ²	178.00		
	ბეტონი მ-350 B-25	კუბ.მ.	29.014		
	ლითონის ბადე შედუღებული კონსტრუქციული უჯრედის ზომით 6*200*200მმ	მ²	178.00		
4	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	30		
	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.02		
	ქვიშა შავი	მ³	0.3000		
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.021		
5	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ²	45		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	10.07		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	45		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %	%			
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება %	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	ჯამი				

