

ვანის მუნიციპალიტეტის ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ მიქელეფონში
საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის (ბელთაძეების უბანში)
მოცულობითი უწყისი

სავარაუდო ღირებულება		5910		ლარი	
№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გზის დაპროფილება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ²	126.00		
	ა/გრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მ²	126.00		
	სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	მ²	126.00		
	სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	მ²	126.00		
	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ²	126.00		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	8.32		
	წყალი	მ³	1.89		
2	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	126.00		
	ა/გრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მ²	126.00		
	სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	მ²	126.00		
	სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	მ²	126.00		
	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ²	126.00		
	ღორღი 0-40 მმ	მ³	15.88		
	წყალი	მ³	3.78		
3	საგალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ²	126.00		
	ბეტონი მ-350 B-25	კუბ.მ.	20.538		
4	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	20		
	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.01		
	ქვიშა შავი	მ³	0.2000		
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.014		
5	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ²	39.3		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	8.80		
	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ.	მ²	39.30		

	სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	მ²	39.30		
	სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	მ²	39.30		
	წყალი	მ³	0.79		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %	%			
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება %	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	ჯამი				