

ვანის მუნიციპალიტეტი ამაღლების ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ინაშაურში
საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის
მოცულობითი უწყისი

სავარაუდო ღირებულება		11820		ლარი	
№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გზის დაპროფილება მექანიზმებით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ²	216.00		
	ა/გრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მ²	216.00		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	216.00		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბაღასტი)	მ³	14.26		
2	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	216.00		
	ა/გრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მ²	216.00		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	216.00		
	ღორღი 0-40 მმ	მ³	27.22		
3	საგალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ²	216.00		
	ბეტონი მ-350 B-25	კუბ.მ.	35.208		
	ლითონის ბადე შედუღებული კონსტრუქციული უჯრედის ზომით 6*200*200მმ	მ²	216.00		
4	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ ნმ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	36		
	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.0216		
	ქვიშა შავი	მ³	0.3600		
	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.025		
5	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ²	50		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	11.19		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ/სთ	1.40		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %	%			
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება %	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	ჯამი				