

ვანის მუნიციპალიტეტის უხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ უხუთში
 საავტომობილო გზაზე ბეტონის საფარის მოწყობის (ღვინტიძეების უბანში)
 მოცულობითი უწყისი

სავარაუდო ღირებულება 1182 ლარი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	მოცულობა	ხელფასი	
				ერთ. ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	გზის დაპროფილება მექანიზმებით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ²	21.00		
	ა/გრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მ²	21.00		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	21.00		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	1.39		
2	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	21.00		
	ა/გრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მ²	21.00		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	21.00		
	ღორღი 0-40 მმ	მ³	2.65		
3	სავალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ²	21.00		
	ბეტონი მ-350 B-25	კუბ.მ.	3.423		
	ლითონის ბადე შედუღებული კონსტრუქციული უჯრედის ზომით 6*200*200მმ	მ²	21.00		
5	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გასაშუალებული სისქით 15სმ	მ²	10		
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.07		
	ტკეპნა მექანიზმებით	მ²	10		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები %	%			
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება %	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	ჯამი				

