

სამინისტროს 2021 წლის პროგრამის "სამელიორაციო სისტემების რეკონსტრუქცია" ფარგლებში
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოქრუაშვილების (ს/კ 23.00.087) სარწყავი არხის რეკონსტრუქციის
სამუშაოების

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	მილის მოსაწყობად გრუნტის მოჭრა ხელით III კატ გრუნტში ქვაბულში	მ3	100.000
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	299.000
2	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	60.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	232.80
3	VII კატეგორიის გრუნტის დამუშავება სანგრევი ჩაქურით	მ3	10.00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	86.00
	სანგრევი ჩაქური	მან/სთ	67.00
4	არსებული 170 მმ ცინკის მილების დემონტაჟი	მ	1000.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	323.00
	მანქანები	ლარი	140.000
5	არსებული მილის ტრანსპორტირება დასასაწყობებლად დამკვეთის მითითებულ ადგილას 7კმ-ზე	ტ	17.100
6	დ-219*4 მმ ფოლადის მილის მოწყობა	მ	1000.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	323.00
	მანქანები	ლარი	140.000
	რესურსები		
	მილი დ-219*4 მმ	მ	1010.00
7	მილის ტრანსპორტირება 120 კმ-ზე	ტ	21.180
8	ტრანშიმდე საჭაპნე ტრანსპორტით ლითონის მილის მიტანა საშუალოდ 500 მეტრზე	გზა	30.00
9	ტრანშიმდე მილების მიტანა საშუალოდ 500 მეტრზე ხელით	მეტრი	600.00
10	მილებზე ნაწილი გრუნტის უკუმირა ხელით	მ3	250.0
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	302.50