

ქ. რუსთავში, მეგობრობის გამზირზე არსებული საერთო საცხოვრებელი კორპუსების ლიფტების რეაბილიტაცია

	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რ-ბა	ერთეულის ფასი	ჯამი
	ლიფტის აღდგენა/შეკეთების სამუშაოები				
	სამანქანო განყოფილება				
1	ჯალამბარი კომპლექტში სადგამით 1,0 მ/წმ, 400 კგ, სიხშირული ძრავით (ახალი)	ცალი	69		
2	ლიფტის სრული დემონტაჟი და დასაწყობება	ცალი	69		
3	სიჩქარის შემზღუდველი 0,65 მ/წმ-დან 1მ/წმ-მდე (ახალი)	ცალი	69		
4	ზეთი	ლიტრი	207		
	ელექტრული ნაწილი				
5	მართვის კარადა მიკროკონტროლერით რევიზიის ყუთი კომუნიკაბელურობის პლატით კომპლექტში, სიხშირული (ახალი)	ცალი	69		
6	დენმკვეთი (რუბილინიკი)	ცალი	69		
7	ელ. კაბელი ავვგ 10*3 6*1	მეტრი	2760		
8	შახტაში ძველი ელ.გაყვანილობის დემონტაჟი	სართული	621		
9	ნათურა	ცალი	690		
10	ნათურის ვაზნა	ცალი	690		
11	ელ. კაბელი ცალწვერა კვეთი 4 (სპილენძი)	მეტრი	2415		
12	ელ. კაბელი მრავალწვერა კვეთი 0,5 (სპილენძი)	მეტრი	2760		
13	ელ. კაბელი მრავალწვერა კვეთი 0,75 (სპილენძი)	მეტრი	2415		
14	ელ. კაბელი 13*0,22	მეტრი	2415		
15	ელ. კაბელი 8*0,22	მეტრი	2415		
16	მიმყოლი კაბელი შლეიფი 24*0,75	მეტრი	3105		
17	ბრძანების პანელი სართულის მაჩვენებლით (ახალი)	ცალი	69		
18	გამოძახების პანელი სართულის მაჩვენებლით (ახალი)	ცალი	69		
19	გამოძახების პანელი ახალი	ცალი	552		
20	თანაორმოს სტოპ დილაკი (ახალი)	ცალი	69		
21	ამომრთველი	ცალი	69		
22	შტეფსელი	ცალი	69		
	ლიფტის კაბინა				
23	კაბინა კომპლექტში (ახალი - უჟანგავი ფოლადის ან უჟანგავი ფოლადისა და ლამინატის კომბინაციით) რუსთავის ლოგოთი; კაბინის დიზაინი შემსყიდველთან შეთანხმებით	ცალი	69		
	ლიფტის შახტა				
24	ბაგირი 6 მმ	მეტრი	4140		
25	ბაგირი 10 მმ	მეტრი	6900		
26	ბაგირის მომჭერი (ხამუთი)	ცალი	828		
27	საპირწონეს მიმმართველი	მეტრი	69		
28	კაბინის მიმმართველი	მეტრი	69		
29	საპირწონის ზამბარა	ცალი	138		
30	შახტის კარები კომპლექტში (ახალი)	ცალი	621		
31	შახტის კარების მოჩარჩოება	ცალი	621		

32	ავარიული სოლების რეგულირება	კომპლ.	138		
33	შახტის კარების რეგულირება	ცალი	621		
34	შტიხმასის გასწორება	ცალი	69		
35	მიმმართველების ვერტიკალში გასწორება	მეტრი	1725		
36	საპირწონის გასწორება	ცალი	69		
37	სამანქანო განყოფილების, შახტისა და თანაორმოს დასუფთავება	ცალი	69		
	ლიფტის თანაორმო				
38	დამჭიმი მოწყობილობა (კომპლექტში, ახალი)	ცალი	69		
39	თანაორმოს ზამბარა (ბუფერი)	ცალი	69		
	სახარჯი მასალები				
40	ანკერი	ცალი	690		
41	ქანჩი, ჭანჭიკი, საყელური	კბ	69		
42	ელექტროდი	ცალი	690		
43	კუთხის საჭრელი ქვა	ცალი	345		
44	საღებავის გამხსნელი	ლიტრი	69		
45	საღებავი	კბ	69		
46	სამღებრო ფუნჯი/საგორავი	ცალი	69		
47	ლიფტის ტექნიკური ინსპექტირება	ცალი	69		
48	დამიწების კონტურის შემოწმება	ცალი	69		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური მოგება	%			
	ჯამი				
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3,00%			
	ჯამი				
	დღგ	18,00%			
	სულ ჯამი				

შენიშვნა: მიმწოდებელმა, თითოეულ მისმართზე უნდა უზრუნველყოს, ერთი და იგივე მწარმოებელი კომპანიისა და მოდელის ლიფტის მონტაჟი.