ობიექტის დასახელება: **გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვახტანგისის საჯარო სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

მათ შორის ხელფასი -

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	თუნუქის სახურავის მოხსნა /დასაწყობებით/	კვ.მ.	302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ონდულინის სახურავის დემონტაჟი	კვ.მ.	127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	თუნუქის სახურავის მოხსნა პარაპეტზე დასაწყობებით	კვ.მ.	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	სახურავის ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	კუბ.მ.	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	ტონა	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	**%**									
	ჯამი										
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	**%**									
	ჯამი 1										
	2. სამშენებლო სამუშაოები										
	სახურავი										
1	ხის ანტისეპტირებული ნივნივების მოწყობა	კუბ.მ.	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	იხ. დანართი
2	ხის ნივნივების ცეცხლდაცვა	კუბ.მ.	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ხის ჩამოგანული ფიცრებით მოლარტყვა, სისქით 40მმ	კვ.მ.	430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	იხ. დანართი
4	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	პარაპეტის დაფარვა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ, ("პროფნასტილი") სახურავის დახურვა	კვ.მ.	430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	დასაკიდი წყალშემკრები ღარის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0,55 მმ	გრძ.მ.	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	გრძ.მ.	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	წყალმიმღები მუხლების მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით, სისქით 0.55 მმ	ცალი	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	%									
	ჯამი										
	მოგება (არაუმეტეს 8%)	%									
	ჯამი 2										
	1+2 თავების ჯამი										
	მასალების ტრანსპორტი(არაუმეტეს 5%)	%									
	ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	**5,00**								
	ჯამი										
	ჯამი										
	დღგ	%	**18,00**								
	ჯამი										
	ექსპერტიზის ღირებულება	%									
	ჯამი										