

	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%							
	ჯ ა მ ი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი თავი I	ლარი								
	თავი II. გრუნტის სამუშაოები									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით გვერდზე დაყრით	1000 კუბმ	0.014							
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	100 კუბმ	0.020							
3	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით	100 კუბმ	0.140							
4	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიტმცლელზე	100 კუბ.მ	0.02							
5	გრუნტის გატანა 15-20 კმ მანძილზე	ტონა	29.60							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%							
	ჯ ა მ ი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი თავი II	ლარი								
	თავი III. მოედნის შემოღობვა									
1	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	100 კუბმ	0.020							
2	ღობის საძირკვლის მოწყობა მონოლითური რკბეტონით B-22.5 (ქარგილებისა და სამონტაჟო მასალების გათვალისწინებით)	100 კუბმ	0.170							

3	კედლის კონსტრუქციის ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ	0.39							
4	კედლის მოწყობა მონოლითური რკ.ბეტონით B-22.5 (ქარგილებისა და სამონტაჟო მასალების გათვალისწინებით)	100 კუბმ	0.0235							
5	პანდუსისა და კიბის კონსტრუქციის ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ	0.05							
6	პანდუსისა და კიბის მოწყობა ბეტონით	100 კუბმ	0.0017							
7	გარე კედლების მაღალხარისხოვანი შებათქაშება	100 კვმ	0.80							
8	გარე კედლების მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალმედეგი საღებავით	100 კვმ	0.80							
9	შემოდოლების ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კავშირებით, დამზადება და მონტაჟი	ტ	4.28							
10	მოედნის შემოდოლება პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4მმ-იანი ლითონის მავთულბადით.	მ²	378.00							
11	ლითონის კარის მოწყობა (ზომით 100X192სმ)	ცალი	2.00							
12	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ²	249.14							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%							
	ზედნადები ლ/კ	ლარი	%							

	ჯ ა მ ი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი თავი III									
	IV. მოედნის საფარის მოწყობა									
1	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან ეტაპობრივი ფენებათ დატკეპნით (ფრაქციით 0-56 მმ)	კუბმ	36.00							
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ღორღოვანი ნარევისაგან საშ. სისქით 10 სმ (ფრაქციით 0-31მმ)	კუბმ	36.00							
3	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ	1.59							
4	ბეტონის მოზადების მოწყობა ხელოვნური საფარის ქვეშ კლასით B18.5	100 კუბმ	0.253							
5	ხელოვნური საფარის მოწყობა (მექანიზმებისა და ხელფასის გათვალისწინებით)	კვმ	394.00							
6	ზედა შემავსებელი ფენის მოწყობა ქვიშისაგან და დავარცხნა	100კვმ	3.94							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%							
	ჯ ა მ ი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი თავი IV									
	თავი V. სპორტული ინვენტარი									

1	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა- ფენა	100 კუბმ	0.0030							
2	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა კლასით B25	100 კუბმ	0.025							
3	მინი ფეხბურთის კარების კომპლექტი ბადით (2 ცალი)	კომპლ	2.00							
4	კალათბურთის ფარის მოწყობა (2 ცალი)	კომპლ	2.00							
5	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ²	32.52							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%							
	ზედნადები ლ/კ	ლარი	%							
	ჯ ა მ ი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი თავი V									
	თავი VI. განათების ბოძის საფუძვლისა და კონსტრუქციის მოწყობა									
1	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა კლასით B25	100 კუბმ	0.040							
2	განათების ლითონის ბოძის მოწყობა	ცალი	4.00							
3	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება ზუმფარით და შეღებვა	მ²	29.76							

	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%							
	ზედნადები ლ/კ	ლარი	%							
	ჯ ა მ ი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი თავი VI									
	თავი VII. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები									
1	სანათების მონტაჟი	კომპლ.	8.00							
2	ელ. სადენების გაყვანა	გრძ.მ	106.00							
3	დამიწების კონტურის მოწყობა	კომპლ	4.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები ელ. სამონტაჟო სამუშაოების (ხელფასიდან) არაუმეტეს 75%	ლარი	75%							
	ჯ ა მ ი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი თავი VII									
	თავების ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი	3%							

	ჯ ა მ ი	ლარი								
	დ.ღ.გ.		18%							
	მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	ლარი								

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვის განსაფასებელი პოზიციების რაოდენობის 1%-ზე მეტის განუფასებლად წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისიწნებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

პრეტენდენტი ----- ხელმოწერა / / ბ.ა

პრეტენდენტი ვალდებულია, დოკუმენტი დაამოწმოს/დაადასტუროს კვალიფიციური
ხელმოწერით/კვალიფიციური შტამპით