

ქ. ბოლნისში, ერეკლე მეფის ქუჩაზე, მოქალაქე ავთანდილ ყაველაშვილის საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების მოცულობები

№№	სამუშაოს დასახელება	განზ/ ერთ	მოცულ
1	3	4	6
1	არსებული დაზიანებული სახურავისა და დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დამლა, ჩამოტანა და გატანა ავტოთვითმცლელით 15კმ (ჰორიზ.ფართი)	კვმ	34,1
2	დაზიანებული ხის კონსტრუქციების აღდგენა	კვმ	
3	ხის მოლარტყვის მოწყობა 100%	კვმ	60
4	სახურავის ფრონტონებისა და აივნის ჭერის აფიცვრის რეაბილიტაცია	კვმ	27
5	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული გოფირებული თუნუქის შიფერით 0,5მმ	კვმ	60
6	კეხის მოწყობა	გ/მ	7,4
7	წყალმიმღები ღარის "ჟოლუბის" მოწყობა	გ/მ	15
8	ხის მზიდი კონსტრუქციების ანტისეპტიკური და ცეცხლდაცვა აალებისა და ღპობის საწინააღმდეგო ხსნარით დამუშავება (8სთ ხანძრისგან დაცვა)		
საცხოვრებელი ფართის შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები			
1	დაზიანებული ხის კარებისა და ფანჯრის ღიობების დემონტაჟი გატანა	კვმ	8,4
2	შენობის შიდა და გარე კედლების დაზიანებული ლესვის აღდგენა ცემენტის ხსნარით 30%	კვმ	33,9
3	თაბაშირ მუყაოს ტიხარის მოწყობა მეტალოპლასტასის კარების ბლოკით	კვმ	8,75
4,1	მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკის დამზადება მონტაჟი ორფრთიანი თეთრი ფერის	კვმ	5,01
4,2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების დამზადება მონტაჟი თეთრი ფერის ნსმ სისქის	კვმ	5,28
4,3	მეტალოპლასტმასის რაფა ბ=15	გ/მ	3,3
5	საცხოვრებელი ფართის ჭერის დათბუნების მოწყობა ქაფპლასტის ფილით	კვმ	20,3
6	საცხოვრებელი ფართის ჭერის მოპირკეთება თაბაშირმუყაოს ფილით	კვმ	20,3
7	სამზარეულო კუთხის მოწყობა საცხოვრებელ ოთახში		
8	სამზარეულო კუთხეში კედლის პლასტიკატით მოპირკეტება	კვმ	6,4
9	ღია აივნის იატაკის ცემენტის ხსნარით მოჭიმვის მოწყობა 30მმ	კვმ	9,28

1	3	4	6	2
10	საცხოვრებელი ფართის იატაკის მოპირკეთება ლამინირებული პარკეტით	კვმ	20,3	
11	შიდა კედლებისა და ჭერის დამუშავება, შეღებვა ემულსიური საღებავით	კვმ	49,54	
12	საცხოვრებელი ფართის ელ მონტაჟის რეაბილიტაცია			