

ქ.თბილისი, ვარკეთილი 2, I მრ სკ 01.19.36.014.646 (ნეოგაზის უკან რადიოსადგურის დასახლებაში) საფეხბურთო
სტადიონის მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯთაღრიცხვა დანართი №1

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		სულ ჯამი
				ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	ერთეული	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I თავი (სამშენებლო სამუშაოები)									
	სადემონტაჟო და მიწის სამუშაოები									
1	არსებული მე-2 კატეგორიის გრუნტის მოხსნა 15სმ სისქით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	80.00							
2	ნაყარის მოხსნა ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ3	60.00							
3	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 15 კმ-ზე	ტ	252.00							
	სტადიონის მოწყობა									
	საძირკვლისა და ცოკოლის მოწყობა									
1	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა ფუნდამენტის ქვეშ სისქით 10 სმ დატკეპნის კოეფიციენტით 1.22	მ3	4.60							
2	არმირების მოწყობა ცოკოლისა და დგარებისთვის	ტ	0.28							
3	მოედნის მთელ პერიმეტრის ირგვლივ ცოკოლისა და დგარების საძირკვლისთვის რ/ბეტონის მოწყობა	მ3	15.50							
	მოედნის მოწყობა მ2 450									

1	სპორტული მოედნის ქვეშ ხრემის ფენილის მოწყობა სისქით 20სმ დატკეპნის კოეფიციენტით 1.22	მ3	112.00							
2	სპორტული მოედნის არმირებული ბეტონის მოწყობა სისქით 10სმ (B-25)	მ3	450.00							
3	სტადიონის პერიმეტრზე მოჭიმვის მოწყობა სისქით 4სმ (B-25)	მ3	450.00							
4	შემოღობვის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კავშირებით	ტ	4.30							
5	მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4მმ-იანი ლითონის მავთულბადით H-5 მ	მ2	90.00							
6	ლითონის კარის მოწყობა	კომპლ	2.00							
	მოედნის საფარის მოწყობა									
1	ხელოვნური საფარის მოწყობა თეთრი ხაზების გათვალისწინებით (100% მონოფილამენტი; მიკრონი:400(±5%); ღეროს სიმაღლე: 25მმ (±1მმ); ნაკერი 3/8 ინჩი; Dtex: 14000 (PP+PE) სრული წონა: 3000გრ/მ2; კვანძის რაოდენობა: 23100 (±5%)	მ2	450.00							
	სპორტული ინვენტარი									
1	სამირკვლის ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ხრემოვანი ნარევით და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბ.მ	0.50							
2	წერტილოვანი სამირკვლის მოწყობა კლასით B-25	მ3	2.80							
3	ფეხბურთის კარების კომპლექტი ბადით	კომპლ	2.00							
4	კალათბურთის ფარის მოწყობა	კომპლ	2.00							

5	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება ზუმფარით, დაგრუნტვა და შეღებვა 2 ფენით.	მ2	320.00							
	მიწის სამუშაოები ელ. გაყვანილობისთვის									
1	განათების ბოძებისთვის ქვაბულის ამოჭრა ხელით	მ3	5.00							
2	გრუნტის ხელით გათხრა კაბელისთვის	მ3	7.80							
3	ბეტონის მოწყობა ბ-22.5	მ³	4.00							
4	გარე განათების ბოძი 7 მ, სამონტაჟო ყუთით IP67	ცალი	4.00							
5	ელ სადენებისა და კაბელებისთვის საინსტ. გოფრ. მილი Ø 40 მმ (წითელი)	გრძ/მ	70.00							
6	სასიგნალო ლენტი	გ.მ	70.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები		%							
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება		%							
	I თავის ჯამი									
	<u>II თავი (ელ. სამონტაჟო სამუშაოები)</u>									
1	ელ. სადენების შეთრევა გოფრირებულ მილში და გარე განათების ბოძებში	გ.მ	70.00							
2	გარე განათების ლამპიონი LED ნათებით ორმკლავიანი 2X150 W,	კომპ.	4.00							
3	გარე განათების ბოძებში ავტომატური ამომრთველების მონტაჟი 1/6ა	ც	4.00							

4	დამიწების კონტურის მოწყობა	ც	4.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯი ელ. სამონტაჟო სამუშაოების ხელფასიდან არაუმეტეს 75%		75%							
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება		%							
	II თავის ჯამი									
	ჯამი I+II									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%							
	ჯამი									
	დღგ		18%							
	სულ ჯამი									

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და ხარჯთაღრიცხვის განსაფასებელი პოზიციების რაოდენობის 1%-ზე მეტის განუფასებლად წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

პრეტენდენტი ----- ხელმოწერა / / ბ.ა

პრეტენდენტი ვალდებულია, დოკუმენტი დაამოწმოს/დაადასტუროს კვალიფიციური ხელმოწერით/კვალიფიციური შტამპით