

ქ. ბაღდათში ი. ჭავჭავაძის ქუჩის I ჩიხის გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ღირებულება: 0 ლარი

[illegible]

		თავი II. მიწის ვაკისი										
1	1-22-9	სავალ ნაწილზე არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი საფარის აღება მექანიზმით მისი ა/თვითმცლელზე დატვირთვით 90%	მ³		180.00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.0132	2.38							
		ექსკავატორი ჩამჩის მოცულობით 0.65მ³	მანქ/სთ	0.0295	5.31							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0021	0.38							
		ღორღი	მ³	0.00005	0.01							
2	1-80-3	მექანიზმით მიუდგომელ ადგილებში იგივეს დამუშავება ხელით 10%	მ³		20.00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	2.06	41.20							
3	ენირ-90 & 2-1-54 პ.3ვ	გრუნტის დატვირთვა ხელით თვითმცვლელზე	მ³		20.00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.81	16.20							
4	ს.რ.ფ.	დატვირთული მასის გატანა საშ. 5 კმ-ზე	ტ		360.00							
5	1-25-2	სამუშაოები ნაყარში	მ³		200.00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.00323	0.65							
	14-142	ბულდოზერი 108 ცხ. ძ.	მანქ/სთ	0.00362	0.72							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00018	0.04							
	4.1-230	ღორღი	მ³	0.00004	0.01							
6	1-116-3	მოჭრილი ზედაპირის მოშანდაკება მექანიზმით	მ²		482.00							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მანქ/სთ	0.00045	0.22							
		ბულდოზერი 79კვტ	მანქ/სთ	0.0009	0.43							
		თავი II.-ის ჯამი										
		თავი III. საგზაო სამოსი										
		ტიპი I										
1	27-7-2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ნარევით კ-1.22	მ³		72.30							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.15	10.85							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მანქ/სთ	0.0216	1.56							
		სატკეპნი საგზაო 18 ტ.	მანქ/სთ	0.0273	1.97							

		მოსარწყავი მანქანა	მანქ/სთ	0.0097	0.70							
		ქვიშახრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	88.21							
		წყალი	მ³	0.07	5.06							
		ქვიშახრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 30 კმ-ზე	ტ	1.6	141.13							
2	27-11-1,4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორლით 0-40მმ საშ. სისქით 12სმ. კ-1.26	მ²		443.00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.033	14.62							
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0.00042	0.19							
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0112	4.96							
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0.0248	10.99							
		ბულდოზერი 79კვტ (108ცხ.ძ.)	მანქ/სთ	0.00258	1.14							
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0.00414	1.83							
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0.00053	0.23							
		ღორღი 0-40მმ	მ³	0.1512	66.98							
		წყალი	მ³	0.03	13.29							
		ფრაქციული ღორღის ტრანსპორტირება 30 კმ-ზე	ტ	1.6	107.17							
3	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 1მ²-ზე 600გრ.	ტ		0.27							
		ავტობიტუმშიდი	მანქ/სთ	0.3	0.08							
		ბიტუმი	ტ	1.03	0.27							
4	27-39-1.4 ს.რ.ფ.	საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი, სისქით 6 სმ	მ²		410.00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.03778	15.49							
		ასფალტობეტონის დამგები	მანქ/სთ	0.00302	1.24							
		სატკეპნი საგზაო 5ტ	მანქ/სთ	0.0037	1.52							
		სატკეპნი საგზაო 10ტ	მანქ/სთ	0.0111	4.55							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0023	0.94							
		სხვა მასალები	ლარი	0.0153	6.27							
		მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი	ტ	0.1395	57.20							

		თავი IV. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა										
		შესასვლელები										
1	1-29-3	გათიხიანებული და ტექნოგენური ხრეშოვანი სავალი ნაწილის ზედა ფენის მოხსნა ბულდოზერით	მ³		7.56							
		ბულდოზერი 108 ცხ.ძ	მანქ/სთ	0.0191	0.14							
2	1-22-15	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელელებზე	მ³		7.56							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.02	0.15							
		ექსკავატორი 0.5მ³	მანქ/სთ	0.0448	0.34							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0021	0.02							
		ღორღი	მ³	0.00005	0.00							
3	ს.რ.ფ.	გრუნტის გატანა ნაყარში 5 კმ-ზე	ტ		13.61							
4	1-25-2	სამუშაოები ნაყარში	მ³		7.56							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.00323	0.02							
	14-142	ბულდოზერი 108 ცხ. ძ.	მანქ/სთ	0.00362	0.03							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.00018	0.00							
	4.1-230	ღორღი	მ³	0.00004	0.00							
5	27-7-2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშახრეშოვანი ნარევით კ-1.22	მ³		2.80							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.15	0.42							
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79კვტ	მანქ/სთ	0.0216	0.06							
		სატკეპნი საგზაო 18 ტ.	მანქ/სთ	0.0273	0.08							
		მოსარწყავი მანქანა	მანქ/სთ	0.0097	0.03							
		ქვიშახრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	3.42							
		წყალი	მ³	0.07	0.20							
		ქვიშახრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 30 კმ-ზე	ტ	1.6	5.47							
6	27-11-1,4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ საშ. სისქით 10სმ. კ-1.26	მ²		28.00							
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	0.033	0.92							

