

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი №1

შუახევის მუნიციპალიტეტი

საანგარიშო გზა „გუთნაშლის გზა“ კმ0+800, კმ0+900

გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობა კმ0+800 L=14.0მ h=5.0მ

№	სამუშაოთა დასახელება	გან-ბა	რაო-ბა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ფუნდამენტის ქვაბულში IV ჯგ. გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვიმცვლელებზე გატანა 2კმ-მდე	მ ³	80.0	
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით გატანა 2კმ-მდე	მ ³	10.0	
3	VI ჯგ. გრუნტების დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვიმცვლელებზე გატანა 2კმ-მდე	მ ³	5.0	
4	ქვიშას ხრეშოვანი ბაღიში h- 10 სმ	მ ³	3.0	
5	გაბიონების მოწყობა	მ ³	117.5	
	გაბიონის ყუთები ზომით 2X1X1მ	ც	31.0	
	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5X1X1მ	ც	37.0	
	შესაკრავი მავთული დ=2,2მმ	კგ	50.8	
6	20-30სმ დიამეტრის ქვის შეგროვება ხელით	მ ³	117.5	
7	გაბიონის ყუთების შევსება ქვით	მ ³	117.5	
8	ქვის რისბერმის მოწყობა	მ ³	4.0	
9	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ადგილობრივი ხრეშოვანი გრუნტით (ქვა-ლორღი). ექსკავატორით V=0,5 მ ³ ჩაყრა კედლის უკან, ტრანსპორტირება 8 კმ-მდე	მ ³	78.0	

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი №2

შუახევის მუნიციპალიტეტი

საანგარიშო გზა „გუთნაშლის გზა“ კმ0+800, კმ0+900

ბეტონის ძვივსა საყრდენი კედლის მოწყობა კმ0+900 L=8.0მ h=0.8-1.8მ

№	სამუშაოთა დასახელება	გან-ბა	რაო-ბა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ფუნდამენტის ქვაბულში IV ჯგ. გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვიმცვლელებზე გატანა 2კმ-მდე	მ ³	15.00	
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტის ქვაბულში გატანა 2კმ-მდე	მ ³	3.00	
3	VI ჯგ. გრუნტების დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვიმცვლელებზე გატანა 2კმ-მდე	მ ³	2.00	
4	ქვიშას ხრეშოვანი ბაღიში h- 10 სმ	მ ³	2.00	
5	კედლის ფუნდამენტის ბეტონი B-18,5	მ ³	8.96	
6	კედლის ტანის ბეტონი B-18,5	მ ³	7.28	
7	პლასმასის სადრენაჟო მილი d=100 მმ	გრძ/მ	3.00	
8	ორფენიანი პიდროზოლაცია ბიტუმით	მ ²	11.00	
9	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ადგილობრივი ხრეშოვანი გრუნტით (ქვა-ლორღი). ექსკავატორით V=0,5 მ ³ ჩაყრა კედლის უკან, ტრანსპორტირება 8 კმ-მდე	მ ³	10.00	

სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

შუახვევის მუნიციპალიტეტი

საავტომობილო გზა „ნენია-შამანაური“ კმ0+650

ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა

№	სამუშაოთა დასახელება	გან-ბა	რაო-ბა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	არსებული გადაბრუნებული ბეტონის კედლის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით	მ ³	8	
2	ფერდობიდან ჩამონაშალი გრუნტის და ფუნდამენტის ქვაბულში III ჯგ გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვითმცვლელეზე გატანა 2კმ-ზე	მ ³	33	
3	IV ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტის ქვაბულში გატანა 2კმ-ზე	მ ³	3	
4	ქვიშას სრეშოვანი ბაღიში h- 10 სმ	მ ³	2	
5	კედლის ფუნდამენტის ბეტონი B-18,5	მ ³	13.56	
6	კედლის ტანის ბეტონი B-18,5	მ ³	13.5	
7	კედლის პარაპეტის ბეტონი B-18,5	მ ³	1.8	
8	პლასმასის სადრენაჟო მილი d=100 მმ	გრძ/მ	6	
9	ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	მ ²	18	
10	ყრილის მოწყობა კედლის უკან სრეშოვანი მასალით (ბალასტი) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ ³	17	

სამუშაოთა მოცულობების კრებისითი უწყისი

შახევის მუნიციპალიტეტი

საავტომობილო გზა „ნენია-ბუთურაული“ კმ0+800

გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობა L=20.0მ h=3.0მ

№	სამუშაოთა დასახელება	გან-ბა	რაო-ბა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ფუნდამენტის ქვაბულში IV ჯგ გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-0.5 მ ³ დატვირთვით ავტოთვითმცვლელებზე გატანა 3კმ-მდე	მ ³	45.0	
2	IV ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით გატანა 3კმ-მდე	მ ³	7.0	
3	VI ჯგ გრუნტების დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით დატვირთვით ავტოთვითმცვლელებზე გატანა 3კმ-მდე	მ ³	3.0	
4	ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა	მ ³	4.0	
5	გაბიონების მოწყობა	მ ³	90.0	
	გაბიონის ყუთები ზომით 2X1X1მ	ც	30.0	
	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5X1X1მ	ც	20.0	
	შესაკრავი მავთული დ=2,2მმ	კგ	39.1	
6	20-30სმ დიამეტრის ქვის შეგროვება ხელით	მ ³	90.0	
7	გაბიონის ყუთების შევსება ქვით	მ ³	90.0	
8	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი გრუნტით (ქვა-ლორდი). ექსკავატორით V=0,5 მ ³ ჩაყრა კედლის უკან, ტრანსპორტირება 10 კმ-მდე	მ ³	85.0	