

ობიექტის დასახელება: **ტყიბულის №6 საჯარო სკოლის გათბობის რეაბილიტაცია**

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირ

მათ შორის

№	შიფრი,ნო რმ.№რესუ რს.კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშე მექანი
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. საქვების მოწყობილობა							
1	18-2-10	265 კვტ (ან მეტი) სიმძლავრის გაზის საწვავზე მომუშავე ფოლადის ახალი ქვების მონტაჟი	კომპლ	2.00					
2	საბაზრო	არსებული თუჯის ქვების დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	2.00					
3	9-32-12	არსებული რკინის ურდულეების კოლექტორის დემონტაჟი, დასაწყობება	ტ	0.50					
4	საბაზრო	არსებული საცირკ. ტუმბოების დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	2.00					
5	საბაზრო	არსებული საფართოებელი ავზის დემონტაჟ- მონტაჟ- პროფილაქტიკა	კომპლ	2.00					
6	საბაზრო	შესაბამისი წარმადობის გაზის საწვავის სანთურა 290კვტ-დან ან მეტი (დიაპაზონის ზედა ზღვარი)	კომპლ	2.00					
7	18-8-1	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ქ=13 ტ, პ=13მ, (ან მეტი სიმძლ.) დ=65მმ	კომპლ	1.00					
8	18-8-1	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ქ=10 ტ, პ=10მ, (ან მეტი სიმძლ.) დ=50მმ	კომპლ	1.00					
9	18-8-1	შემავსებელი ტუმბო	კომპლ	1.00					
10	16-12-2	ბურთულიანი ლითონის ვენტილი დ=65მმ(ცხ. წყლის) მაგისტრალზე	ცალი	4.00					
11	16-12-2	ბურთულიანი ლითონის ვენტილი დ=75მმ მონტაჟი ქვებზე.	ცალი	4.00					
12	16-13-1	ქვების დამცავი სარქველი 3-ბარიანი დ=20მმ ვენტილზე	ცალი	2.00					
13	18-15-4	თერმომანომეტრი, დ=20მმ ბურთულიან ვენტილზე	ცალი	2.00					
14	18-15-5	ავტომატური ჰაერგამშვები (ვანტუსი), დ=20მმ	ცალი	4.00					
15	16-24-7	დ=75მმ პლასტმასის მილის მოწყობა კოლექტორიდან არსებულ პლასტმასის მაგისტრალამდე	გრძ.მ.	4.00					

16	16-24-8	დ=90მმ პლასტმასის მილის მოწყობა კოლექტორიდან არსებულ პლასტმასის მაგისტრალამდე	გრძ.მ.	4.00					
17	16-8-2	დ=75მმ ლითონის მილის მოწყობა (ქვაბიდან კოლექტორამდე)	გრძ.მ.	3.00					
18	16-24-3	შემავსებლის, დამცველისა და კანალიზაციის მოწყობა დ=25 PN25 პლასტმასის მილით	გრძ.მ.	20.00					
19		რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე დიამეტრის ვენტილები	ცალი	52.00					
20		გადასვლა მეტალიდან პლასტმასზე 75/90მმ	ცალი	2.00					
21		გადასვლა მეტალიდან პლასტმასზე 63/75მმ	ცალი	2.00					
22		პლასტმასის ფასონური ნაწილები დ=75მმ, 90მმ	ცალი	16.00					
23	20-12-2	დეფლექტორი დ=100მმ	ცალი	1.00					
24	საბაზრო	ფოლადის კოლექტორი დ=150მმ, ლ=180სმ (ორი მაგისტრალური ხრახნით)	კომპლ	2.00					
25	46-19-3, რ 3-47	სამონტაჟო ხერელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	2.00					
26	46-19-3, რ 3-47	მაგისტრალური სამონტაჟო ხერელების მოწყობა-ამოღესვა საქვების კედელზე	ცალი	2.00					
27	26-4-3	მილების თბოიზოლაცია, შემოსვა ფოლგიანი მინაბამბით	კუბ.მ.	1.00					
28	საბაზრო	სისტემის ჰიდრო გამოცდა	ერთჯერადი	1.00					
		ჯამი							
		მათ შორის: მოწყობილობა							
		სამშენებლო სამუშაოები							
		სანტექნიკური სამუშაოები							
		სამონტაჟო სამუშაოები							
		ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 10%-ისა)	%						
		ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე (არაუმეტეს 12%-ისა)	%						
		ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე ხელფასიდან (არაუმეტეს 68%-ისა)	%						
		ჯამი							
		მოგება მოწყობილობის ღირებულების გამოკლებით (არაუმეტეს 8%-ისა)	%						
		ჯამი 1							

[illegible]

		1+2+3 თავების ჯამი							
		მასალების ტრანსპორტი	%						
		ჯამი							
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00					
		ჯამი							
		დღგ	%	18.00					
		ჯამი							
		ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება	%						
		სულ							

შეადგინა:

/ ნ. განიშვილი /

0.08

[illegible]

[illegible]