

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის შიდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოების ქვის კიბის აღდგენა/შეკეთება						
	სამუშაოების დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ ფასი	ჯამი	ზღვრული ფასი
	კიბის შეკეთების სამუშაოები					
1	დაზიანებული კიბის ფილების მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით	ცალი	1,701.00			0.50
2	ფილის ქვეშ არსებული ცემენტის ხსნარის მოხსნა პნევმოჩაქურის გამოყენებით	მ²	868.00			0.20
3	დასაგები მოზაიკის ფილის და სამშენებლო მასალების, ჩამოტვირთვა და სართულზე განლაგება დანიშნულებისამებრ.	ტ	210.00			35.00
4	ქვემენტი ხსნარის მოჭიმვის მოწყობა 3 სმ	მ²	589.00			1.25
5	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ 100	მ³	18.00			65.60
6	ახალი მოზაიკის ფილების მოწყობა	ცალი	1,592.00			7.00
7	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.27 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	1,150.00			11.50
8	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.20 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	1.00			12.50
9	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.15 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	410.00			11.00
10	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (1.05 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	1.00			11.00
11	კიბის საფეხური (მოზაიკური ფილა ზომით (0.95 X 0.32) სისქით არანაკლებ 3-სმ.	ცალი	32.00			10.00
12	წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)	კგ	3,533.00			0.20
13	მოზაიკის შუბლების ფილების მონტაჟი	გრძ/მ	1.00			10.00
14	მოზაიკის ფილა (მოზაიკური შუბლი) სისქით არანაკლებ 2-სმ.	გრძ/მ	1.00			12.00
15	წებოცემენტი (6-კგ 1-მ2-ზე)	კგ	1.00			0.60
16	დაზიანებული ბაქნის ფილების დემონტაჟი პნევმოჩაქურის გამოყენებით	მ²	407.00			2.50
17	მოზაიკის ფილების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის და წებოცემენტის ხსნარის მოჭიმვა 4სმ	მ²	407.00			6.50
18	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ100	მ³	16.00			120.00
19	ახალი მოზაიკის ფილების შეძენა მონტაჟი (0.32 X 0.32) სისქით არანაკლებ 2.5-სმ.	მ²	407.00			40.00
20	წებოცემენტი (6კგ 1კვ/მეტრზე)	კგ	2,441.00			0.60
21	კიბის შუბლის და გვერდის შეღესვა ქვემენტის ხსნარით საშუალო სისქე 2-სმ.	მ²	1.00			5.00
22	ქვემენტის ხსნარის	მ³	1.00			100.00
23	მოზაიკური კიბეების შეძენა მონტაჟი 1.50*0.32	გრძ/მ	122.00			40.00
24	ლითონის "ორტესებრი" ძელის (№10-12-14) შეძენა მონაჟი	გრძ/მ	102.00			50.00
25	დაზიანებული კიბის გვერდების გასუფთავება (ჩამოფხევა)	მ²	1.00			2.00
26	დაზიანებული კიბის გვერდების დაგრუნტვა 0,5	მ²	1.00			1.00
27	გრუნტი - 0.07	კგ	1.00			6.50
28	დაზიანებული კიბის გვერდების შეფითხვა-დაზუმფარება (2 პირი)	მ²	1.00			5.00
29	ფითხი - 0.55	კგ	1.00			0.70
30	ზუმფარა - 0.09	მ²	1.00			9.00
31	დაზიანებული კიბის გვერდების შეღებვა წყალემულსით (2 პირი)	მ²	1.00			5.00
32	წყალემულსია მაღალხარისხიანი - 0.52	კგ	1.00			4.50
33	ახალი ლითონის მოაჯირის მოწყობა (მილ კვადრატით)	მ²	30.00			40.00
34	ელექტროდი 0.1	კგ	3.00			5.00
35	მილ კვადრატით (60*40) სისქით 2 მმ.	გრძ/მ	1.00			8.80
36	მილ კვადრატით (40*20) სისქით 2 მმ.	გრძ/მ	1.00			4.50
37	მილ კვადრატით (50*30) სისქით 2 მმ.	გრძ/მ	1.00			5.00
38	მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	464.00			5.00

39	ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273 შეღებვით	კგ	127.00			10.00
40	ძველი ლითონის არსებული მოაჯირის აღდგენა, რემონტი ელ-შედულებით	მ²	563.00			10.00
41	ელექტროდი 0.1	კგ	56.00			5.00
42	არმატურა დ-12	გრძ/მ	67.00			1.70
43	ზოლოვანა 0.025*0.002	გრძ/მ	31.00			3.00
44	მოაჯირზე ხის სახელურის მოწყობა	გრძ/მ	650.00			5.00
45	სახელური ხის ოვალური ზედა თავით ზომით 0.05*0.03 მ (მშრალი მასალა)	გრძ/მ	650.00			15.00
46	ხის სახელურის შეღებვა ლაქით	მ²	130.00			5.00
47	ლაქი 0.21	კგ	27.00			10.00
48	ბეტონის საფარის სამუშაოები	მ²	1.00			120.00
49	არმატურა დ -16	გრძ/მ	1.00			3.80
50	არმატურა დ-12	გრძ/მ	18.00			1.70
51	არმატურა დ-10	გრძ/მ	8.00			1.60
52	არმატურა დ-8	გრძ/მ	131.00			1.50
53	კედლების გაბურღვა-განგრევა	წერტ	800.00			20.00
54	ანკერი დ 10-16	ცალი	1.00			5.00
55	გამომწვარი გლინულა	კგ	1.00			3.00
56	მავთულის ბადე მოწყობით	მ²	38.00			25.00
57	ხის მასალა მოწყობით	მ³	1.00			650.00
58	ლუსმანი 7.20	კგ	3.00			3.00
59	სამშენებლო ფანერა მოწყობით	მ²	1.00			65.00
60	ხის ორტისებრი ძელი	გრძ/მ	10.00			15.00
61	ქვიშა ცემენტის ხსნარის მოწყობა	მ²	38.00			15.00
62	ქ/ცემენტის ხსნარი 2-7 სმ მ-100	მ³	5.00			120.00
63	ძველი ლითონის მოაჯირების ,საფეხურების კონსტრუქციის დემონტაჟი	კვ.მ	129.00			10.00
64	ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟი	ტ	1.00			780.00
65	კიბის საფეხურების რეგლიონით (აივნის ბაქნის და საფეხურებისათვის, საჭიროების შემთხვევაში მოხრით) 4მმ	მ²	1.00			95.50
66	ლითონის "ორტისებრი" ძელის (#10-12-14-16)	გრძ.მ	1.00			45.00
67	შველერი (10-12-14-16)	გრ.მ	1.00			35.00
68	ლითონის ფურცელი (სისქით არნაკლებ 8 მმ)	კვ.მ	1.00			177.42
69	მილკვადრატი 120*120 3მმ	გრ	1.00			29.80
70	მილკვადრატი 100*100 3მმ	გრ	1.00			24.60
71	მილკვადრატი 100*50 3მმ	გრ	1.00			22.50
72	მილკვადრატი 80*80 3მმ	გრ	1.00			19.50
73	მილკვადრატი 40*20 2,50 მმ	გრ	700.00			6.90
74	კიბის, აივნის, საფეხურების და მოაჯირის დამუშავება-შეღებვა	მ²	1.00			5.00
75	ზეთოვანი საღებავი (2 ფენისთვის) კ.=0.273	კგ	1.00			5.00
76	ამწე კალათის მომსახურება	სათი	1.00			35.00
77	ამწე კრანის მომსახურება	სათი	21.00			45.00
78	სამშენებლო მასალის და მზა კონსტრუქციის ტრანსპორტირება	სკვეზი	91.00			45.00
79	სამშენებლო ნარჩენების ჩამოტანა	ტ	155.00			25.00
80	სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ავტომანქანაზე	ტ	156.00			15.00
81	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ავტომანქანით	ტ	156.00			12.50
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები	%				
	ჯამი					
	მოგება	%				
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%				
	ჯამი					
	დღგ	18%				
	მთლიანი ჯამი					

შენიშვნა:

1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.

2 ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა ან/და წარმოდგენილ ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს. დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას

3. სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში წინამდებარე დანართით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ.

4. ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობები შეიძლება შეიცვალოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების გაზრდის გარეშე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

5. ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას პრეტენდენტმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ სამშენებლო სამუშაოებზე გაუთვალისწინებელი ხარჯის ოდენობა განისაზღვრება ფიქსირებული 3%-ით.