

**ქალაქ ბოლნისში ერეკლე მეფის ქუჩა N41-ში მცხოვრები რევაზი მარგიანის საცხოვრებელი
სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო დავალება**

ძირითადი სამუშაოები:

ოთხქანობიანი სახურავისათვის:

- სახურავიდან დაზიანებული საფარის დემონტაჟი;
- არსებული გადახურვის დაზიანებული ხის კონსტრუქციის დემონტაჟი;
- იგივეს მოწყობა ახალი ხის მასალით;
- პროფილირებული თუნუქით საფარის მოწყობა (0,5მმ სისქით, ფერადი);
- ხის ყველა კონსტრუქციის დამუშავება ანტისეპტიკური და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარით;
- სახურავზე კეხების და ჩაფენების მოწყობა;
- წყალსატარი სისტემის მოწყობა;
- სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა.

პროექტი უნდა მოიცავდეს:

- თავფურცელს – ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
- პროექტის შემადგენლობას;
- განმარტებით ბარათს;
- სადეფექტო აქტს და მოცულობათა უწყისს;
- არსებული მდგომარეობის ფოტოფიქსაციას;
- ტექნიკურ მაჩვენებლებს;
- სიტუაციურ გეგმას /გენგეგმას/, სათანადო დეტალიზაციით, მ. 1:500 ან/და 1:1000;
- სახურავის გეგმას, სათანადო დეტალიზაციით, მასშტაბით 1:100 ან/და 1:200;
- სახურავის ჭრილს, სათანადო დეტალიზაციით, მასშტაბით 1:100 ან/და 1:200;
- მახასიათებელ კვანძებს, სათანადო დეტალიზაციით, მასშტაბით 1:10 ან/და 1:20;
- სამშენებლო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკს.

ასევე მუშა პროექტით გათვალისწინებული უნდა იყოს:

- სამუშაოების წინასწარი რესურსული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების დოკუმენტაციის მომზადება ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით.
- აგრეთვე ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული უნდა იყოს მასალის ხარისხი და მისი განზომილებები.

შენიშვნა:

- სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი სამუშაოები ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილ იქნას მის წინადადებაში.
- საპროექტო ორგანიზაციის მიერ, ობიექტის ადგილზე დეტალური შესწავლით დადგინდეს ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაოების პროექტირებისათვის საჭირო ყველა დეტალი.
- საპროექტო დოკუმენტაციის მიმდინარეობის პროცესში, ყველა დეტალი შეთანხმებულ იქნას მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელთან.