

ხარჯთაღრიცხვა

სკოლის გადახურვის სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მექანიზმი		ჯამი
			ერთ-ზე	სულ	ერთ ფასი	სულ	ერთ ფასი	სულ	ერთ ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. დემონტაჟი										
1	თუნუქის სახურავის მოხსნა	მ²		150							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.082	12.3							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.005	0.75							
2	პოლიეთილენის წყალშემკრები მილების დემონტაჟი	გრძ.მ		160							
	შრომითი დანახარჯი	გრძ.მ	1	160							
	ჯამი 1										
	2.სამშენებლო სამუშაოები										
	სახურავი										
3	მოთუთიუებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	მ²		150							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.83	124.5							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0041	0.62							
	მოთუთიუებული თუნუქი 0,55 მმ	მ²	1.22	183							
	სხვა მასალები	ლარი	0.078	11.7							
	დასაკიდი წყალშემკრები ღარების მოწყობა	გრძ.მ		160							
	მოთუთიუებული თუნუქით										
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.286	45.76							

4	სხვა მანქანები	ლარი	0.0041	0.66							
	მოთუთიებული თუნუქი 0,55 მმ	ტ	0.0023	0.37							
	ლუსმანი	კვ	0.038	6.08							
	ქანჭიკი	კვ	0.038	6.08							
	ნაჭედი	კვ	1.69	270.4							
5	წყალშემკრები ძაბრის მოწყობა	ცალი		16							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.51	24.16							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.02	0.32							
	წყალშემკრები ძაბრები	ცალი	1	16							
	სხვა მასალები	ლარი	0.29	4.64							
6	წყალშემკრები მუხლების მოწყობა	ცალი		16							
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.51	24.16							
	სხვა მანქანები	ლარი	0.02	0.32							
	მუხლი	ცალი	1	16							
	სხვა მასალები	ლარი	0.29	4.64							
	ჯამი 2										
	ჯამი 1+2										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	ჯამი										
	მასალის ტრანსპორტირება	%									
	ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	5%									
	ჯამი										
	დღგ	18%									
	ჯამი										

პრეტენდენტის დასახელება

ხელმოწერა