

დანართი N2	
<i>მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და ზამთრის შენახვის სამუშაოების სპეციფიკაციები</i>	
სამუშაოს დასახელება	სამუშაოების სპეციფიკაცია
მიწის ვაკისი	
1 გვერდულებზე მასალის დამატება და დატკეპნა	ამ პუნქტში შედის, გვერდულებზე შესაბამისი მასალის დამატება, მოსწორება და დატკეპნა მექანიზმების საშუალებით. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ ³
2 ბალახის გათიბვა	ამ პუნქტში შედის, გვერდულებსა და კიუვეტებში ბალახის გათიბვა, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. განზ. მ2
3 გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანი გრუნტის მოგროვება და დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით, გატანა ნაყარში განზ. მ3
4 გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება ხელით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანი გრუნტის მოგროვება ხელით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში განზ. მ3
5 კიუვეტის გაწმენდა ხელით ადგილზე გადაყრით	ამ პუნქტში შედის, კიუვეტში არსებული გრუნტის გაწმენდა ხელით, ადგილზე გადაყრით. განზ. მ3.
6 კიუვეტის გაწმენდა ხელით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, კიუვეტში არსებული გრუნტის გაწმენდა ხელით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში განზ. მ3
7 კიუვეტის გაწმენდა გრეიდერით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, კიუვეტში არსებული გრუნტის გაწმენდა გრეიდერით, დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში განზ. მ3
8 კიუვეტის გაწმენდა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, კიუვეტში არსებული გრუნტის გაწმენდა და დატვირთვა ექსკავატორით თვითმცლელზე, გატანა ნაყარში განზ. მ3
9 გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე გადაყრით	ამ პუნქტში შედის, გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით და ადგილზე გადაყრა. განზ მ ³
10 წყალგამტარი მილის გაწმენდა ხელით ადგილზე გადაყრით.	ამ პუნქტში შედის, წყალგამტარი მილის გაწმენდა ხელით დანალექი მასისგან, ადგილზე გადაყრით, განზ. მ3.
11 ჩამონაშალი გრუნტის ადგილზე გადაყრა.	ამ პუნქტში შედის, მიწის ვაკისზე ჩამონაშალი გრუნტის ადგილზე გადაყრა მექანიზმების საშუალებით, განზ. 3
12 ჩამონაშალი გრუნტის გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, მიწის ვაკისზე ჩამონაშალი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში განზ. მ3
13 კლდოვანი გრუნტის ბურღვა-აფეთქება და ადგილზე გადაყრა	ამ პუნქტში შედის, მიწის ვაკისზე ჩამონაშალი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში განზ. მ3
14 კლდოვანი გრუნტის ბურღვა-აფეთქება და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, კლდოვანი გრუნტის ბურღვა-აფეთქება, გაფხვიერებული გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში . განზ მ ³
15 დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა სანგრევი ჰიდროჩაქურებით, დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში. განზ მ ³
16 დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით, დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში. განზ მ ³
17 დაზიანებული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა სანგრევი ჰიდროჩაქურებით, დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში. განზ მ ³

18	დაზიანებული რკ/ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული რკ/ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით, დატვირთვა მექანიზმების საშუალებით თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. განზ მ³
19	მეკლდეურების მიერ ფერდობებიდან ლოდების ჩამოწმენდა	ამ პუნქტში შედის, მეკლდეურების მიერ ფერდობებიდან ლოდების ჩამოწმენდა შესაბამისი აღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით განზ. მ2
20	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და ადგილზე გადაყრა	ამ პუნქტში შედის, კლდოვანი გრუნტის დამუშავება (გაფხვიერება) ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და ადგილზე გადაყრა მექანიზმების საშუალებით განზ მ³
21	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, კლდოვანი გრუნტის დამუშავება (გაფხვიერება) ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით, დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში. განზ მ³
22	მიწის ვაკისის სტაბილიზაცია ქვით	ამ პუნქტში შედის, მიწის ვაკისის არამდგრად მონაკვეთებზე სუსტი გრუნტის ამოჭრა ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში, შემდგომში დამუშავებული ქვაბულის შევსება მსხვილნატეხოვანი ფლეთილი ქვით (დატკეპნით). განზ მ³
ხელოვნური ნაგებობები		
23	ქვაბულის უკუშევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება, ქვაბულში შევსება და ფენებად დატკეპნა. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ³
24	ქვაბულის უკუშევსება გრუნტით	ამ პუნქტში შედის, გრუნტის ტრანსპორტირება, ქვაბულის უკუშევსება და ფენებად დატკეპნა. განზ მ³
25	ჭრილის ფერდის დროებითი გამაგრება ხის მასალით	ამ პუნქტში შედის, ხის მასალით ფერდის დროებითი გამაგრება (თანმდევი სამუშაოების გარეშე). განზ. მ²
26	ქვესაგები ბალიშის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება, ქვაბულის შევსება და ფენებად დატკეპნა, (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ³
27	ქვესაგები ბალიშის მოწყობა ღორღით (ფრაქცია 0-40მმ)	ამ პუნქტში შედის, ღორღის ტრანსპორტირება, ქვაბულის შევსება და ფენებად დატკეპნა, (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ³
28	ბეტონის საგების მოწყობა (B-20)	ამ პუნქტში შედის, ბეტონის ტრანსპორტირება და საგების მოწყობა განზ. მ³
29	მონოლითური რკ/ბეტონის /ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა B-22,5 მარკის ბეტონით	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ ყალიბის და შემდგომში, ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა. სამუშაოებში არ არის გათვალისწინებული თანმდევი სამუშაოები, როგორიცაა: მიწის სამუშაოები, ჭრილის ფერდის გამაგრება, ქვესაგები ბალიშის მოწყობა, ჰიდროიზოლაცია, არმატურის მოწყობა, სადრენაჟო სისტემის მოწყობა და სხვა. განზ. მ³
30	მონოლითური რკ/ბეტონის /ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა B-25 მარკის ბეტონით	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ ყალიბის და შემდგომში, ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა. სამუშაოებში არ არის გათვალისწინებული თანმდევი სამუშაოები, როგორიცაა: მიწის სამუშაოები, ჭრილის ფერდის გამაგრება, ქვესაგები ბალიშის მოწყობა, ჰიდროიზოლაცია, არმატურის მოწყობა, სადრენაჟო სისტემის მოწყობა და სხვა. განზ. მ³

[illegible]

47	რისბერმის ან სხვა კონსტრუქციის მოწყობა ქვით	ამ პუნქტში შედის, ფლეთილი ქვის ტრანსპორტირება და რისბერმის ან სხვა კონსტრუქციის მოწყობა. განზ. მ³
48	ანაკრები რკინაბეტონის კიუვეტების მოწყობა (ორმაგი არმირებით)	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ ანაკრები რკ/ბეტონის კიუვეტების დამზადება, ტრანსპორტირება, მონტაჟი და ღიობების შევსება ცემენტის ხსნარით. სამუშაოებში არ არის გათვალისწინებული თანმდევი სამუშაოები, როგორიცაა: მიწის სამუშაოები, ქვესაგები ბალიშის მოწყობა, წასაცხები ჰიდროიზოლაცია და სხვა განზ. მ³
49	ანაკრები რკინაბეტონის კიუვეტების მონტაჟი (ერთმაგი არმირებით)	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ ანაკრები რკ/ბეტონის კიუვეტების დამზადება, ტრანსპორტირება, მონტაჟი და ღიობების შევსება ცემენტის ხსნარით. სამუშაოებში არ არის გათვალისწინებული, თანმდევი სამუშაოები, როგორიცაა: მიწის სამუშაოები, ქვესაგები ბალიშის მოწყობა, წასაცხები ჰიდროიზოლაცია და სხვა განზ. მ³
50	ლითონის ცხურის დამზადება-მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, ლითონის ცხურის დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი. განზ. ტ.
51	ლითონის მოაჯირის და სხვა ლითონის ელემენტების დამზადება-მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, ლითონის მოაჯირის და ლითონის სხვა ელემენტების დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი. (შელევის გარეშე) განზ. ტ.
52	ლითონის სხვადასხვა ნაკეთობების შეღებვა (ორ ფენად)	ამ პუნქტში შედის, ლითონის სხვადასხვა ნაკეთობებისა შეღებვა (ორ ფენად) შესაბამისი სტანდარტის საღებავით. განზ. ტ.
გზის სავალი ნაწილი		
53	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული საფუძვლის ამოჭრა ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. შემდგომში, მასალის ტრანსპორტირება და საფუძვლის მოწყობა ფენებად დატკეპვით. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ³
54	საფუძვლის მოწყობა ღორღი (ფრაქცია 0-40 მმ)	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული საფუძვლის ამოჭრა ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. შემდგომში, მასალის ტრანსპორტირება და საფუძვლის მოწყობა ფენებად დატკეპვით. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ³
55	დაზიანებული ა/ზ საფარის მოფრეზვა და გატანა რეზერვში/ბაზაზე/ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოფრეზვა და მოფრეზილი გრანულატის თვითმცლელით გატანა რეზერვში/ბაზაზე/ნაყარში (მითითებულ ადგილას) განზ. მ³
56	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის დაშლა-გაფხვიერება მექანიზირებული წესით.	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის დაშლა-გაფხვიერება, მოსწორება და დატკეპნა მექანიზმების საშუალებით. განზ. მ³
57	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება ცივი ასფალტბეტონის ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ზამთრის პერიოდში, ქარხნული წესით დამზადებული ცივი ასფალტბეტონის ნარევით, ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილი ორმოების შეკეთება (მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. განზ. ტ.
58	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 4 სმ) წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილი ორმოების დამუშავება მართკუთხა ფორმით, ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. დამუშავებული ორმოს ამოსუფთავება მტვრისაგან, ძირსა და კედლების დამუშავება თხევადი ბიტუმით / ბიტუმი ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და ჩაგება, დატკეპვით. განზ. მ²
59	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 5 სმ) წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილი ორმოების დამუშავება მართკუთხა ფორმით, ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. დამუშავებული ორმოს ამოსუფთავება მტვრისაგან, ძირსა და კედლების დამუშავება თხევადი ბიტუმით / ბიტუმი ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და ჩაგება, დატკეპვით. განზ. მ²
60	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 9 სმ) ცხელი ასფალტბეტონის ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილი ორმოების დამუშავება მართკუთხა ფორმით, ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. დამუშავებული ორმოს ამოსუფთავება მტვრისაგან, ძირსა და კედლების დამუშავება თხევადი ბიტუმით / ბიტუმი ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და ჩაგება, დატკეპვით. განზ. მ²

61	გზის საფარზე არსებული ზზარების შევსება (სანაცია) რეზინის ან პოლიმერული ბიტუმის მასტიკით	ამ პუნქტში შედის, საფარზე გაჩენილი ზზარების გაფართოვება-ამოსუფთავება და შევსება (სანაცია) რეზინის ან პოლიმერული ბიტუმის მასტიკით სპეციალიზირებული მანქანა/მოწყობილობის საშუალებით. გამოყენებული მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს STM D6690 AASHTO-m324 ნორმატიულ მოთხოვნებს. გამოყენებული მასალის საორიენტაციო ხარჯი შეადგენს 0.25 კგ -1 გრძივ მეტრზე. განზ. მ
62	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, არსებული საფარის ზედაპირის დასუფთავება მტვრისაგან და დანალექებისგან, საფარის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ. ტ.
63	ასფალტბეტონის საფარის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული მონაკვეთის დაბოლოებებზე მიერთების ადგილებში, ასფალტბეტონის საფარის დამუშავება (ჩაღრმავება-ჩასწორება), ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. საფარის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან, საფარის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ მ²
64	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	ამ პუნქტში შედის, საფუძვლის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ. მ2
65	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6 სმ	ამ პუნქტში შედის, საფუძვლის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ. მ2
66	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 7 სმ	ამ პუნქტში შედის, საფუძვლის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ. მ2
67	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	ამ პუნქტში შედის, არსებული საფარის ზედაპირის დასუფთავება მტვრისაგან და დანალექებისგან, საფარის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება.განზ. მ2
68	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	ამ პუნქტში შედის, არსებული საფარის ზედაპირის დასუფთავება მტვრისაგან და დანალექებისგან, საფარის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება.განზ. მ2
69	ტროტუარზე საფარის მოწყობა ცხელი ქვიშოვანი ასფალტბეტონის ნარევით (სისქით 3 სმ)	ამ პუნქტში შედის, თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით დამუშავება, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება.განზ. მ2
70	გზის სავალი ნაწილის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება (ღორღი ფრაქციით 8-11 მმ)	ამ პუნქტში შედის, გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა და ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. განზ. მ2
71	გზის სავალი ნაწილის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება (ღორღი ფრაქციით 11-16 მმ)	ამ პუნქტში შედის, გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა და ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. განზ. მ2
72	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, მასალის ტრანსპორტირება და მისაყრელი გვერდულების მოწყობა, დატკეპნით. გათვალისწინებულია (ტკეპნის კოეფიციენტი). განზ. მ³
73	არსებული ბორდიურების დემონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, არსებული ბორდიურების დემონტაჟი. მექანიზირებული წესით, ადგილზე დასაწყობებით. განზ. მ.
74	დემონტირებული ბორდიურის გატანა ნაყარში/რეზერვში	ამ პუნქტში შედის, დემონტირებული ბორდიურების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმები საშუალებით და გატანა ნაყარში/რეზერვში. განზ მ³
75	დემონტირებული ბორდიურის მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	ამ პუნქტში შედის, დემონტირებული ბორდიურების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით, ტრანსპორტირება და ბეტონის საფუძველზე მოწყობა. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით). განზ. მ.
76	ბაზალტის ახალი ბორდიურის (ზომით 15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.
77	ბაზალტის ახალი ბორდიურის (ზომით 10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.

78	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.
79	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10)	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.
80	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 8X15) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10)	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.
81	მონოლითური ბეტონის ბორდიურის მოწყობა,	ამ პუნქტში შედის, მონოლითური ბეტონის (არანაკლებ B-22.5) ბორდიურის მოწყობა მექანიზირებული წესით. (გათვალისწინებული არ არის თანმდევი სამუშაოები) . განზ. მ³
82	ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე დაზიანებული ცემენტობეტონის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	ამ პუნქტში შედის, ჩქაროსნულ მაგისტრალზე არსებული ცემენტობეტონის საფარის ფილის (სისქით 28 სმ) "ორმაგი" გახერხვა პერიმეტრზე, შემდგომში ფილის დახერხვა IX1 მ ზომის კვადრატებად და დაშლა სანგრევი ჰიდროჩაქუჩით. ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და ტრანსპორტირება ნაყარში. ანტიკოროზიული საფარით დაფარული არმატურის ღერების ჩასჭვალვა ხელის პერფორატორით გაბურღულ ხვრელებში. ბეტონის (B35, F200, W6) ტრანსპორტირება და ჩასხმა მომზადებულ ფართობში, ზედაპირის დამუშავება ვიბროძელით, ზედაპირის საბოლოო დამუშავება ხელის "უთოთი" და ბეტონის შემდგომი მოვლით. ბეტონის გამყარების შემდეგ დახერხვა სადეფორმაციო ნაკერის მოსაწყობად: ნაკერის ამოსუფთავება დაწნეხილი ჰაერით, დამუშავება წებოთი, რეზინის ჩაწებება, დაფარვა ბიტუმის მასტიკით. განზ. მ²
83	დაზიანებული ცემენტობეტონის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	ამ პუნქტში შედის, არსებული ცემენტობეტონის საფარის ფილის "ორმაგი" გახერხვა, შემდგომში ფილის დახერხვა IX1 მ ზომის კვადრატებად და დაშლა სანგრევი ჰიდროჩაქუჩით. ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და ტრანსპორტირება ნაყარში. არმატურის ბადის დაყენება. ბეტონის (B35, FF200, W6) ტრანსპორტირება და ჩასხმა მომზადებულ ფართობში, ზედაპირის დამუშავება ვიბროძელით, ზედაპირის საბოლოო დამუშავება ხელის "უთოთი" და ბეტონის შემდგომი მოვლით. ბეტონის გამყარების შემდეგ დახერხვა სადეფორმაციო ნაკერის მოსაწყობად: ნაკერის ამოსუფთავება დაწნეხილი ჰაერით, დამუშავება წებოთი, რეზინის ჩაწებება, დაფარვა ბიტუმის მასტიკით. განზ. მ³
84	ა/ზ საფარის ჩახერხვა მოტოხერხით არსებულ საფართან მიერთების ადგილებში და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, ა/ზ საფარის ჩახერხვა მოტოხერხით არსებულ საფართან მიერთების ადგილებში, ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. განზ. გრმ. მ.
85	გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება და სავალი ნაწილის შეკეთება, დატკეპნით. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ³
86	გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ჩამონაშალი ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით	ამ პუნქტში შედის, ჩამონაშალი ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება და სავალი ნაწილის შეკეთება დატკეპნით (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი). განზ. მ³
87	მიწის ვაკისის ჩაწყვეტილი ადგილის შევსება გრუნტით	ამ პუნქტში შედის, გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით, ტრანსპორტირება და ჩაწყვეტილი ადგილის შევსება, დატკეპნით. განზ. მ³
88	საავტომობილო გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	ამ პუნქტში შედის, გზების ყოველდღიური ინსპექტირება დამოწესრიგება, რაც გულისხმობს გზის სავალი ნაწილის, გვერდულების და კოუვეტების გაწმენდას სხვადასხვა საგნებისაგან. ასევე, გზის სხვადასხვა ელემენტებზე მცირე სახის შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარებას (გზიდან წყლის მოცილება, საგზაო ნიშნების და ბოძკინტების გასწორება და სხვა). განზ. კაცი/თვე
გზებზე მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური სამუშაოები		

89	ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის გათვლა	ამ პუნქტში შედის, ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის ორდლიანი (48სთ.) სადღეღამისო გათვლა. განზ. რაოდენობა
90	მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების ცალკეული ლითონის ელემენტების დემონტაჟი და გატანა ბაზაში ჯართის სახით	ამ პუნქტში შედის, არსებული საგზაო ნიშნების (დგარი), ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების შემოფარგვლის (დგარი), ფოლადის ბაგირის შემოფარგვლის (დგარი) და სხვა ლითონის ელემენტების დემონტაჟი, დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ბაზაზე ჯართის სახით. განზ ტონა.
91	არსებული სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი და გატანა ბაზაზე/ნაყარში.	ამ პუნქტში შედის, არსებული სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ბაზაზე/ნაყარში. განზ მ³
92	გზის სავალ ნაწილზე, (ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზთან) პლასტმასის მიმმართველი (დრეკადი) ბოძკინტის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, მიმმართველი ბოძკინტის დაყენება, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-3:2010-ის სტანდარტს. შუქამრეკლი ფირი უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010-ის სტანდარტის RA კლასს. განზ. ც.
93	გვერდულზე პლასტმასის საორიენტაციო ბოძკინტის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, საორიენტაციო ბოძკინტის დაყენება, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-3:2010-ის სტანდარტს. შუქამრეკლი ფირი უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010-ის სტანდარტის RA 2-ის კლასს. განზ. ც.
94	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა	ამ პუნქტში შედის, სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების გაწმენდა-დასუფთავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით. განზ. მ²
95	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების, ბეტონის პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა	ამ პუნქტში შედის, გზის სხვადასხვა ელემენტების გარეცხვა წყლის ჭავლით. განზ მ³
96	ინდივიდუალური დაპროექტების საგზაო ნიშნების დაფების გარეცხვა	ამ პუნქტში შედის, ინდივიდუალური დაპროექტების საგზაო ნიშნების დაფების გარეცხვა წყლის ჭავლით (ამწე-კალათის გამოყენებით), (საგზაო დაფებში იგულისხმება დიდი ზომის მთლიანჩარჩოვან და ნახევარჩარჩოვან კონსტრუქციებზე დამონტაჟებული ნიშნები) განზ. მ²
97	დაზიანებული ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების შეკეთება-აღდგენა	ამ პუნქტში შედის, ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების დაზიანებული ცალკეული ელემენტების (ძელი, დგარი) შეცვლა შესაბამისი სტანდარტის ახალი ელემენტებით. განზ. გრძ. მ
98	კილომეტრის მაჩვენებელი ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ამ პუნქტში შედის, კილომეტრის მაჩვენებელი ახალი საგზაო ნიშნის დაყენება დგარზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტრორეფლექტურობის კოეფიციენტი R _A უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს RA2, განზ. ც.
99	ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. სტანდარტული ზომის)	ამ პუნქტში შედის, ახალი საგზაო ნიშნების (ე.წ. სტანდარტული ზომის) დაყენება დგარებზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). საგზაო ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტრორეფლექტურობის კოეფიციენტი R _A უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს RA2, განზ. ც.
100	ჩქაროსნულ მაგისტრალზე ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. სტანდარტული ზომის)	ამ პუნქტში შედის, ახალი საგზაო ნიშნების (ე.წ. სტანდარტული ზომის) დაყენება დგარებზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). საგზაო ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტრორეფლექტურობის კოეფიციენტი R _A უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს R3A ან/და R3B, განზ. ც.
101	ინდივიდუალური დაპროექტების ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. არასტანდარტული ზომის)	ამ პუნქტში შედის, ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება დგარებზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). საგზაო ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტრორეფლექტურობის კოეფიციენტი R _A უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს RA2, განზ. მ²
102	ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე ინდივიდუალური დაპროექტების ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. არასტანდარტული ზომის)	ამ პუნქტში შედის, ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება დგარებზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). საგზაო ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტრორეფლექტურობის კოეფიციენტი R _A უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს R3A ან/და R3B, განზ. მ²

103	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 60 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დგარი დახშული უნდა იყოს ე.წ. "ქუდით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება. განზ. გრძ.მ
104	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 76 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დგარი დახშული უნდა იყოს ე.წ. "ქუდით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება. განზ. გრძ.მ
105	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 89 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დგარი დახშული უნდა იყოს ე.წ. "ქუდით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება. განზ. გრძ.მ
106	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 102 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 3-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დგარი დახშული უნდა იყოს ე.წ. "ქუდით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება. განზ. გრძ.მ
107	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარის კონსტრუქციის (მილკვადრატით) დამზადება და მონტაჟი (ზომით 160X160 კედლის სისქით არანაკლებ 8-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი (შელეზვით), მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. განზ. ტონა
108	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაყენება (EN 1317 H1-A-W3 სტანდარტის შესაბამისად)	ამ პუნქტში შედის ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ლითონის ძელები, დგარები, დამაბოლოვებელი და სხვა მაკომპლექტებული ელემენტები) ტრანსპორტირება და მონტაჟი მექანიზირებული წესით (შესაბამისი ჰიდრავლიკური დანადგარით) განზ. გრძ. მ.
109	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაყენება (EN 1317 H1-A-W5 სტანდარტის შესაბამისად)	ამ პუნქტში შედის ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ლითონის ძელები, დგარები, დამაბოლოვებელი და სხვა მაკომპლექტებული ელემენტები) ტრანსპორტირება და მონტაჟი მექანიზმის საშუალებით (შესაბამისი ჰიდრავლიკური დანადგარი) განზ. გრძ. მ.
110	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაყენება (EN 1317 H2-A-W1 ან W2 სტანდარტის შესაბამისად)	ამ პუნქტში შედის ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ლითონის ძელები, დგარები, დამაბოლოვებელი და სხვა მაკომპლექტებული ელემენტები) ტრანსპორტირება და მონტაჟი მექანიზმის საშუალებით (შესაბამისი ჰიდრავლიკური დანადგარი) განზ. გრძ. მ.
111	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაბოლოვების ელემენტების მოწყობა (EN 1317 სტანდარტის შესაბამისად 4 ტიპი)	ამ პუნქტში შედის, ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაბოლოვების ელემენტების (EN 1317 სტანდარტის შესაბამისად P4 ტიპი) ტრანსპორტირება და მონტაჟი მექანიზმის საშუალებით (შესაბამისი ჰიდრავლიკური დანადგარი) მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად განზ. ც.
112	ავტომაგისტრალის ცხოველებისგან დამცავი ლითონის მესერის (მავთულბადის ლობე) მოწყობა	ამ პუნქტში შედის ლითონის მესერის (მავთულბადე სისქით 2.5მმ, უჯრედის ზომით 70X70მმ, სიმაღლე 1.80მ) ტრანსპორტირება და მოწყობა დგარებზე. (სამუშაოებში არ შედის დგარის მოწყობა) განზ. მ²
113	ავტომაგისტრალის ცხოველებისგან დამცავი ლითონის მესერის (მავთულბადის ლობე) დგარის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, ლითონის მოთუთიებული კვადრატული მილის (სიგრძით 2,5 მ, კედლების ზომით 80X80 მმ. კედლის სისქე 3 მმ.), დგარის ტრანსპორტირება და მოწყობა. დგარი უნდა შეესაბამებოდეს EN 10219 სტანდარტს. განზ. გრძ.მ
114	ფოლადის ბაგირის ზღუდარის ლითონის (მილკვადრატი) დგარის მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, ლითონის დგარის (მისი სხვადასხვა მაკომპლექტებული ნაწილების ჩათვლით), ტრანსპორტირება, ბიტუმით ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, დგარის დაბეტონება, შიდა სივრცის ცემენტბეტონით შევსება და შეღებვა. განზ. ც.
115	ფოლადის ბაგირის ზღუდარზე ბაგირის მონტაჟი (დიამეტრი არანაკლებ 19 მმ)	ამ პუნქტში შედის, ბაგირის ტრანსპორტირება და ლითონის დგარებზე მონტაჟი (სამუშაოში შედის ყველა საჭირო მაკომპლექტებული ნაწილები). განზ. გრძ. მ.

116	ფოლადის ბაგირის ზღუდარის არსებული დეფორმირებული (დაზიანებული) მონაკვეთის გასწორება (შეკეთება)	ამ პუნქტში შედის, დეფორმირებულ (დაზიანებულ) მონაკვეთზე ბაგირების ჩახსნა, არსებული დეფორმირებული (მეორადი გამოყენების) დგარების გასუფთავება ბეტონის და გრუნტის ნარჩენებისგან, ბიტუმით იზოლაცია, შეღებვა, ძირის დაბეტონება, საჭიროების შემთხვევაში დგარის შიდა სივრცის შევსება ცემენტბეტონით, ბაგირის დაყენება დაჭიმვა. საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული მაკომპლექტებული ელემენტების გამოცვლა განზ. ც
117	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი. განზ. ც
118	სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, ქარხნული წესით დამზადებული სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების ტრანსპორტირება და მონტაჟი. განზ.მ²
119	შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა	ამ პუნქტში შედის საორიენტაციო ბოძკინტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა განზ. ცალი
120	მოციმციმე გამაფრთხილებელი შუქნიშანის მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, მოციმციმე გამაფრთხილებელი შუქნიშანის ტრანსპორტირება და მონტაჟი (სამუშაოებში არ შედის მოთუთიებული დგარის მონტაჟი). განზ. ც
121	სფერული სარკის მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, გზის მკვეთრ მოსახვევებში, სადაც ხილვადობა ძლიერ შეზღუდულია, სფერული სარკის (დიამეტრით არანაკლებ 900 მმ) მონტაჟი (არ შედის დგარის მონტაჟი). სარკე დამზადებული უნდა იყოს პოლიმერისგან, რომელიც დაფარული იქნება ალუმინის ფხვნილზე დამზადებული საღებავით. ორგანიზაციის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ 2 მმ. უკანა კორპუსი უნდა იყოს თეთრი პლასტმასის. ამრეკლ მასალად გამოყენებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის წითელი ან/და თეთრი შუქამრეკლი ფირი, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ -12899-1:2010 სტანდარტის RA 2 კლასს. ქარის მდგრადობაზე შედეგობა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტს (ГОСТ 33144-2014). განზ. ც.
122	შუქამრეკლი პანელების დაყენება	ამ პუნქტში შედის, ბეტონის ბარიერებზე და ლითონის ზღუდარებზე შუქამრეკლი პანელების (შუქამრეკლი აფსკით) (სსტ ენ. 12 899-3:2010) ტრანსპორტირება და დამაგრება. შუქამრეკლი ფირი უნდა შეესაბამებოდეს (სსტ ენ. 12 899-1:2010 სტანდარტის RA 2 კლასს) განზ. ც.
123	პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (d=160მმ) მოწყობა მიწის ვაკის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით	ამ პუნქტში შედის, პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (d=160 მმ) მოწყობა მისი ვაკის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით განზ. გრძ. მ.
124	პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (d=200 მმ) მოწყობა მიწის ვაკის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით	ამ პუნქტში შედის, პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (d=200 მმ) მოწყობა მისი ვაკის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით განზ. გრძ. მ.
125	მიმღები ჭის მოწყობა სადრენაჟე ნაგებობისთვის	ამ პუნქტში შედის, გამყოფ ზოლში მიმღები ჭის მოწყობა ბეტონით, ყველა თანმდევ სამუშაოსთან ერთად. განზ. მ³
126	ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური საგზაო ნიშნის საღებავით	ამ პუნქტში შედის, მოსანიშნი საფარის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან, ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა ერთკომპონენტური აკრილური საღებავით (EN236 სტანდარტის შესაბამისად) და შუქდამბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 100-850 მკმ (EN1423, EN1424 სტანდარტის შესაბამისად. განზ. მ²
127	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმოპლასტით	ამ პუნქტში შედის, მოსანიშნი საფარის ზედაპირის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან და მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმოპლასტით (EN 1436 სტანდარტით) შუქამრეკლი ბურთულაკების დამატებით.პლასტის სისქე არ უნდა იყოს 2,5 მმ ნაკლები. განზ. მ

128	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტიტ	ამ პუნქტში შედის, მიოსანიშნი საფარის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან და მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტიტ (EN 1436 სტანდარტით) შუქამრეკლი ბურთულაკების დამატებით. პლასტის სისქე არ უნდა იყოს 2 მმ ნაკლები. განზ. მ
გზის კუთვნილების კეთილმოწყობა		
129	კედლიდან დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	ამ პუნქტში შედის, კედლიდან დაზიანებული ნაღესის მოხსნა და გატანა ნაყარში. განზ. მ²
130	ბლოკის წყობით კედლის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, კედლის მოწყობა სამშენებლო ბლოკით ქვიშაცემენტის ხსნარზე. განზ მ³
131	აგურის წყობით კედლის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, კედლის მოწყობა აგურით ქვიშაცემენტის ხსნარზე. განზ მ³
132	მოსაცდელის სახურავის ხის მოლარტყვის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, ხის მასალისაგან სახურავის მოლარტყვის მოწყობა განზ. მ3
133	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტით (ხის მოლარტყვაზე)	ამ პუნქტში შედის, არსებულ ხის მოლარტყვაზე მეტალოკრამიტის სახურავის მოწყობა. განზ მ²
134	ხის სკამის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, სკამის (2 მეტრის სიგრძის და 4 სმ სისქის ფიცრისგან) და დგარების (ფეხების) მოწყობა, შემდგომში ლაქით შეღებვა (2 ჯერ). განზ. მ2
135	კედლის შეღებვა საღებავით	ამ პუნქტში შედის, კედლის ჩამოწმენდა ჯაგრისით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 ფენა). განზ. მ²
136	კედლის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	ამ პუნქტში შედის, კედლის ჩამოწმენდა ჯაგრისით და შეღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით. განზ მ²
არამოცულობითი სამუშაოები		
137	ამწვეკრანის მუშაობა (საავტომობილო სვლაზე 6.3 ტ)	ამ პუნქტში შედის, ამწვეკრანის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
138	ამწვეკრანის მუშაობა (საავტომობილო სვლაზე 10 ტ)	ამ პუნქტში შედის, ამწვეკრანის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
139	გრეიდერის მუშაობა (საშუალო ტიპის)	ამ პუნქტში შედის, გრეიდერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
140	გრეიდერის მუშაობა (მძიმე ტიპის)	ამ პუნქტში შედის, გრეიდერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
141	ექსკავატორის მუშაობა 0.5 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
142	ექსკავატორის მუშაობა 0.65 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
143	ექსკავატორის მუშაობა 1 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
144	ავტოდამტვირთველის მუშაობა	ამ პუნქტში შედის, ავტოდამტვირთველის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
145	ბულდოზერის მუშაობა 108 ც.მ.	ამ პუნქტში შედის, ბულდოზერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
146	ბულდოზერის მუშაობა 180 ც.მ.	ამ პუნქტში შედის, ბულდოზერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
147	თვითმცლელის მუშაობა (7 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
148	თვითმცლელის მუშაობა (15 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
149	თვითმცლელის მუშაობა (25 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
150	გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მექანიზირებული წესით, "სპეციალური დასუფთავების მანქანით"	ამ პუნქტში შედის, გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან მექანიზირებული წესით, „სპეციალური დასუფთავების მანქანით“. განზ. საათი
151	გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მექანიზირებული წესით, "სპეციალური დასუფთავების კომბინირებული მანქანით"	ამ პუნქტში შედის, გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან მექანიზირებული წესით, „სპეციალური დასუფტავების კომბინირებული მანქანით“. (კონვეირული ტიპის) განზ. საათი

152	სეზონური (არაზამთრის) მორიგეობა	ამ პუნქტში შედის, საყრდენ პუნქტებზე სეზონური (არაზამთრის პერიოდში) მორიგეობის ხელფასი (პერსონალში იგულისხმება მექანიზატორი, მძღოლი,დამხმარე მუშა, რომლებიც მონაწილეობენ უშუალოდ გზებზე მიმდინარე სამუშაოების პროცესში. მორიგე პერსონალში არ შედის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი), რაც საშუალებას იძლევა ღამის საათებში, ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და მექანიზმებისგაყვანა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც საჭიროა სასწრაფო გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება ექსტრემალუს სიტუაციებში, ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად. განზ კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი).
გზისპირა ნარგავები		
153	ხმელი და ამორტიზირებული ხეების მოჭრა	ამ პუნქტში შედის, ხმელი და ამორტიზირებული ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქნული რესურსის წინასწარი აღრიცხვისუწყისის მომზადება. ხის მიჭრაზე შეთანხმების შემდგომ, ხის ტოტებისა და ტანის მოჭრა, მერქნული რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირნიშება), დატვირთვა ხელით და გატანა ბაზაზე, მითითებულ ადგილას. (საჭიროების შემთხვევაში ხის ძირის ამოძირკვა). ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე. განზ. ცალი
154	ხის გადაბეღვა ვარჯამდე	ამ პუნქტში შედის, ხის ტოტების გადაბეღვა ვარჯამდე, ნარჩენების ხელით დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე, 8 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრისტოტების გადაბეღვის შემთხვევაში, საჭირო იქნება ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქნული რესურსის წინასწარი აღრიცხვის უწყისის მომზადება. ხის გადაბეღვაზე შეთანხმების შემდგომ, გადაბეღვის სამუშაოების ჩატარება, მერქნული რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირნიშება) დატვირთვა თვითმცლელზე ხელით და გატანა ბაზაზე, მითითებულ ადგილას. განზ. 1 ხე
155	ხის სხვლა-ფორმირება	ამ პუნქტში შედის, ხის ტოტების გადაბეღვა ვარჯამდე და 8 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ტოტების გადატვირთვა ხელით თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე. 8 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის ტოტების გადაბეღვის შემთხვევაში, საჭირო იქნება ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქნული რესურსის წინასწარი აღრიცხვის უწყისის მომზადება. ხის გადაბეღვაზე შეთანხმების შემდგომ, გადაბეღვის სამშაოების ჩატარება, მერქნული რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირნიშება), დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ბაზაზე, მითითებულ ადგილას. განზ. 1 ხე
156	ბუჩქნარის, ეკალ-ბარდების და წვრილი ხეების (დ ≤ 8სმ-ზე) გაჩეხვა/ამოძირკვა და გატანა ნაგავსაყრელზე	ამ პუნქტში შედის, გზისპირა ზოლში ბუჩქნარის, ეკალ-ბარდების და წვრილი ხეების (დ ≤ 8სმ-ზე) გაჩეხვა/ამოძირკვა, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე. განზ მ²
157	ნარგავების მორწყვა	ამ პუნქტში შედის, მწვანე ნარგავების მორწყვა. განზ. მ³
158	მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაკრეჭვა)	ამ პუნქტში შედის, მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაკრეჭვა) ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაყარში ნაგავსაყრელზე. განზ. მ²
ზამთრის შენახვა		

159	ზამთრის მორიგეობა	ამ პუნქტში შედის, ზამთრის პერიოდში, საყრდენ პუნქტებზე მორიგე პერსონალის ხელფასი (პერსონალში იგულისხმება მექანიზატორი, მძღოლი, დამხმარე მუშა, რომლებიც მონაწილეობენ უშუალოდ გზებზე მიმდინარე სამუშაოების პროცესში. მორიგე პერსონალში არ შედის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი), რაც საშუალებას იძლევა დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და მექანიზმების გაყვანა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც თოვლცვენიისა და ლიპყინულის გამო, საჭიროა დაუყოვნებლივ ჩატარდეს თოვლის გაწმენდითი თუ ლიპყინულის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. განზ. კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი).
160	20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით (ავტომატქანიდან)	ამ პუნქტში შედის, 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება. ნარევის თვითმცლელზე დატვირთვა და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა ხელით ავტომატქანიდან, მორიგე პერსონალის მიერ. განზ. ტონა.
161	20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით	ამ პუნქტში შედის, 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება, დატვირთვა კომბინირებულ საგზაო მანქანაზე და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა. განზ. ტონა.
162	ტექნიკური მარილის მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით ავტომატქანიდან	ამ პუნქტში შედის, ტექნიკური მარილის დატვირთვა თვითმცლელზე და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა ხელით ავტომატქანიდან, მორიგე პერსონალის მიერ. განზ. ტონა.
163	ტექნიკური მარილის მოყრა გზის სავალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით	ამ პუნქტში შედის, ტექნიკური მარილის დატვირთვა კომბინირებულ საგზაო მანქანაზე და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა. განზ. ტონა.
164	ქვიშის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით (ავტომატქანიდან)	ამ პუნქტში შედის, ქვიშის დატვირთვა თვითმცლელზე (ფრაქცია 0-5) და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა ხელით მორიგე პერსონალის მიერ. განზ. ტონა.
165	თოვლის წმენდა გრეიდერით (სიმძლავრე ≤ 150 ცხ/მ)	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა 150 ცხენის ძალამდე სიმძლავრის გრეიდერით. განზ. სთ.
166	თოვლის წმენდა გრეიდერით (სიმძლავრე > 150 ცხ/მ)	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა 150 ცხენის ძალაზე მძეტი სიმძლავრის გრეიდერით. განზ. სთ.
167	თოვლის წმენდა ბულდოზერით (სიმძლავრე ≤ 170 ცხ/მ)	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრის ბულდოზერით. განზ. სთ.
168	თოვლის წმენდა ბულდოზერით (სიმძლავრე >170 ცხ/მ)	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა 170 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრის ბულდოზერით. განზ. სთ.
169	თოვლის წმენდა როტორული თოვლწმენდით	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა როტორული თოვლწმენდით; განზ. სთ.
170	თოვლის წმენდა კომბინირებული საგზაო მანქანით	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა კომბინირებული საგზაო მანქანით. განზ. სთ.
გარე განათების ქსელის მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები		
	განათების მოქმედი (6/10კვ) ქსელის ტექნიკური დათვალიერება	
171	საჰაერო 6/10 კვ.ეგზ-ის დათვალიერება ავტომაგისტრალის გასწვრივ, გაუმართაობის და ხარვეზების დადგენის მიზნით	ეს პუნქტი მოიცავს 6/10 კვ. ხაზის სადენების დათვალიერებას, დაზიანებების აღრიცხვას და მათ აღმოფხვრას. განზ. კმ
172	მ/მ-ის ტრანსფორმატორის დათვალიერება გაუმართაობის და ხარვეზების დადგენის მიზნით	ეს პუნქტი მოიცავს არსებული ტრანსფორმატორების დათვალიერებას და ხარვეზების დადგენას. განზომილება ცალი
173	მ/მ-ის სატრანსფორმატორო ქვესადგურებზე, დამიწების კონტურის ვიზუალური დათვალიერება არსებობის დადგენა და კონტურის წინაღობის შემოწმება ("დაკალიბრებული" ხელსაწყო გამოყენებით)	ეს პუნქტი მოიცავს КТП-63.10კვ. სატრანსფორმატორო ელ.ქვესადგურებზე არსებული დამიწების კონტურის და ელექტრული წინაღობის შემოწმებას. განზ. ცალი
6/10 kv ქსელის ავარიული აღდგენითი სამუშაოები		
174	მწყობრიდან გამოსული ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა ახლით (63 კვა)	ეს პუნქტი მოიცავს მწყობრიდან გამოსული ტრანსფორმატორის გამორთვას ელ. ქსელიდან, დემონტაჟს, ახლის მოტანას და დამონტაჟებას. განზ. ცალი
175	მწყობრიდან გამოსული ძალოვანი ტრანსფორმატორის შეცვლა ახლით (40 კვა)	ეს პუნქტი მოიცავს მწყობრიდან გამოსული ტრანსფორმატორის გამორთვას ელ. ქსელიდან, დემონტაჟს, ახლის მოტანას და დამონტაჟებას. განზ. ცალი

[illegible]

194	მაღალი ძაბვის საჰაერო ეგზ-ის დაზიანებული სადენების შეცვლა (AC-25)	ეს პუნქტი მოიცავს ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანების მოძებნას, ელექტროქსელიდან გათიშვას კვეთის დაზიანებული სადენის დემონტაჟს, შეცვლას ახლი სადენით და ზომზე არსებულ (ტრავერსი) საკიდზე მის დამაგრებას.. განზ. გრძ მეტრი
	მ/მ-ის კაბელის დაზიანებული მონაკვეთის შეცვლა გრუნტში.	
195	მ/მ-ის გადამცემი კაბელის დაზიანებული მონაკვეთის შეცვლა მ/მ ალუმინის 3*50მმ კაბელით	ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანების მოძებნას, ელექტროქსელიდან გათიშვას 3*50 მმ კვეთის დაზიანებული ალუმინის კაბელის დემონტაჟს, მის ნაცვლად ანალოგიური კვეთის ახლი კაბელის ტრანშეაში (სიგანე 30სმ, სიღმე 80სმ) ჩადებას და მის უკუშეყვებას ამოღებული გრუნტით. განზომილება გრძ. მეტრი
196	ეს პუნქტი მოიცავს 3*50 მმ კვეთის კაბელისთვის ქუროს მონტაჟს	ეს პუნქტი მოიცავს 3*50 მმ კვეთის კაბელისთვის ქუროს მონტაჟს ბუნის გამოყენებით
197	პოლიეთილენის ორშრიანი გოფირებული მილი (Φ90მმ)	ეს პუნქტი მოიცავს პოლიეთილენის გოფირებულ (Φ90მმ) მილში კაბელის გატარებას. განზომილება გრძ. მეტრი
	განათების მოქმედი (0.4კვ) ქსელის ტექნიკური დათვალიერება	
198	ელ.გამანაწილებელ კარადებსა და განათების საყრდენებზე, დამიწების კონტურის ვიზუალური დათვალიერება, არსებობის დადგენა და კონტურის წინააღობის შემოწმება ("დაკალიბრებული" ხელსაწყო გამოყენებით)	ეს პუნქტი მოიცავს ელ.გამანაწილებელ კარადებსა და განათების საყრდენებზე, დამიწების კონტურის ვიზუალურ დათვალიერებას, არსებობის დადგენას და კონტურის წინააღობის შემოწმებას, განზომილება ცალი
	0,4 კვ ქსელის ავარიული აღდგენითი სამუშაოები	
199	ლითონის დაზიანებული ორმკლავიანი საყრდენის H=10მ 159მმ შეცვლა არსებულის იდენტური ახალი საყრდენით	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული ლითონის საყრდენის დემონტაჟს, გატანას დასაწყობებეს, ახალი ანალოგიური საყრდენის მოტანას და დამონტაჟებას განზ. ცალი.
200	დაზიანებული ორმკლავიანი ლითონის მოთუთიებული საყრდენის H=11მ, ქვედა დიამეტრი 190 მმ ზედა დიამეტრი 75 მმ ზომის მკლავის დიამეტრი სანათის სამონტაჟო 60მმ ზომის კედლის სისქე t4 მმ საყრდენის შეცვლა.	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული ლითონის მოთუთიებული საყრდენის დემონტაჟს, გატანას დასაწყობებეს, ახალი ანალოგიური საყრდენის მოტანას და დამონტაჟებას განზ. ცალი.
201	არსებული გარე განათების ლითონის საყრდენების შეღებვა და დანორვა	ეს პუნქტი მოიცავს განათების ანძის გაწმენდას ჟანგისაგან, დაგრუნტვას, შეღებვას ანტიკოროზიული საღებავით და დანორვას. განზ. ცალი
	ელ.გამანაწილებელ კარადაში და საყდენების კოლოფებში მწყობრიდან გამოსული საკომუნიკაციო მოწყობილობების შეცვლა ახლით	
202	მაგნიტური გამშვები 3/12 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 3/12 ამპერიანი მაგნიტური გამშვების შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
203	მაგნიტური გამშვები 3/16 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 3/16 ამპერიანი მაგნიტური გამშვების შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
204	მაგნიტური გამშვები 3/95 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 3/95 ამპერიანი მაგნიტური გამშვების შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
205	ელ. გამთიშველი 3/100 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 3/100 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
206	ელ.გამთიშველი 3/63 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 3/63 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
207	ელ.გამთიშველი 3/50 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 3/50 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
208	ელ.გამთიშველი 3/32 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 3/32 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
209	ელ.გამთიშველი 3/25 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში დაზიანებული 3/25 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი

210	ელ.გამთიშველი 1/25 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში ან საყრდენის კოლოფში დაზიანებული 1/25 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
211	ელ.გამთიშველი 1/16 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში ან საყრდენის კოლოფში დაზიანებული 1/16 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
212	ელ.გამთიშველი 1/10 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში ან საყრდენის კოლოფში დაზიანებული 1/10 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
213	ელ.გამთიშველი 1/6 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების კარადაში ან საყრდენის კოლოფში დაზიანებული 1/16 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
214	ელ.გამთიშველი 1/3 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების საყრდენის კოლოფში დაზიანებული 1/3 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
215	ელ.გამთიშველი 1/1 ამპერი	ეს პუნქტი მოიცავს განათების საყრდენის კოლოფში დაზიანებული 1/1 ამპერიანი გამთიშველის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
216	მწყობრიდან გამოსული დისტანციური მართვის აპარატურის შეცვლა ახლით	ეს პუნქტი მოიცავს განათების დაზიანებული კომპიუტერული მართვის აპარატურის შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
217	მწყობრიდან გამოსული ფოტო რელეს შეცვლა ახლით	ეს პუნქტი მოიცავს განათების მწყობრიდან გამოსული ფოტო რელეს შეცვლას ახლით. განზ. ცალი
	0,4 კვ. საჰაერო და მიწისქვეშა ქსელში დაზიანებული კაბელის აღდგენა ან შეცვლა ახლით	
218	კაბელი სპილენძის 4*50მმ²	ეს პუნქტი მოიცავს სადენის დაზიანებული მონაკვეთის დადგენას და დაზიანებული მონაკვეთის შეცვლას ახლით. განზ. გრძ.
219	კაბელი სპილენძის 4*25მმ²	ეს პუნქტი მოიცავს სადენის დაზიანებული მონაკვეთის დადგენას და დაზიანებული მონაკვეთის შეცვლას ახლით. განზ. გრძ.
220	კაბელი ალუმინის 4*25მმ² ABBF ან ანალოგიური	ეს პუნქტი მოიცავს გრუნტში დაზიანების მოძებნას, ელექტროქსელიდან გათიშვას 4*25 მმ კვეთის დაზიანებული ალუმინის კაბელის დემონტაჟს, მის ნაცვლად ანალოგიური კვეთის ახლი კაბელის ტრანშეაში (სიგანე 30სმ, სიღმე 60სმ) ჩადებას და მის უკუშეესებას ამოღებული გრუნტით. განზომილება გრძ. მეტრი
221	კაბელი ალუმინის 4*16მმ² ABBF ან ანალოგიური	ეს პუნქტი მოიცავს გრუნტში დაზიანების მოძებნას, ელექტროქსელიდან გათიშვას 4*16 მმ კვეთის დაზიანებული ალუმინის კაბელის დემონტაჟს, მის ნაცვლად ანალოგიური კვეთის ახლი კაბელის ტრანშეაში (სიგანე 30სმ, სიღმე 60სმ) ჩადებას და მის უკუშეესებას ამოღებული გრუნტით. განზომილება გრძ. მეტრი
222	"რეიკემი"-ს საკაბელო ქურო შესაბამისი კვეთის კაბელისათვის	ეს პუნქტი მოიცავს 4*25 მმ კვეთის კაბელისთვის ქუროს მონტაჟს განზ.ცალი
223	"რეიკემი"-ს საკაბელო ქურო შესაბამისი კვეთის კაბელისათვის	ეს პუნქტი მოიცავს 4*16 მმ კვეთის კაბელისთვის ქუროს მონტაჟს
224	პოლიეთილენის ორშრიანი გოფირებული მილი (50მმ)	ეს პუნქტი მოიცავს გოფირებულ მილში (Φ50მმ) კაბელის გატარებას. განზ. გრძ. მეტრი
225	პოლიეთილენის ორშრიანი გოფირებული მილი (40მმ)	ეს პუნქტი მოიცავს გოფირებულ მილში (Φ40მმ) კაბელის გატარებას და დამონტაჟებას დაცვის მიზნით, განზ. გრძ. მეტრი
226	პოლიეთილენის ორშრიანი გოფირებული მილი (30მმ)	ეს პუნქტი მოიცავს გოფირებულ მილში (Φ30მმ) კაბელის გატარებას და დამონტაჟებას დაცვის მიზნით, განზ. გრძ. მეტრი
227	ალუმინის თვითმზიდი იზოლირებული სადენი 4*25მმ²	ეს პუნქტი მოიცავს ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანების მოძებნას, ელექტროქსელიდან გათიშვას 4*25მმ კვეთის დაზიანებული კაბელის დემონტაჟს, შეცვლას ახლი კაბელით და (ხიდაზე, ესტაკადაზე ან ბოძზე) არსებულ საკიდეზე მის დამაგრებას. განზ. გრძ. მეტრი
228	ალუმინის თვითმზიდი იზოლირებული სადენი 4*16მმ²	ეს პუნქტი მოიცავს ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანების მოძებნას, ელექტროქსელიდან გათიშვას 4*16მმ კვეთის დაზიანებული კაბელის დემონტაჟს, შეცვლას ახლი კაბელით და (ხიდაზე, ესტაკადაზე ან ბოძზე) არსებულ საკიდეზე მის დამაგრებას. განზ. გრძ. მეტრი
229	LED-150 wt კონსოლური დიოდური სანათი	ეს პუნქტი მოიცავს დაზიანებული ტიპის სანათის ამორთვას ელექტროქსელიდან, მოხსნას და მის ნაცვლად ახალი ანალოგიური სანათის მონტაჟს და ელექტროქსელში ჩართვას. განზ. ცალი

[illegible]

2. "მიმწოდებელი" ვალდებულია უზრუნველყოს ტენდერით გათვალისწინებული საავტომობილო გზების (მათ შორის ხიდების) სტატისტიკური მონაცემების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება, ასევე გზისპირა ზონებში განსათავსებელი ინფრასტრუქტურული ობიექტების შესახებ მონაცემების მოწოდება. ამასთან ერთად, აუცილებლობის შემთხვევაში, "შემსყიდველის" მოთხოვნის შესაბამისად, სხვა დამატებითი ინფორმაციის მოწოდება.