

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, მესტიის მუნიციპალიტეტს შორის შეთანხმება 1

№23 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის შენახვის სამუშაოების, ასევე, სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, მესტიის მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოების მრავალწლიანი ერთობლივი შესყიდვის საშუალებით განხორციელების შესახებ

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის 1¹ პუნქტის და „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (შემდგომში - დეპარტამენტი), წარმოდგენილი დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის სალომე წურწუმიას სახით და მესტიის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მესტიის მუნიციპალიტეტის მერის კაპიტონ ჟორჟოლიანის, სახით ვთანხმდებით, რომ:

1. ერთობლივი ელექტრონული ტენდერის საშუალებით განხორციელდება **№23 ზონაში** (№23 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების ჩამონათვალი დანართი N4-ის სახით თან ერთვის ამ შეთანხმებას) არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის შენახვის სამუშაოების, ასევე, სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, მესტიის მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების (საავტომობილო გზების ჩამონათვალი დანართი N5-ის სახით თან ერთვის ამ შეთანხმებას) მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოების შესყიდვა წინამდებარე შეთანხმების დანართების - N1; N2; N3; ასევე, თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად.
2. „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-10 მუხლის შესაბამისად, დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელებას.
3. ანგარიშსწორების პირობების და შესყიდვის ობიექტის მიწოდების წესი განისაზღვრება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის ინდივიდუალურად გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. ამასთან, ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
4. შესყიდვის განხორციელების პირობაა სამუშაოების განხორციელება მრავალწლიანი ერთობლივი შესყიდვის საშუალებით ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 კალენდარული თვის განმავლობაში.
5. მოცემული შესყიდვის ფარგლებში, პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 74 986.19 (სამოცდათოთხმეტი ათას ცხრაას ოთხმოცდაექვსი ლარი და ცხრამეტი თეთრი) ლარს, ხოლო შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო ღირებულება დეპარტამენტისთვის შეადგენს 4 000 000 (ოთხი მილიონი) ლარს და მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის 400 000 (ოთხასი ათასი) ლარს.
6. წინამდებარე შეთანხმებას ვეთანხმებით და ვადასტურებთ:

დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე:

სალომე წურწუმია

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერი:

კაპიტონ ჟორჟოლიანი

ტექნიკური დავალება

დოკუმენტზე შესრულებულია ელექტრონულად ხელმოწერა ან/და დასმულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების შესაბამისად.

შესყიდვის ობიექტი:

№23 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის შენახვის სამუშაოები, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, მესტიის მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.

1. №23 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის შენახვის სამუშაოები

1.1. სამუშაოთა შემადგენლობა

1. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში;
2. შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკაცია განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N2-ში;
3. სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაში ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დაკვეთის შესახებ.

1.2. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. სამუშაოების მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 კალენდარული თვე.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წერილობითი დავალებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

1. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის შესაბამის გამოყენებაზე, სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალისთვის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:
 - ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა, დამცავი ბარიერების და გამაფრთხილებელი ნიშნების და შუქნიშნების დაყენება. საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მესიგნალებით.
 - ✓ უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
 - ✓ მინიმუმამდე დაიყვანოს ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
 - ✓ სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.;
 - ✓ სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;

1.4. სამუშაოთა წარმოება

1. შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალის და შესრულებული სამუშაოების (ასფალტბეტონის, ცემენტობეტონის, ღორღი, ქვიშა და სხვა, საფუძვლის დატკეპნის კოეფიციენტის და დრეკადობის მოდულის განსაზღვრა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.
2. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოების შესრულების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (არმატურა, ნაგლინი ფოლადი, რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციები, ლითონის მილები, მინერალური ფხვნილი, პენოპლასტი, ბიტუმი, ცემენტი, საგზაო ნიშნები, ფოლადის ბაგირით შემოფარგვლა, საღებავი და სხვა) შესაბამისობის და ხარისხის სერთიფიკატები და ბეტონის და ასფალტობეტონის ნარევების რეცეპტები.
3. მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

1.5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიური ანათვლების აღება.

1.6. სამუშაოთა წარმოების ნორმატიული დოკუმენტები

1. მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
2. სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი დოკუმენტები.

1.7. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

1. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სპეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.
2. ადგილზე შემოწმებული მოცულობების ჩამონათვალის საფუძველზე საზედამხედველო ორგანიზაცია და მიმწოდებელი დაადგენენ საჭირო ხარისხით შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას, რომელიც უნდა იქნას შეტანილი საანგარიშო პერიოდის შესრულებული სამუშაოთა მოცულობების მიღების აქტებში.
3. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს მოქმედი ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
4. საზედამხედველო ორგანიზაცია ყოველი შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან/და დეფექტური აქტით და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით და არ მიიღოს წუნდებული და შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნების არმქონე სამუშაოები.
5. მიმწოდებელი აბარებს სამუშაოებს საზედამხედველო ორგანიზაციას, რომელიც თავის მხრივ მას წარუდგენს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება, შემდეგი დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ: მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებითი ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.
6. შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში.

1.8. მიმწოდებელს, საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების და ზამთრის შენახვის სამუშაოების შესასრულებლად, უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ქვემოთ ჩამოთვლილი დასახელების და რაოდენობის მანქანა - მექანიზმები:

№	მანქანა-დანადგარების დასახელება	რაოდენობა
1	ბულდოზერი პნევმოთვლებზე	3
2	ბულდოზერი მუხლუხებიანი	2
	ავტოგრიდერი	5
3	სატკეპნი	2
4	ავტომწე	1
5	ექსკავატორი პნევმოთვლებზე	3
6	დამტვირთველი პნევმოთვლებზე	3
7	კომბინირებული საგზაო მანქანა (მინიმუმ თოვლსაწმენდი და მარილის მოყრის ფუნქციებით)	3
	თოვლის როტორულ-შნეკური საწმენდი	1
8	ა/ზეტონის საფრეზი დანადგარი	1
9	ა/ზეტონის დამგები	1
10	ავტოთვითმცლელი	1
11		3
12	ავტოგუდრონატორი ან ბიტუმის გასაცხელებელი მისაბმელი ქვაბი	1
13	მაღალი წნევით სარეცხი დანადგარი	1
14	ა/ზეტონის საფარის საჭრელი მოტორხერხი	1
15	პნევმატური სანგრევი ჩაქუჩი	1

1.9. სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი

1. მიწოდების ადგილი – N23 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზები, რომელთა ნუსხა განისაზღვრება სატენდრო დოკუმენტაციის დანართი N4-ის შესაბამისად.
2. ზამთრის პერიოდში მიმწოდებლის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იქნას 7 საყრდენი პუნქტის მოწყობა შემდეგ საორიენტაციო მონაკვეთებზე: ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილი - 7 პუნქტი.

2. სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, მესტიის მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები

2.1. სამუშაოთა შემადგენლობა

1. შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1-ში, სადაც მონიშნულია იმ სამუშაოების ჩამონათვალი, რომლებიც გამოყენებული იქნება სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, მესტიის მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებისათვის;
2. შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკაცია განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N3-ში;
3. სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაში ხარჯთაღრიცხვით (პრეისკურანტით) გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დაკვეთის შესახებ.

2.2. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. სამუშაოების მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 კალენდარული თვე.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს მუნიციპალიტეტის დავალების (მათ შორის, ზეპირი და სატელეფონო) მიღებიდან შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, რომლის თაობაზეც, დავალების გამცემი პირის მიერ შედგება დავალების გაცემის ოქმი, რომელიც დადასტურებული უნდა იქნეს შესაბამისი პირების ხელმოწერით.

2.3. სამუშაო ადგილის მომზადება და გარემოს დაცვა

1. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის შესაბამის გამოყენებაზე, სამუშაოების დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე ავტოტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პირობებში შეასრულოს სამუშაოები პერსონალისთვის უსაფრთხო პირობების და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:
 - ✓ სამუშაოების შესრულების პროცესში საავტომობილო გზაზე უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა, დამცავი ბარიერების და გამაფრთხილებელი ნიშნების და შუქნიშნების დაყენება. საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს მესიგნალებით.
 - ✓ უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
 - ✓ მინიმუმამდე დაიყვანოს ხმაურის, ვიბრაციის და მტერის გავლენა;
 - ✓ სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა. შ.;
 - ✓ სამუშაო ადგილის ფარგლებში უზრუნველყოს გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა.

2.4. სამუშაოთა წარმოება

1. შესრულებული სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, მასალების გამოცდისათვის საჭირო სპეციალიზირებულ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში ჩაატაროს გამოსაყენებელი მასალის და შესრულებული სამუშაოების (ღორღი, ქვიშა და სხვა, საფუძვლის დატკეპნის კოეფიციენტის და დრეკადობის მოდულის განსაზღვრა) ხარისხის ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდა და შემოწმება მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.
2. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სამუშაოების შესრულების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების (არმატურა, ნაგლინი ფოლადი, რკინაბეტონის ანაკრები კონსტრუქციები, ლითონის მილები, მინერალური ფხვნილი, პენოპლასტი, ბიტუმი, ცემენტი, საგზაო ნიშნები, ფოლადის ბაგირით შემოფარგვლა, საღებავი და სხვა) შესაბამისობის და ხარისხის სერთიფიკატები და ბეტონის და ასფალტობეტონის ნარეგების რეცეპტები.
3. მიმწოდებლების მასალებს და კონსტრუქციებს უნდა ჰქონდეს პასპორტი ან სერთიფიკატი. მათი ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს.

2.5. გეოდეზიური ზედამხედველობა

მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებითა და სახსრებით უზრუნველყოს ობიექტზე გეოდეზიური ანათვლების აღება.

2.6. სამუშაოთა წარმოების ნორმატიული დოკუმენტები

1. მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

2. სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი დოკუმენტები.

2.7. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

1. სამუშაოების მიღება-ჩაბარების წესი განისაზღვრება ამ პუნქტით, სპეციფიკაციებითა და ხელშეკრულების პირობებით.
2. დასრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება საქართველოს მოქმედი ნორმატიული აქტების შესაბამისად.
3. საზედამხედველო ორგანიზაცია ან/და მუნიციპალიტეტი ყოველი შესრულებული სამუშაოების მიღებისას ვალდებულია იხელმძღვანელოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან/და დეფექტური აქტით და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებით. არ მიიღოს წუნდებული და საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ლაბორატორიული დასკვნების არმქონე, სამუშაოები.
4. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება მოხდება, შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა №2) და მისი თანხმხლები დოკუმენტაციის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), შემსყიდველი ორგანიზაციის ან/და ზედამხედველის მიერ დადასტურების შემდგომ.
5. შესრულებული სამუშაოების შემოწმება განხორციელდება სამუშაოების შესრულების ადგილზე, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მასალების გამოცდა მოხდება ამ მასალების გამოცდისათვის საჭირო აკრედიტირებულ ლაბორატორიებში.

2.8. სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი

1. მიწოდების ადგილი – მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გზები, რომელთა ნუსხა განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N5-ის შესაბამისად.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	პრესიკურანტის სავარაუდო ღირებულება (არაუმეტეს, ლარი)	პრესიკურანტის საბოლოო ღირებულება (ლარში)
1	2	3	4	5
მიწის ვაკისი				
1	გვერდულებზე მასალის დამატება და დატკეპნა	მ ³	30.13	30.13
2	ბალახის გათიბვა	მ ²	0.07	0.07
3	გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება და გატანა ნაყარში	მ ³	7.69	7.69
4	გვერდულებზე და გზის სავალ ნაწილზე გამონატანების მოგროვება ხელით და გატანა ნაყარში	მ ³	24.47	24.47
5	კიუვეტის გაწმენდა ხელით ადგილზე გადაყრით	მ ³	14.24	14.24
6	კიუვეტის გაწმენდა ხელით და გატანა ნაყარში	მ ³	21.62	21.62
7	კიუვეტის გაწმენდა გრეიდერით და გატანა ნაყარში	მ ³	7.39	7.39
8	კიუვეტის გაწმენდა ექსკავატორით და გატანა ნაყარში	მ ³	8.42	8.42
9	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე გადაყრით	მ ³	1.87	1.87
10	წყალგამტარი მილის გაწმენდა ხელით ადგილზე გადაყრით.	მ ³	19.05	19.05
11	ჩამონაშალი გრუნტის ადგილზე გადაყრა.	მ ³	1.52	1.52
12	ჩამონაშალი გრუნტის გატანა ნაყარში	მ ³	7.37	7.37
13	კლდოვანი გრუნტის ბურღვა-აფეთქება და ადგილზე გადაყრა	მ ³	15.46	15.46
14	კლდოვანი გრუნტის ბურღვა-აფეთქება და გატანა ნაყარში	მ ³	22.50	22.50
15	დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	მ ³	147.21	147.21
16	დაზიანებული ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	მ ³	315.02	315.02
17	დაზიანებული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	მ ³	359.18	359.18
18	დაზიანებული რკ/ბეტონის კონსტრუქციების დაშლა ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	მ ³	315.54	315.54
19	მეკლდურების მიერ ფერდობებიდან ლოდების ჩამოწმენდა	მ ²	11.10	11.10
20	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და ადგილზე გადაყრა	მ ³	29.85	29.85
21	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	მ ³	40.67	40.67
22	მიწის ვაკისის სტაბილიზაცია ქვით	მ ³	65.90	65.90
ხელოვნური ნაგებობები				
23	ქვაბულის უკუმევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	38.05	38.05
24	ქვაბულის უკუმევსება გრუნტით	მ ³	6.30	6.30
25	ჭრილის ფერდის დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ ²	11.28	11.28
26	ქვესაგები ბალიშის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ³	35.36	35.36
27	ქვესაგები ბალიშის მოწყობა ლორდით (ფრაქცია 0- 40მმ)	მ ³	40.20	40.20
28	ბეტონის საგების მოწყობა (B-20)	მ ³	218.71	218.71

29	მონოლითური რკ/ბეტონის /ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა B-22,5 მარკის ბეტონით	მ³	313.75	313.75
30	მონოლითური რკ/ბეტონის /ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა B-25 მარკის ბეტონით	მ³	316.61	316.61
31	მონოლითური რკ/ბეტონის /ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა B-30 მარკის ბეტონით	მ³	329.47	329.47
32	არმატურის მოწყობა, A-I	ტ	4,434.07	4,434.07
33	არმატურის მოწყობა, A-III	ტ	4,177.54	4,177.54
34	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ²	9.13	9.13
35	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია დამცავი ფენით	მ²	31.58	31.58
36	პოხიერი თიხის ეკრანის მოწყობა	მ³	144.33	144.33
37	პლასტმასის სადრენაჟე მილის მოწყობა (დ-150 მმ)	გმ	30.57	30.57
38	გაბიონის ნაგებობის მოწყობა	მ³	114.28	114.28
39	რკ/ბეტონის ანაკრები მრგვალი მილების მოწყობა დ=0.5 მ	მ	155.50	155.50
40	რკ/ბეტონის ანაკრები მრგვალი მილების მოწყობა დ=1 მ	მ	222.74	222.74
41	რკ/ბეტონის ანაკრები მრგვალი მილების მოწყობა დ=1.5 მ	მ	308.35	308.35
42	რკ/ბეტონის ანაკრები მრგვალი მილების მოწყობა დ=2 მ	მ	505.86	505.86
43	ლითონის მილის მოწყობა დ=0.5მ (კედლის სისქით 8-მმ)	მ	518.19	518.19
44	ლითონის მილის მოწყობა დ=0.7მ (კედლის სისქით 8-მმ)	მ	727.96	727.96
45	ლითონის მილის მოწყობა დ=1.0მ (კედლის სისქით 10-მმ)	მ	1,294.50	1,294.50
46	ლითონის მილის მოწყობა დ=1.5მ (კედლის სისქით 10-მმ)	მ	1,942.02	1,942.02
47	რისბერმის ან სხვა კონსტრუქციის მოწყობა ქვით	მ³	49.11	49.11
48	ანაკრები რკინაბეტონის კიუვეტების მოწყობა (ორმაგი არმირებით)	მ³	1,112.43	1,112.43
49	ანაკრები რკინაბეტონის კიუვეტების მონტაჟი (ერთმაგი არმირებით)	მ³	875.70	875.70
50	ლითონის ცხაურის დამზადება-მონტაჟი	ტ	6,609.16	6,609.16
51	ლითონის მოაჯირის და სხვა ლითონის ელემენტების დამზადება-მონტაჟი	ტ	6,747.52	6,747.52
52	ლითონის სხვადასხვა ნაკეთობების შეღებვა (ორ ფენად)	ტ	192.39	192.39
გზის სავალი ნაწილი			–	–
53	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	30.13	30.13
54	საფუძვლის მოწყობა ღორღი (ფრაქცია 0-40 მმ)	მ³	35.27	35.27
55	დაზიანებული ა/ბ საფარის მოფრეზვა და გატანა რეზერვში/ზაზაზე/ნაყარში	მ³	38.63	38.63
56	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის დამლა-გაფხვიერება მექანიზირებული წესით.	მ³	7.37	7.37
57	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება ცივი ასფალტბეტონის ნარევით	ტ	548.49	548.49
58	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 4 სმ) წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	მ²	33.12	33.12
59	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 5 სმ) წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	მ²	38.22	38.22
60	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 9 სმ) ცხელი ასფალტბეტონის ნარევით	მ²	57.67	57.67

61	გზის საფარზე არსებული ბზარების შევსება (სანაცია) რეზინის ან პოლიმერული ბიტუმის მასტიკით	გრძ.მ	1.74	1.74
62	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	ტ	229.75	229.75
63	ასფალტბეტონის საფარის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	ტ	240.00	240.00
64	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ²	25.58	25.58
65	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6 სმ	მ²	30.13	30.13
66	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 7 სმ	მ²	34.70	34.70
67	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	მ²	21.65	21.65
68	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	მ²	26.53	26.53
69	ტროტუარზე საფარის მოწყობა ცხელი ქვიშოვანი ასფალტბეტონის ნარევით (სისქით 3 სმ)	მ²	19.34	19.34
70	გზის სავალი ნაწილის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება (ღორღი ფრაქციით 8-11 მმ)	მ²	6.37	6.37
71	გზის სავალი ნაწილის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება (ღორღი ფრაქციით 11-16 მმ)	მ²	6.92	6.92
72	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	30.13	30.13
73	არსებული ბორდიურების დემონტაჟი	მ	7.26	7.26
74	დემონტირებული ბორდიურის გატანა ნაყარში/რეზერვში	მ³	15.37	15.37
75	დემონტირებული ბორდიურის მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	მ	22.12	22.12
76	ბაზალტის ახალი ბორდიურის (ზომით 15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	მ	59.86	59.86
77	ბაზალტის ახალი ბორდიურის (ზომით 10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	მ	52.03	52.03
78	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	მ	43.82	43.82
79	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10)	მ	31.78	31.78
80	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 8X15) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10)	მ	24.74	24.74
81	მონოლითური ბეტონის ბორდიურის მოწყობა,	მ³	576.63	576.63
82	ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე დაზიანებული ცემენტობეტონის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	მ²	386.29	386.29
83	დაზიანებული ცემენტობეტონის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	მ³	255.61	255.61
84	ა/ზ საფარის ჩახერხვა მოტოხერხით არსებულ საფართან მიერთების ადგილებში და გატანა ნაყარში	გრძ. მ	2.71	2.71
85	გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	40.07	40.07

86	გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ჩამონაშალი ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით	მ³	15.59	15.59
87	მიწის ვაკისის ჩაწყვეტილი ადგილის შევსება გრუნტით	მ³	10.17	10.17
88	საავტომობილო გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	კაცი/თვე	1,289.26	1,289.26
გზებზე მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური სამუშაოები			–	–
89	ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის გათვლა	რაოდენობა	309.52	309.52
90	მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური სამუშაოების ცალკეული ლითონის ელემენტების დემონტაჟი და გატანა ბაზაში ჯართის სახით	ტ	302.43	302.43
91	არსებული სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი და გატანა ბაზაზე/ნაყარში.	მ³	17.18	17.18
92	გზის სავალ ნაწილზე, (ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზთან) პლასტმასის მიმმართველი (დრეკადი) ბოძკინტის მოწყობა	ც	47.32	47.32
93	გვერდულზე პლასტმასის საორიენტაციო ბოძკინტის მოწყობა	ც	46.96	46.96
94	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა	მ²	5.33	5.33
95	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების, ბეტონის პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა	მ²	1.28	1.28
96	ინდივიდუალური დაპროექტების საგზაო ნიშნების დაფების გარეცხვა	მ²	2.30	2.30
97	დაზიანებული ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების შეკეთება-აღდგენა	გრძ. მ	29.57	29.57
98	კილომეტრის მაჩვენებელი ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ც	69.91	69.91
99	ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. სტანდარტული ზომის)	ც	176.83	176.83
100	ჩქაროსნულ მაგისტრალზე ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. სტანდარტული ზომის)	ც	486.90	486.90
101	ინდივიდუალური დაპროექტების ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. არასტანდარტული ზომის)	ც	713.71	713.71
102	ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე ინდივიდუალური დაპროექტების ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. არასტანდარტული ზომის)	ც	862.86	862.86
103	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 60 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	გრძ. მ	71.69	71.69
104	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 76 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	გრძ. მ	83.31	83.31
105	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 89 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	გრძ. მ	92.39	92.39
106	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 102 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 3-მმ)	გრძ. მ	116.91	116.91
107	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარის კონსტრუქციის (მილკვადრატით) დამზადება და მონტაჟი (ზომით 160X160 კედლის სისქით არანაკლებ 8-მმ)	ტ	6,534.26	6,534.26
108	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (მელების) დაყენება (EN 1317 H1-A-W3 სტანდარტის შესაბამისად)	გრძ. მ	145.23	145.23

109	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაყენება (EN 1317 H1-A-W5 სტანდარტის შესაბამისად)	გრძ. მ	228.38	228.38
110	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაყენება (EN 1317 H2-A-W1 ან W2 სტანდარტის შესაბამისად)	გრძ. მ	188.77	188.77
111	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაბოლოვების ელემენტების მოწყობა (EN 1317 სტანდარტის შესაბამისად 4 ტიპი)	ც	16,840.88	16,840.88
112	ავტომაგისტრალის ცხოველებისგან დამცავი ლითონის მესერის (მავთულბადის ღობე) მოწყობა	მ²	21.73	21.73
113	ავტომაგისტრალის ცხოველებისგან დამცავი ლითონის მესერის (მავთულბადის ღობე) დგარის მოწყობა	გრძ. მ	63.16	63.16
114	ფოლადის ბაგირის ზღუდარის ლითონის (მილკვადრატი) დგარის მონტაჟი	ც	159.24	159.24
115	ფოლადის ბაგირის ზღუდარზე ბაგირის მონტაჟი (დიამეტრი არანაკლებ 19 მმ)	გრძ. მ	9.74	9.74
116	ფოლადის ბაგირის ზღუდარის არსებული დეფორმირებული (დაზიანებული) მონაკვეთის გასწორება (შეკეთება)	ც	88.38	88.38
117	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მონტაჟი	ც	460.48	460.48
118	სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების მოწყობა	მ²	911.85	911.85
119	შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა	ც	1.67	1.67
120	მოციმციმე გამაფრთხილებელი შუქნიშანის მონტაჟი	ც	587.25	587.25
121	სფერული სარკის მონტაჟი	ც	895.57	895.57
122	შუქამრეკლი პანელების დაყენება	ც	81.95	81.95
123	პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (d=160მმ) მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით	გრძ. მ	248.14	248.14
124	პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (d=200 მმ) მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით	გრძ. მ	272.67	272.67
125	მიმღები ჭის მოწყობა სადრენაჟე ნაგებობისთვის	მ³	1,094.36	1,094.36
126	ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური საგზაო ნიშანსადები საღებავით	მ²	10.24	10.24
127	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმოპლასტით	მ²	74.76	74.76
128	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტით	მ²	77.38	77.38
გზის კუთვნილების კეთილმოწყობა			–	–
129	კედლიდან დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	მ²	1.73	1.73
130	ბლოკის წყობით კედლის მოწყობა	მ³	226.86	226.86
131	აგურის წყობით კედლის მოწყობა	მ³	487.22	487.22
132	მოსაცდელის სახურავის ხის მოლარტყვის მოწყობა	მ³	1,221.61	1,221.61
133	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტით (ხის მოლარტყვაზე)	მ²	48.46	48.46
134	ხის სკამის მოწყობა	მ²	65.45	65.45
135	კედლის შეღებვა საღებავით	მ²	5.33	5.33
136	კედლის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ²	15.11	15.11
არამოცულობითი სამუშაოები			–	–
137	ამწეკრანის მუშაობა (საავტომობილო სვლაზე 6.3 ტ)	სთ	35.51	35.51
138	ამწეკრანის მუშაობა (საავტომობილო სვლაზე 10 ტ)	სთ	56.39	56.39
139	გრეიდერის მუშაობა (საშუალო ტიპის)	სთ	58.97	58.97
140	გრეიდერის მუშაობა (მძიმე ტიპის)	სთ	60.39	60.39
141	ექსკავატორის მუშაობა 0.5 მ³	სთ	74.70	74.70
142	ექსკავატორის მუშაობა 0.65 მ³	სთ	85.91	85.91

143	ექსკავატორის მუშაობა 1 მ3	სთ	105.92	105.92
144	ავტოდამტვირთველის მუშაობა	სთ	51.10	51.10
145	ბულდოზერის მუშაობა 108 ც.მ.	სთ	64.13	64.13
146	ბულდოზერის მუშაობა 180 ც.მ.	სთ	95.07	95.07
147	თვითმცლელის მუშაობა (7 ტონამდე)	სთ	47.25	47.25
148	თვითმცლელის მუშაობა (15 ტონამდე)	სთ	57.02	57.02
149	თვითმცლელის მუშაობა (25 ტონამდე)	სთ	98.78	98.78
150	გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მექანიზირებული წესით, "სპეციალური დასუფთავების მანქანით"	სთ	88.86	88.86
151	გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მექანიზირებული წესით, "სპეციალური დასუფთავების კომბინირებული მანქანით"	სთ	126.67	126.67
152	სეზონური (არაზამთრის) მორიგეობა	კაცი/ცვლა	84.11	84.11
გზისპირა ნარგავები			–	–
153	ხმელი და ამორტიზირებული ხეების მოჭრა	ც	17.99	17.99
154	ხის გადაბეღვა ვარჯამდე	1 ხე	8.99	8.99
155	ხის სხვლა-ფორმირება	1 ხე	5.59	5.59
156	ბუჩქნარის, ეკალ-ბარდების და წვრილი ხეების (დ ≤ 8სმ-ზე) გაჩეხვა/ამოძირკვა და გატანა ნაგავსაყრელზე	მ²	0.14	0.14
157	ნარგავების მორწყვა	მ³	31.54	31.54
158	მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაკრეჭვა)	მ²	0.69	0.69
ზამთრის შენახვა			–	–
159	ზამთრის მორიგეობა	კაცი/ცვლა	92.52	92.52
160	20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით (ავტომანქანიდან)	ტ	148.39	148.39
161	20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით	ტ	190.93	190.93
162	ტექნიკური მარილის მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით ავტომანქანიდან	ტ	464.69	464.69
163	ტექნიკური მარილის მოყრა გზის სავალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით	ტ	392.38	392.38
164	ქვიშის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით (ავტომანქანიდან)	ტ	125.22	125.22
165	თოვლის წმენდა გრეიდერით (სიმძლავრე ≤ 150 ცხ/d)	სთ	47.67	47.67
166	თოვლის წმენდა გრეიდერით (სიმძლავრე > 150 ცხ/d)	სთ	60.39	60.39
167	თოვლის წმენდა ბულდოზერით (სიმძლავრე ≤ 170 ცხ/d)	სთ	64.51	64.51
168	თოვლის წმენდა ბულდოზერით (სიმძლავრე >170 ცხ/d)	სთ	79.86	79.86
169	თოვლის წმენდა როტორული თოვლწმენდით	სთ	181.36	181.36
170	თოვლის წმენდა კომბინირებული საგზაო მანქანით	სთ	104.31	104.31
ჯამი			74,986.19	74,986.19

შენიშვნა: ყვითელი ფერით მონიშნულია პრეისკურანტის ის პოზიციები, რომლებიც გამოყენებული იქნება სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, მესტიის მუნიციპალიტეტში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებისათვის.

დანართი N2

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და ზამთრის შენახვის სამუშაოების სპეციფიკაციები		
სამუშაოს დასახელება		სამუშაოების სპეციფიკაცია
მიწის ვაკისი		

[illegible]

19	მეკლდეურების მიერ ფერდობებიდან ლოდების ჩამოწმენდა	ამ პუნქტში შედის, მეკლდეურების მიერ ფერდობებიდან ლოდების ჩამოწმენდა შესაბამისი აღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით განზ. მ2
20	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და ადგილზე გადაყრა	ამ პუნქტში შედის, კლდოვანი გრუნტის დამუშავება (გაფხვიერება) ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და ადგილზე გადაყრა მეანიზმების საშუალებით განზ მ3
21	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, კლდოვანი გრუნტის დამუშავება (გაფხვიერება) ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქურებით, დატვირთვა თვითმცლელზე მეანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში. განზ მ3
22	მიწის ვაკისის სტაბილიზაცია ქვით	ამ პუნქტში შედის, მიწის ვაკისის არამდგრად მონაკვეთებზე სუსტი გრუნტის ამოჭრა ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში, შემდგომში დამუშავებული ქვაბულის შევსება მსხვილნატეხოვანი ფლეთილი ქვით (დატკეპნით). განზ მ3
ხელოვნური ნაგებობები		–
23	ქვაბულის უკუშევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება, ქვაბულში შევსება და ფენებად დატკეპნა. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ3
24	ქვაბულის უკუშევსება გრუნტით	ამ პუნქტში შედის, გრუნტის ტრანსპორტირება, ქვაბულის უკუშევსება და ფენებად დატკეპნა. განზ მ3
25	ჭრილის ფერდის დროებითი გამაგრება ხის მასალით	ამ პუნქტში შედის, ხის მასალით ფერდის დროებითი გამაგრება (თანმდევი სამუშაოების გარეშე). განზ. მ2
26	ქვესაგები ბალიშის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება, ქვაბულის შევსება და ფენებად დატკეპნა, (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ3
27	ქვესაგები ბალიშის მოწყობა ღორღით (ფრაქცია 0-40მმ)	ამ პუნქტში შედის, ღორღის ტრანსპორტირება, ქვაბულის შევსება და ფენებად დატკეპნა, (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ3
28	ბეტონის საგების მოწყობა (B-20)	ამ პუნქტში შედის, ბეტონის ტრანსპორტირება და საგების მოწყობა განზ. მ3
29	მონოლითური რკ/ბეტონის /ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა B-22,5 მარკის ბეტონით	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ ყალიბის და შემდგომში, ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა. სამუშაოებში არ არის გათვალისწინებული თანმდევი სამუშაოები, როგორიცაა: მიწის სამუშაოები, ჭრილის ფერდის გამაგრება, ქვესაგები ბალიშის მოწყობა, ჰიდროიზოლაცია, არმატურის მოწყობა, სადრენაჟო სისტემის მოწყობა და სხვა. განზ. მ3
30	მონოლითური რკ/ბეტონის /ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა B-25 მარკის ბეტონით	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ ყალიბის და შემდგომში, ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა. სამუშაოებში არ არის გათვალისწინებული თანმდევი სამუშაოები, როგორიცაა: მიწის სამუშაოები, ჭრილის ფერდის გამაგრება, ქვესაგები ბალიშის მოწყობა, ჰიდროიზოლაცია, არმატურის მოწყობა, სადრენაჟო სისტემის მოწყობა და სხვა. განზ.მ3
31	მონოლითური რკ/ბეტონის /ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა B-30 მარკის ბეტონით	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ ყალიბის და შემდგომში, ბეტონის კონსტრუქციის მოწყობა. სამუშაოებში არ არის გათვალისწინებული თანმდევი სამუშაოები, როგორიცაა: მიწის სამუშაოები, ჭრილის ფერდის გამაგრება, ქვესაგები ბალიშის მოწყობა, ჰიდროიზოლაცია, არმატურის მოწყობა, სადრენაჟო სისტემის მოწყობა და სხვა. განზ.მ3
32	არმატურის მოწყობა, A-I	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ არმატურის კარკასის ყალიბში განთავსება. განზ. ტ.
33	არმატურის მოწყობა, A-III	ამ პუნქტში შედის, მხოლოდ არმატურის კარკასის ყალიბში განთავსება. განზ. ტ.
34	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	ამ პუნქტში შედის, ჰიდროიზოლაციის მოწყობა ბიტუმით (2 ფენად) . განზ. მ2
35	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია დამცავი ფენით	ამ პუნქტში შედის, ასაკრავი ჰიდროიზოლაციის მოწყობა დამცავი ფენით (2 ფენად) განზ. მ2

[illegible]

50	ლითონის ცხურის დამზადება-მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, ლითონის ცხურის დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი. განზ. ტ.
51	ლითონის მოაჯირის და სხვა ლითონის ელემენტების დამზადება-მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, ლითონის მოაჯირის და ლითონის სხვა ელემენტების დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი. (შეღებვის გარეშე) განზ. ტ.
52	ლითონის სხვადასხვა ნაკეთობების შეღებვა (ორ ფენად)	ამ პუნქტში შედის, ლითონის სხვადასხვა ნაკეთობებისა შეღებვა (ორ ფენად) შესაბამისი სტანდარტის საღებავით. განზ. ტ.
გზის სავალი ნაწილი		–
53	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული საფუძვლის ამოჭრა ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. შემდგომში, მასალის ტრანსპორტირება და საფუძვლის მოწყობა ფენებად დატკეპვით. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ³
54	საფუძვლის მოწყობა ღორღი (ფრაქცია 0-40 მმ)	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული საფუძვლის ამოჭრა ექსკავატორით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. შემდგომში, მასალის ტრანსპორტირება და საფუძვლის მოწყობა ფენებად დატკეპვით. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ³
55	დაზიანებული ა/ბ საფარის მოფრეზვა და გატანა რეზერვში/ბაზაზე/ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოფრეზვა და მოფრეზილი გრანულატის თვითმცლელით გატანა რეზერვში/ბაზაზე/ნაყარში (მითითებულ ადგილას) განზ. მ³
56	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის დაშლა-გაფხვიერება მექანიზირებული წესით.	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის დაშლა-გაფხვიერება, მოსწორება და დატკეპნა მექანიზმების საშუალებით. განზ. მ³
57	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება ცივი ასფალტბეტონის ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ზამთრის პერიოდში, ქარხნული წესით დამზადებული ცივი ასფალტბეტონის ნარევით, ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილი ორმოების შეკეთება (მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. განზ. ტ.
58	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 4 სმ) წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილი ორმოების დამუშავება მართკუთხა ფორმით, ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. დამუშავებული ორმოს ამოსუფთავება მტვრისაგან, ძირსა და კედლების დამუშავება თხევადი ბიტუმით / ბიტუმი ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და ჩაგება, დატკეპვით. განზ. მ²
59	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 5 სმ) წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილი ორმოების დამუშავება მართკუთხა ფორმით, ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. დამუშავებული ორმოს ამოსუფთავება მტვრისაგან, ძირსა და კედლების დამუშავება თხევადი ბიტუმით / ბიტუმი ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და ჩაგება, დატკეპვით. განზ. მ²
60	დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება (სისქით 9 სმ) ცხელი ასფალტბეტონის ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ასფალტბეტონის საფარზე გაჩენილი ორმოების დამუშავება მართკუთხა ფორმით, ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. დამუშავებული ორმოს ამოსუფთავება მტვრისაგან, ძირსა და კედლების დამუშავება თხევადი ბიტუმით / ბიტუმი ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და ჩაგება, დატკეპვით. განზ. მ²
61	გზის საფარზე არსებული ბზარების შევსება (სანაცია) რეზინის ან პოლიმერული ბიტუმის მასტიკით	ამ პუნქტში შედის, საფარზე გაჩენილი ბზარების გაფართოვება-ამოსუფთავება და შევსება (სანაცია) რეზინის ან პოლიმერული ბიტუმის მასტიკით სპეციალიზირებული მანქანა/მოწყობილობის საშუალებით. გამოყენებული მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს STM D6690 AASHTO-m324 ნორმატიულ მოთხოვნებს. გამოყენებული მასალის საორიენტაციო ხარჯი შეადგენს 0.25 კგ -1 გრძივ მეტრზე. განზ. მ
62	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, არსებული საფარის ზედაპირის დასუფთავება მტვრისაგან და დანალექებისგან, საფარის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ. ტ.

63	ასფალტბეტონის საფარის დეფორმირებული და დაზიანებული ადგილების შევსება წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, დაზიანებული მონაკვეთის დაბოლოებებზე მიერთების ადგილებში, ასფალტბეტონის საფარის დამუშავება (ჩადრმავება-ჩასწორება), ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. საფარის დასუფთავება მტკრისა და დანალექებისაგან, საფარის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ მ ²
64	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	ამ პუნქტში შედის, საფუძვლის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ. მ2
65	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6 სმ	ამ პუნქტში შედის, საფუძვლის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ. მ2
66	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ასფალტბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 7 სმ	ამ პუნქტში შედის, საფუძვლის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება. განზ. მ2
67	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4 სმ	ამ პუნქტში შედის, არსებული საფარის ზედაპირის დასუფთავება მტკრისაგან და დანალექებისგან, საფარის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება.განზ. მ2
68	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი, მკვრივი, ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5 სმ	ამ პუნქტში შედის, არსებული საფარის ზედაპირის დასუფთავება მტკრისაგან და დანალექებისგან, საფარის დამუშავება თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება.განზ. მ2
69	ტროტუარზე საფარის მოწყობა ცხელი ქვიშოვანი ასფალტბეტონის ნარევით (სისქით 3 სმ)	ამ პუნქტში შედის, თხევადი ბიტუმით/ბიტუმის ემულსიით დამუშავება, ასფალტბეტონის ნარევის ტრანსპორტირება და დაგება.განზ. მ2
70	გზის სავალი ნაწილის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება (ღორღი ფრაქციით 8-11 მმ)	ამ პუნქტში შედის, გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა და ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. განზ. მ2
71	გზის სავალი ნაწილის ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება (ღორღი ფრაქციით 11-16 მმ)	ამ პუნქტში შედის, გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება, ბიტუმის ემულსიის მოსხმა და ერთმაგი ზედაპირული დამუშავება, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. განზ. მ2
72	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, მასალის ტრანსპორტირება და მისაყრელი გვერდულების მოწყობა, დატკეპნით. გათვალისწინებულია (ტკეპნის კოეფიციენტი). განზ. მ ³
73	არსებული ბორდიურების დემონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, არსებული ბორდიურების დემონტაჟი. მექანიზირებული წესით, ადგილზე დასაწყობებით. განზ. მ.
74	დემონტირებული ბორდიურის გატანა ნაყარში/რეზერვში	ამ პუნქტში შედის, დემონტირებული ბორდიურების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმები საშუალებით და გატანა ნაყარში/რეზერვში. განზ მ ³
75	დემონტირებული ბორდიურის მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	ამ პუნქტში შედის, დემონტირებული ბორდიურების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით, ტრანსპორტირება და ბეტონის საფუძველზე მოწყობა. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით). განზ. მ.
76	ბაზალტის ახალი ბორდიურის (ზომით 15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.
77	ბაზალტის ახალი ბორდიურის (ზომით 10X20) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.
78	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.

79	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10)	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.
80	ბეტონის (არანაკლებ B-22,5) ახალი ბორდიურის (ზომით 8X15) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე (არანაკლებ B-10)	ამ პუნქტში შედის, ბორდიურის ტრანსპორტირება და მოწყობა ბეტონის საფუძველზე. (ყველა თანმდევი სამუშაოს გათვალისწინებით) განზ. მ.
81	მონოლითური ბეტონის ბორდიურის მოწყობა,	ამ პუნქტში შედის, მონოლითური ბეტონის (არანაკლებ B-22.5) ბორდიურის მოწყობა მექანიზირებული წესით. (გათვალისწინებული არ არის თანმდევი სამუშაოები) . განზ. მ ³
82	ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე დაზიანებული ცემენტბეტონის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	ამ პუნქტში შედის, ჩქაროსნულ მაგისტრალზე არსებული ცემენტბეტონის საფარის ფილის (სისქით 28 სმ) "ორმაგი" გახერხვა პერიმეტრზე, შემდგომში ფილის დახერხვა 1X1 მ ზომის კვადრატებად და დაშლა სანგრევი ჰიდროჩაქუჩით. ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და ტრანსპორტირება ნაყარში. ანტიკოროზიული საფარით დაფარული არმატურის ღერების ჩასჭვალვა ხელის პერფორატორით გაბურღულ ხვრელებში. ბეტონის (B35, F200, W6) ტრანსპორტირება და ჩასხმა მომზადებულ ფართობში, ზედაპირის დამუშავება ვიბროძელით, ზედაპირის საბოლოო დამუშავება ხელის "უთოთი" და ბეტონის შემდგომი მოვლით. ბეტონის გამყარების შემდეგ დახერხვა სადეფორმაციო ნაკერის მოსაწყობად: ნაკერის ამოსუფთავება დაწნეხილი ჰაერით, დამუშავება წებოთი, რეზინის ჩაწებება, დაფარვა ბიტუმის მასტიკით. განზ. მ ²
83	დაზიანებული ცემენტბეტონის საფარის ფრაგმენტული შეკეთება	ამ პუნქტში შედის, არსებული ცემენტბეტონის საფარის ფილის "ორმაგი" გახერხვა, შემდგომში ფილის დახერხვა 1X1 მ ზომის კვადრატებად და დაშლა სანგრევი ჰიდროჩაქუჩით. ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და ტრანსპორტირება ნაყარში. არმატურის ბადის დაყენება. ბეტონის (B35, FF200, W6) ტრანსპორტირება და ჩასხმა მომზადებულ ფართობში, ზედაპირის დამუშავება ვიბროძელით, ზედაპირის საბოლოო დამუშავება ხელის "უთოთი" და ბეტონის შემდგომი მოვლით. ბეტონის გამყარების შემდეგ დახერხვა სადეფორმაციო ნაკერის მოსაწყობად: ნაკერის ამოსუფთავება დაწნეხილი ჰაერით, დამუშავება წებოთი, რეზინის ჩაწებება, დაფარვა ბიტუმის მასტიკით. განზ. მ ³
84	ა/ზ საფარის ჩახერხვა მოტოხერხით არსებულ საფართან მიერთების ადგილებში და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, ა/ზ საფარის ჩახერხვა მოტოხერხით არსებულ საფართან მიერთების ადგილებში, ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში. განზ. გრძ. მ.
85	გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება და სავალი ნაწილის შეკეთება, დატკეპნით. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ ³
86	გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ჩამონაშალი ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტით	ამ პუნქტში შედის, ჩამონაშალი ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება და სავალი ნაწილის შეკეთება დატკეპნით (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი). განზ. მ ³
87	მიწის ვაკისის ჩაწყვეტილი ადგილის შევსება გრუნტით	ამ პუნქტში შედის, გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით, ტრანსპორტირება და ჩაწყვეტილი ადგილის შევსება, დატკეპნით. განზ. მ ³
88	საავტომობილო გზების ყოველდღიური ინსპექტირება და მოწესრიგება	ამ პუნქტში შედის, გზების ყოველდღიური ინსპექტირება დამოწესრიგება, რაც გულისხმობს გზის სავალი ნაწილის, გვერდულების და კიუვეტების გაწმენდას სხვადასხვა საგნებისაგან. ასევე, გზის სხვადასხვა ელემენტებზე მცირე სახის შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარებას (გზიდან წყლის მოცილება, საგზაო ნიშნების და ბოძკინტების გასწორება და სხვა). განზ. კაცი/თვე

გზებზე მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური სამუშაოები		–
89	ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის გათვლა	ამ პუნქტში შედის, ავტოტრანსპორტის მოძრაობის ინტენსივობის ორდლიანი (48სთ.) სადღეღამისო გათვლა. განზ. რაოდენობა
90	მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებების ცალკეული ლითონის ელემენტების დემონტაჟი და გატანა ბაზაში ჯართის სახით	ამ პუნქტში შედის, არსებული საგზაო ნიშნების (დგარი), ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების შემოფარგვლის (დგარი), ფოლადის ბაგირის შემოფარგვლის (დგარი) და სხვა ლითონის ელემენტების დემონტაჟი, დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ბაზაზე ჯართის სახით. განზ ტონა.
91	არსებული სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დემონტაჟი და გატანა ბაზაზე/ნაყარში.	ამ პუნქტში შედის, არსებული სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ბაზაზე/ნაყარში. განზ მ ³
92	გზის სავალ ნაწილზე, (ჰორიზონტალური მონიშვნის ხაზთან) პლასტმასის მიმმართველი (დრეკადი) ბოძკინტის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, მიმმართველი ბოძკინტის დაყენება, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-3:2010-ის სტანდარტს. შუქამრეკლი ფირი უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010-ის სტანდარტის RA კლასს. განზ. ც.
93	გვერდულზე პლასტმასის საორიენტაციო ბოძკინტის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, საორიენტაციო ბოძკინტის დაყენება, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-3:2010-ის სტანდარტს. შუქამრეკლი ფირი უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010-ის სტანდარტის RA 2-ის კლასს. განზ. ც.
94	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების შეღებვა	ამ პუნქტში შედის, სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტების და ბეტონის სხვა ნაკეთობების გაწმენდა-დასუფთავება და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით. განზ. მ ²
95	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების, ბეტონის პარაპეტების და გზის სხვა ელემენტების გარეცხვა	ამ პუნქტში შედის, გზის სხვადასხვა ელემენტების გარეცხვა წყლის ჭავლით. განზ მ ²
96	ინდივიდუალური დაპროექტების საგზაო ნიშნების დაფების გარეცხვა	ამ პუნქტში შედის, ინდივიდუალური დაპროექტების საგზაო ნიშნების დაფების გარეცხვა წყლის ჭავლით (ამწე-კალათის გამოყენებით), (საგზაო დაფებში იგულისხმება დიდი ზომის მთლიანჩარჩოვან და ნახევარჩარჩოვან კონსტრუქციებზე დამონტაჟებული ნიშნები) განზ. მ ²
97	დაზიანებული ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების შეკეთება-აღდგენა	ამ პუნქტში შედის, ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების დაზიანებული ცალკეული ელემენტების (ძელი, დგარი) შეცვლა შესაბამისი სტანდარტის ახალი ელემენტებით. განზ. გრძ. მ
98	კილომეტრის მაჩვენებელი ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება	ამ პუნქტში შედის, კილომეტრის მაჩვენებელი ახალი საგზაო ნიშნის დაყენება დგარზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტორეფლექტურობის კოეფიციენტი RA უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს RA2, განზ. ც.
99	ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. სტანდარტული ზომის)	ამ პუნქტში შედის, ახალი საგზაო ნიშნების (ე.წ. სტანდარტული ზომის) დაყენება დგარებზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). საგზაო ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტორეფლექტურობის კოეფიციენტი RA უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს RA2, განზ. ც.
100	ჩქაროსნულ მაგისტრალზე ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. სტანდარტული ზომის)	ამ პუნქტში შედის, ახალი საგზაო ნიშნების (ე.წ. სტანდარტული ზომის) დაყენება დგარებზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). საგზაო ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტორეფლექტურობის კოეფიციენტი RA უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს R3A ან/და R3B, განზ. ც.
101	ინდივიდუალური დაპროექტების ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. არასტანდარტული ზომის)	ამ პუნქტში შედის, ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება დგარებზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). საგზაო ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტორეფლექტურობის კოეფიციენტი RA უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს RA2, განზ. მ ²

102	ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალზე ინდივიდუალური დაპროექტების ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება (ე.წ. არასტანდარტული ზომის)	ამ პუნქტში შედის, ახალი საგზაო ნიშნების დაყენება დგარებზე. (სამუშაოში არ შედის დგარის მონტაჟი). საგზაო ნიშნის შუქამრეკლი ზედაპირის რეტორეფლექტურობის კოეფიციენტი RA უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ 12899-1:2010 სტანდარტის კლასს R3A ან/და R3B, განზ. მ²
103	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 60 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დგარი დახშული უნდა იყოს ე.წ. "ქუდით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება. განზ. გრძ.მ
104	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 76 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დგარი დახშული უნდა იყოს ე.წ. "ქუდით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება. განზ. გრძ.მ
105	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 89 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 2-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დგარი დახშული უნდა იყოს ე.წ. "ქუდით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება. განზ. გრძ.მ
106	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარების დაყენება (დ= 102 მმ, კედლის სისქით არანაკლებ 3-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების ტრანსპორტირება და მონტაჟი, მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. დგარი დახშული უნდა იყოს ე.წ. "ქუდით", რომ არ მოხდეს მისი წყლით ამოვსება. განზ. გრძ.მ
107	საგზაო ნიშნებისთვის მოთუთიებული დგარის კონსტრუქციის (მილკვადრატით) დამზადება და მონტაჟი (ზომით 160X160 კედლის სისქით არანაკლებ 8-მმ)	ამ პუნქტში შედის, დგარების დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი (შეღებვით), მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად. განზ. ტონა
108	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაყენება (EN 1317 H1-A-W3 სტანდარტის შესაბამისად)	ამ პუნქტში შედის ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ლითონის ძელები, დგარები, დამაბოლოვებელი და სხვა მაკომპლექტებული ელემენტები) ტრანსპორტირება და მონტაჟი მექანიზირებული წესით (შესაბამისი ჰიდრავლიკური დანადგარით) განზ. გრძ. მ.
109	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაყენება (EN 1317 H1-A-W5 სტანდარტის შესაბამისად)	ამ პუნქტში შედის ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ლითონის ძელები, დგარები, დამაბოლოვებელი და სხვა მაკომპლექტებული ელემენტები) ტრანსპორტირება და მონტაჟი მექანიზმის საშუალებით (შესაბამისი ჰიდრავლიკური დანადგარი) განზ. გრძ. მ.
110	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაყენება (EN 1317 H2-A-W1 ან W2 სტანდარტის შესაბამისად)	ამ პუნქტში შედის ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ლითონის ძელები, დგარები, დამაბოლოვებელი და სხვა მაკომპლექტებული ელემენტები) ტრანსპორტირება და მონტაჟი მექანიზმის საშუალებით (შესაბამისი ჰიდრავლიკური დანადგარი) განზ. გრძ. მ.
111	ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაბოლოვების ელემენტების მოწყობა (EN 1317 სტანდარტის შესაბამისად 4 ტიპი)	ამ პუნქტში შედის, ლითონის მრუდხაზოვანი ზღუდარების (ძელების) დაბოლოვების ელემენტების (EN 1317 სტანდარტის შესაბამისად P4 ტიპი) ტრანსპორტირება და მონტაჟი მექანიზმის საშუალებით (შესაბამისი ჰიდრავლიკური დანადგარი) მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად განზ. ც.
112	ავტომაგისტრალის ცხოველებისგან დამცავი ლითონის მესერის (მავთულბადის ღობე) მოწყობა	ამ პუნქტში შედის ლითონის მესერის (მავთულბადე სისქით 2.5მმ, უჯრედის ზომით 70X70მმ, სიმაღლე 1.80მ) ტრანსპორტირება და მოწყობა დგარებზე. (სამუშაოებში არ შედის დგარის მოწყობა) განზ. მ²
113	ავტომაგისტრალის ცხოველებისგან დამცავი ლითონის მესერის (მავთულბადის ღობე) დგარის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, ლითონის მოთუთიებული კვადრატული მილის (სიგრძით 2,5 მ, კედლების ზომით 80X80 მმ. კედლის სისქე 3 მმ.), დგარის ტრანსპორტირება და მოწყობა. დგარი უნდა შეესაბამებოდეს EN10219 სტანდარტს. განზ. გრძ.მ
114	ფოლადის ბაგირის ზღუდარის ლითონის (მილკვადრატი) დგარის მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, ლითონის დგარის (მისი სხვადასხვა მაკომპლექტებული ნაწილების ჩათვლით), ტრანსპორტირება, ბიტუმით ჰიდროიზოლაციის მოწყობა, დგარის დაბეტონება, შიდა სივრცის ცემენტბეტონით შევსება და შეღებვა. განზ. ც.

115	ფოლადის ბაგირის ზღუდარზე ბაგირის მონტაჟი (დიამეტრი არანაკლებ 19 მმ)	ამ პუნქტში შედის, ბაგირის ტრანსპორტირება და ლითონის დგარებზე მონტაჟი (სამუშაოში შედის ყველა საჭირო მაკომპლექტებული ნაწილები). განზ. გრძ. მ.
116	ფოლადის ბაგირის ზღუდარის არსებული დეფორმირებული (დაზიანებული) მონაკვეთის გასწორება (შეკეთება)	ამ პუნქტში შედის, დეფორმირებულ (დაზიანებულ) მონაკვეთზე ბაგირების ჩახსნა, არსებული დეფორმირებული (მეორადი გამოყენების) დგარების გასუფთავება ბეტონის და გრუნტის ნარჩენებისგან, ბიტუმით იზოლაცია, შეღებვა, ძირის დაბეტონება, საჭიროების შემთხვევაში დგარის შიდა სივრცის შევსება ცემენტბეტონით, ბაგირის დაყენება დაჭიმვა. საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული მაკომპლექტებული ელემენტების გამოცვლა განზ. ც
117	სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, სპეცპროფილის ბეტონის პარაპეტის დამზადება, ტრანსპორტირება და მონტაჟი. განზ. ც
118	სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, ქარხნული წესით დამზადებული სიჩქარის შემზღუდავი ხელოვნური ბორცვების ტრანსპორტირება და მონტაჟი. განზ.მ²
119	შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა	ამ პუნქტში შედის საორიენტაციო ბოძკინტებზე შუქამრეკლი აფსკის გაკვრა განზ. ცალი
120	მოციმციმე გამაფრთხილებელი შუქნიშანის მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, მოციმციმე გამაფრთხილებელი შუქნიშანის ტრანსპორტირება და მონტაჟი (სამუშაოებში არ შედის მოთუთიებული დგარის მონტაჟი). განზ. ც
121	სფერული სარკის მონტაჟი	ამ პუნქტში შედის, გზის მკვეთრ მოსახვევებში, სადაც ხილვადობა ძლიერ შეზღუდულია, სფერული სარკის (დიამეტრით არანაკლებ 900 მმ) მონტაჟი (არ შედის დგარის მონტაჟი). სარკე დამზადებული უნდა იყოს პოლიმერისგან, რომელიც დაფარული იქნება ალუმინის ფხვნილზე დამზადებული საღებავით. ორგანიზაციის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ 2 მმ. უკანა კორპუსი უნდა იყოს თეთრი პლასტმასის. ამრეკლ მასალად გამოყენებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის წითელი ან/და თეთრი შუქამრეკლი ფირი, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სსტ ენ -12899-1:2010 სტანდარტის RA 2 კლასს. ქარის მდგრადობაზე მედეგობა უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტს (ГОСТ 33144-2014). განზ. ც.
122	შუქამრეკლი პანელების დაყენება	ამ პუნქტში შედის, ბეტონის ბარიერებზე და ლითონის ზღუდარებზე შუქამრეკლი პანელების (შუქამრეკლი აფსკით) (სსტ ენ. 12 899-3:2010) ტრანსპორტირება და დამაგრება. შუქამრეკლი ფირი უნდა შეესაბამებოდეს (სსტ ენ. 12 899-1:2010 სტანდარტის RA 2 კლასს) განზ. ც.
123	პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (d=160მმ) მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით	ამ პუნქტში შედის, პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (დ-160 მმ) მოწყობა მისი ვაკისის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით განზ. გრძ. მ.
124	პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (d=200 მმ) მოწყობა მიწის ვაკისის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით	ამ პუნქტში შედის, პოლიეთილენის სადრენაჟო მილის (დ-200 მმ) მოწყობა მისი ვაკისის ქვეშ, ჰორიზონტალური ბურღვით განზ. გრძ. მ.
125	მიმღები ჭის მოწყობა სადრენაჟე ნაგებობისთვის	ამ პუნქტში შედის, გამყოფ ზოლში მიმღები ჭის მოწყობა ბეტონით, ყველა თანმდევ სამუშაოსთან ერთად. განზ. მ³
126	ჰორიზონტალური მონიშვნა ერთკომპონენტური საგზაო ნიშანსადები საღებავით	ამ პუნქტში შედის, მოსანიშნი საფარის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან, ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა ერთკომპონენტური აკრილატური საღებავით (EN236 სტანდარტის შესაბამისად) და შუქდამაბრუნებელი მინის ბურთულაკებით ზომით 100-850 მკმ (EN1423, EN1424 სტანდარტის შესაბამისად. განზ. მ²
127	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმოპლასტიტით	ამ პუნქტში შედის, მოსანიშნი საფარის ზედაპირის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან და მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, ჰორიზონტალური მონიშვნა თერმოპლასტიტით (EN 1436 სტანდარტი) შუქამრეკლი ბურთულაკების დამატებით.პლასტის სისქე არ უნდა იყოს 2,5 მმ ნაკლები. განზ. მ
128	საგზაო ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტიტით	ამ პუნქტში შედის, მოსანიშნი საფარის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან და მოქმედი სტანდარტების შესაბამისად, ჰორიზონტალური მონიშვნა ცივი პლასტიტით (EN 1436 სტანდარტი) შუქამრეკლი ბურთულაკების დამატებით. პლასტის სისქე არ უნდა იყოს 2 მმ ნაკლები. განზ. მ

გზის კუთვნილების კეთილმოწყობა		–
129	კედლიდან დაზიანებული ნალესის მოხსნა	ამ პუნქტში შედის, კედლიდან დაზიანებული ნალესის მოხსნა და გატანა ნაყარში. განზ. მ²
130	ბლოკის წყობით კედლის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, კედლის მოწყობა სამშენებლო ბლოკით ქვიშაცემენტის ხსნარზე. განზ მ³
131	აგურის წყობით კედლის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, კედლის მოწყობა აგურით ქვიშაცემენტის ხსნარზე. განზ მ³
132	მოსაცდელის სახურავის ხის მოლარტყვის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, ხის მასალისაგან სახურავის მოლარტყვის მოწყობა განზ. მ3
133	სახურავის მოწყობა მეტალოკრამიტით (ხის მოლარტყვაზე)	ამ პუნქტში შედის, არსებულ ხის მოლარტყვაზე მეტალოკრამიტის სახურავის მოწყობა. განზ მ²
134	ხის სკამის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის, სკამის (2 მეტრის სიგრძის და 4 სმ სისქის ფიგურისგან) და დგარების (ფეხების) მოწყობა, შემდგომში ლაქით შეღებვა (2 ჯერ), განზ. მ2
135	კედლის შეღებვა საღებავით	ამ პუნქტში შედის, კედლის ჩამოწმენდა ჯაგრისით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით (2 ფენა). განზ. მ²
136	კედლის შეღესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	ამ პუნქტში შედის, კედლის ჩამოწმენდა ჯაგრისით და შეღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით. განზ მ²
არამოცულობითი სამუშაოები		–
137	ამწეკრანის მუშაობა (სავტომობილო სვლაზე 6.3 ტ)	ამ პუნქტში შედის, ამწეკრანის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
138	ამწეკრანის მუშაობა (სავტომობილო სვლაზე 10 ტ)	ამ პუნქტში შედის, ამწეკრანის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
139	გრეიდერის მუშაობა (საშუალო ტიპის)	ამ პუნქტში შედის, გრეიდერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
140	გრეიდერის მუშაობა (მძიმე ტიპის)	ამ პუნქტში შედის, გრეიდერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
141	ექსკავატორის მუშაობა 0.5 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
142	ექსკავატორის მუშაობა 0.65 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
143	ექსკავატორის მუშაობა 1 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
144	ავტოდამტვირთველის მუშაობა	ამ პუნქტში შედის, ავტოდამტვირთველის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
145	ბულდოზერის მუშაობა 108 ც.ძ.	ამ პუნქტში შედის, ბულდოზერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
146	ბულდოზერის მუშაობა 180 ც.ძ.	ამ პუნქტში შედის, ბულდოზერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
147	თვითმცლელის მუშაობა (7 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
148	თვითმცლელის მუშაობა (15 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
149	თვითმცლელის მუშაობა (25 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
150	გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მექანიზირებული წესით, "სპეციალური დასუფთავების მანქანით"	ამ პუნქტში შედის, გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან მექანიზირებული წესით, „სპეციალური დასუფთავების მანქანით“. განზ. საათი
151	გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მექანიზირებული წესით, "სპეციალური დასუფთავების კომბინირებული მანქანით"	ამ პუნქტში შედის, გზის სავალი ნაწილის დასუფთავება მტვრისა და დანალექებისაგან მექანიზირებული წესით, „სპეციალური დასუფთავების კომბინირებული მანქანით“. (კონვეიერული ტიპის) განზ. საათი

152	სეზონური (არაზამთრის) მორიგეობა	ამ პუნქტში შედის, საყრდენ პუნქტებზე სეზონური (არაზამთრის პერიოდში) მორიგეობის ხელფასი (პერსონალში იგულისხმება მექანიზატორი, მძღოლი, დამხმარე მუშა, რომლებიც მონაწილეობენ უშუალოდ გზებზე მიმდინარე სამუშაოების პროცესში. მორიგე პერსონალში არ შედის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი), რაც საშუალებას იძლევა ღამის საათებში, ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და მექანიზმების გაყვანა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც საჭიროა სასწრაფო გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარება ექსტრემალურ სიტუაციებში, ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად. განზ კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი).
გზისპირა ნარგავები		–
153	ხმელი და ამორტიზირებული ხეების მოჭრა	ამ პუნქტში შედის, ხმელი და ამორტიზირებული ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქნული რესურსის წინასწარი აღრიცხვის უწყისის მომზადება. ხის მიჭრაზე შეთანხმების შემდგომ, ხის ტოტებისა და ტანის მოჭრა, მერქნული რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირნიშება), დატვირთვა ხელით და გატანა ბაზაზე, მითითებულ ადგილას. (საჭიროების შემთხვევაში ხის ძირის ამოძირკვა). ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე. განზ. ცალი
154	ხის გადაბეღვა ვარჯამდე	ამ პუნქტში შედის, ხის ტოტების გადაბეღვა ვარჯამდე, ნარჩენების ხელით დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე, 8 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის ტოტების გადაბეღვის შემთხვევაში, საჭირო იქნება ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქნული რესურსის წინასწარი აღრიცხვის უწყისის მომზადება. ხის გადაბეღვაზე შეთანხმების შემდგომ, გადაბეღვის სამუშაოების ჩატარება, მერქნული რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირნიშება) დატვირთვა თვითმცლელზე ხელით და გატანა ბაზაზე, მითითებულ ადგილას. განზ. 1 ხე
155	ხის სხვლა-ფორმირება	ამ პუნქტში შედის, ხის ტოტების გადაბეღვა ვარჯამდე და 8 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ტოტების გადატვირთვა ხელით თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე. 8 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის ტოტების გადაბეღვის შემთხვევაში, საჭირო იქნება ხეების ადგილმდებარეობის განსაზღვრა კოორდინატთა სისტემაში (SHP ფაილი) და მერქნული რესურსის წინასწარი აღრიცხვის უწყისის მომზადება. ხის გადაბეღვაზე შეთანხმების შემდგომ, გადაბეღვის სამუშაოების ჩატარება, მერქნული რესურსის შესაბამის ზომებზე დაჭრა (დაფირნიშება), დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ბაზაზე, მითითებულ ადგილას. განზ. 1 ხე
156	ბუჩქნარის, ეკალ-ბარდების და წვრილი ხეების (დ ≤ 8სმ-ზე) გაჩეხვა/ამოძირკვა და გატანა ნაგავსაყრელზე	ამ პუნქტში შედის, გზისპირა ზოლში ბუჩქნარის, ეკალ-ბარდების და წვრილი ხეების (დ ≤ 8სმ-ზე) გაჩეხვა/ამოძირკვა, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაგავსაყრელზე. განზ მ²
157	ნარგავების მორწყვა	ამ პუნქტში შედის, მწვანე ნარგავების მორწყვა. განზ. მ³
158	მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაკრეჭვა)	ამ პუნქტში შედის, მწვანე ნარგავების ფორმირება (გაკრეჭვა) ნარჩენების დატვირთვა თვითმცლელზე ხელით და გატანა ნაყარში ნაგავსაყრელზე. განზ. მ²
ზამთრის შენახვა		–
159	ზამთრის მორიგეობა	ამ პუნქტში შედის, ზამთრის პერიოდში, საყრდენ პუნქტებზე მორიგე პერსონალის ხელფასი (პერსონალში იგულისხმება მექანიზატორი, მძღოლი, დამხმარე მუშა, რომლებიც მონაწილეობენ უშუალოდ გზებზე მიმდინარე სამუშაოების პროცესში. მორიგე პერსონალში არ შედის ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი), რაც საშუალებას იძლევა დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოხდეს მათი მობილიზაცია და მექანიზმების გაყვანა გზების იმ მონაკვეთებზე, სადაც თოვლცვენისა და ლიპყინულის გამო, საჭიროა დაუყოვნებლივ ჩატარდეს თოვლის გაწმენდითი თუ ლიპყინულის საწინააღმდეგო ღონისძიებები. განზ. კაცი/ცვლა (ცვლაში იგულისხმება 12 საათი).

160	20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით (ავტომანქანიდან)	ამ პუნქტში შედის, 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება. ნარევის თვითმცლელზე დატვირთვა და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა ხელით ავტომანქანიდან, მორიგე პერსონალის მიერ. განზ. ტონა.
161	20%-იანი ქვიშა-მარილის ნარევის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით	ამ პუნქტში შედის, 20%-იანი ქვიშა-მარილის (ფრაქცია 0-5) ნარევის მომზადება, დატვირთვა კომბინირებულ საგზაო მანქანაზე და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა. განზ. ტონა.
162	ტექნიკური მარილის მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით ავტომანქანიდან	ამ პუნქტში შედის, ტექნიკური მარილის დატვირთვა თვითმცლელზე და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა ხელით ავტომანქანიდან, მორიგე პერსონალის მიერ. განზ. ტონა.
163	ტექნიკური მარილის მოყრა გზის სავალ ნაწილზე მექანიზირებული წესით	ამ პუნქტში შედის, ტექნიკური მარილის დატვირთვა კომბინირებულ საგზაო მანქანაზე და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა. განზ. ტონა.
164	ქვიშის (ფრაქცია 0-5) მოყრა გზის სავალ ნაწილზე ხელით (ავტომანქანიდან)	ამ პუნქტში შედის, ქვიშის დატვირთვა თვითმცლელზე (ფრაქცია 0-5) და გზის სავალ ნაწილზე მოყრა ხელით მორიგე პერსონალის მიერ. განზ. ტონა.
165	თოვლის წმენდა გრეიდერით (სიმძლავრე ≤ 150 ცხ/d)	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა 150 ცხენის ძალამდე სიმძლავრის გრეიდერით. განზ. სთ.
166	თოვლის წმენდა გრეიდერით (სიმძლავრე > 150 ცხ/d)	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა 150 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრის გრეიდერით. განზ. სთ.
167	თოვლის წმენდა ბულდოზერით (სიმძლავრე ≤ 170 ცხ/d)	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა 170 ცხენის ძალამდე სიმძლავრის ბულდოზერით. განზ. სთ.
168	თოვლის წმენდა ბულდოზერით (სიმძლავრე >170 ცხ/d)	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა 170 ცხენის ძალაზე მეტი სიმძლავრის ბულდოზერით. განზ. სთ.
169	თოვლის წმენდა როტორული თოვლწმენდით	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა როტორული თოვლწმენდით; განზ. სთ.
170	თოვლის წმენდა კომბინირებული საგზაო მანქანით	ამ პუნქტში შედის, თოვლის წმენდა კომბინირებული საგზაო მანქანით. განზ. სთ.

დანართი N3

<i>მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და ზამთრის შენახვის სამუშაოების სპეციფიკაციები</i>		
სამუშაოს დასახელება		სამუშაოების სპეციფიკაცია
მიწის ვაკისი		
1	ჩამონაშალი გრუნტის ადგილზე გადაყრა.	ამ პუნქტში შედის, მიწის ვაკისზე ჩამონაშალი გრუნტის ადგილზე გადაყრა მექანიზმების საშუალებით, განზ. 3
2	ჩამონაშალი გრუნტის გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, მიწის ვაკისზე ჩამონაშალი გრუნტის დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში განზ. მ3
3	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქუჩებით და ადგილზე გადაყრა	ამ პუნქტში შედის, კლდოვანი გრუნტის დამუშავება (გაფხვიერება) ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქუჩებით და ადგილზე გადაყრა მექანიზმების საშუალებით განზ მ ³
4	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქუჩებით და გატანა ნაყარში	ამ პუნქტში შედის, კლდოვანი გრუნტის დამუშავება (გაფხვიერება) ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჰიდროჩაქუჩებით, დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით და გატანა ნაყარში. განზ მ ³
ხელოვნური ნაგებობები		
5	გაბიონის ნაგებობის მოწყობა	ამ პუნქტში შედის მხოლოდ გაბიონის ყუთების მონტაჟი, ქვის ჩაწყობა ხელით, ნაწიბურების ჩამაგრება. აღნიშნულ სამუშაოებში არ არის გათვალისწინებული თანმდევი სამუშაოები, როგორიცაა: მიწის სამუშაოები, ჭრილის ფერდის გამაგრება და სხვა განზ. მ. ³
გზის სავალი ნაწილი		

6	გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	ამ პუნქტში შედის, ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება და სავალი ნაწილის შეკეთება, დატკეპნით. (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი) განზ. მ ³
7	გზის სავალი ნაწილის შეკეთება ჩამონაშალი ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება და სავალი ნაწილის შეკეთება დატკეპნით (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი). განზ. მ ³	ამ პუნქტში შედის, ჩამონაშალი ადგილობრივი ბუნებრივი ღორღოვანი გრუნტის ტრანსპორტირება და სავალი ნაწილის შეკეთება დატკეპნით (გათვალისწინებულია ტკეპნის კოეფიციენტი). განზ. მ ³
8	მიწის ვაკისის ჩაწყვეტილი ადგილის შევსება გრუნტით	ამ პუნქტში შედის, გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა თვითმცლელზე მექანიზმების საშუალებით, ტრანსპორტირება და ჩაწყვეტილი ადგილის შევსება, დატკეპნით. განზ. მ ³
არამოცულობითი სამუშაოები		–
9	ამწეკრანის მუშაობა (საავტომობილო სვლაზე 6.3 ტ)	ამ პუნქტში შედის, ამწეკრანის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
10	ამწეკრანის მუშაობა (საავტომობილო სვლაზე 10 ტ)	ამ პუნქტში შედის, ამწეკრანის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
11	გრეიდერის მუშაობა (საშუალო ტიპის)	ამ პუნქტში შედის, გრეიდერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
12	გრეიდერის მუშაობა (მძიმე ტიპის)	ამ პუნქტში შედის, გრეიდერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
13	ექსკავატორის მუშაობა 0.5 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
14	ექსკავატორის მუშაობა 0.65 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
15	ექსკავატორის მუშაობა 1 მ3	ამ პუნქტში შედის, ექსკავატორის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
16	ავტოდამტვირთველის მუშაობა	ამ პუნქტში შედის, ავტოდამტვირთველის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
17	ბულდოზერის მუშაობა 108 ც.ძ.	ამ პუნქტში შედის, ბულდოზერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
18	ბულდოზერის მუშაობა 180 ც.ძ.	ამ პუნქტში შედის, ბულდოზერის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
19	თვითმცლელის მუშაობა (7 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
20	თვითმცლელის მუშაობა (15 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.
21	თვითმცლელის მუშაობა (25 ტონამდე)	ამ პუნქტში შედის, თვითმცლელის საათობრივი მუშაობა. განზ. სთ.

N23 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების ნუსხა

№	გზის დასახელება	მონაკვეთი	სიგრძე
შ-7	ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილი	კმ30-კმ198	169
შ-78	ჰაწვალის სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი	კმ1-კმ6	6
შ-99	ბეჩო-ტურბაზა-„შიხრა“	კმ1-კმ9,1	9,1
შ-100	ხაიში-საკენი-ომარიშარა	კმ1-კმ3	3
ჯამი			187,1

შენიშვნა: ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შესაძლებელია დაკორექტირდეს ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების ჩამონათვალი ან სიგრძეები და შესაბამისად, მოხდება ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა.

№	შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება	ტერიტორიის დასახელება (ქალაქი, სოფელი, დამაკავშირებელი გზა)	სოფელში შემავალი დასახლებები
1	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ბეჩო	სოფ. დოლასვიფი
2	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ბაგვდანარი
3	მესტიის მუნიციპალიტეტი		დოლი
4	მესტიის მუნიციპალიტეტი		მაზერი
5	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლანხვრი
6	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ნაშთქოლი
7	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ტვებიში
8	მესტიის მუნიციპალიტეტი		უშხვანარი
9	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქართვანი
10	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჭკიდანარი
11	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჭოხულდი
12	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ცხეკვანი
13	მესტიის მუნიციპალიტეტი		გალაში
14	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ეცერი	სოფ ისკარი
15	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ბარში
16	მესტიის მუნიციპალიტეტი		გვალდერი
17	მესტიის მუნიციპალიტეტი		კალაში
18	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლაფრერი
19	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლანტელი
20	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლამხრერი
21	მესტიის მუნიციპალიტეტი		უსგვირი
22	მესტიის მუნიციპალიტეტი		უღვალი
23	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ფხუტერი
24	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქურაში
25	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ცალანარი
26	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჭელირი
27	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ებუთი
28	მესტიის მუნიციპალიტეტი	იდლიანი	იდლიანი
29	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლებურცხილა
30	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ნაშიხვი
31	მესტიის მუნიციპალიტეტი	იფარი	ჭალე
32	მესტიის მუნიციპალიტეტი		სოფ. ბოგრეში
33	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ადიში
34	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზეგანი
35	მესტიის მუნიციპალიტეტი	კალა	ნაკიფარი
36	მესტიის მუნიციპალიტეტი		სოფ. ლალხორი
37	მესტიის მუნიციპალიტეტი		აგრაი
38	მესტიის მუნიციპალიტეტი		დავბერი
39	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ვიჩნაში
40	მესტიის მუნიციპალიტეტი		იფრარი

41	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლასკრალი
42	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ხალდე
43	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ხე
44	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ლატალი	სოფ .იენაში
45	მესტიის მუნიციპალიტეტი		იფხი
46	მესტიის მუნიციპალიტეტი		კვანჭიანარი
47	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლახუშდი
48	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლაჭილი
49	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლეღბაგი
50	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლეშუკვი
51	მესტიის მუნიციპალიტეტი		მაცხვარიში
52	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლანყვამ–ზაგრალი
53	მესტიის მუნიციპალიტეტი		სიდიანარი
54	მესტიის მუნიციპალიტეტი		შყალერი
55	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ლახამულა	სოფ.ლახამულა
56	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ნოღარი–კეცლანი
57	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ნოღაში
58	მესტიის მუნიციპალიტეტი		თოთელეში
59	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჰამაში
60	მესტიის მუნიციპალიტეტი		შდიხირი
61	მესტიის მუნიციპალიტეტი		დიზი
62	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქვედა–იფარი
63	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ხელრა
64	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ყაზაყი
65	მესტიის მუნიციპალიტეტი		გენწვიში
66	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ლენჯერი	სოფ.ლემსია
67	მესტიის მუნიციპალიტეტი		კაერი
68	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლაშთხვერი
69	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ნესგუნი
70	მესტიის მუნიციპალიტეტი		სოლი
71	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქაშვეთი
72	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჰეშკილი
73	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქურელი
74	მესტიის მუნიციპალიტეტი	დ. მესტია	მესტია
75	მესტიის მუნიციპალიტეტი	მულახი	სოფ.ჭოლაში
76	მესტიის მუნიციპალიტეტი		არცხელი
77	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზარდლაში
78	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლახირი
79	მესტიის მუნიციპალიტეტი		მაჯვდიერი
80	მესტიის მუნიციპალიტეტი		მურშკელი
81	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჟაბეში
82	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჟამეში
83	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ღვებრა
84	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჩვაბიანი

85	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ცალდაში
86	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ნაკრა	სოფ.ნაკრა
87	მესტიის მუნიციპალიტეტი		თავრალი
88	მესტიის მუნიციპალიტეტი		კიჩხულდაში
89	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჩუბარი
90	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ცალერი
91	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ხერხვაში
92	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლაშხრაში
93	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლაწომბა
94	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლენკვაში
95	მესტიის მუნიციპალიტეტი		კვიცანი
96	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ანილი
97	მესტიის მუნიციპალიტეტი		სულ: სოფ.ჩაჟაში
98	მესტიის მუნიციპალიტეტი	უშგული	მურყმელი
99	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჟიბიანი
100	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჩვიბიანი
101	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლამჯურიში
102	მესტიის მუნიციპალიტეტი		
103	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ფარი	სოფ.ფარი
104	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზაგარი
105	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზედა ლუჰა
106	მესტიის მუნიციპალიტეტი		კაცხი
107	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლამხერი
108	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლაყვრი
109	მესტიის მუნიციპალიტეტი		სვიფი
110	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ფალედი
111	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქვედა ლუჰა
112	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ღეშდერი
113	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ყვანა
114	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ხოსრარი
115	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ცხუმარი	სოფ. სვიფი
116	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლაბსყალდი
117	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლეზგარა
118	მესტიის მუნიციპალიტეტი		მაგარდელი
119	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ტვიბერი
120	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ღვებალდი
121	მესტიის მუნიციპალიტეტი	წვირმი	წვირმი
122	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჩობანი
123	მესტიის მუნიციპალიტეტი		იელი
124	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ასკარტი
125	მესტიის მუნიციპალიტეტი		აცი
126	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ფეხ-შარი
127	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ჭუბერი	სოფ.ქვ.მარდი
128	მესტიის მუნიციპალიტეტი		დევრა

129	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზემო მარდი
130	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლარილარი
131	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლახამი
132	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლეკულმახი
133	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლეწვერი
134	მესტიის მუნიციპალიტეტი		სგურიში
135	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ტიტა
136	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ყარი
137	მესტიის მუნიციპალიტეტი	ხაიში	ქვედა.ხაიში
138	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ბარჯაში
139	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზედა წვირმინდი
140	მესტიის მუნიციპალიტეტი		თოთან
141	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლალხორალი
142	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლახანი
143	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ლუხი
144	მესტიის მუნიციპალიტეტი		მუხაშერა
145	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ნალქორვალი
146	მესტიის მუნიციპალიტეტი		სკორმეთი
147	მესტიის მუნიციპალიტეტი		გაღმა ხაიში
148	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ტობარი
149	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქედანი
150	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქვედა ვედი
151	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზედა ვედი
152	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზემო ვედი
153	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ქვედა წირმინდი
154	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ციცხვარი
155	მესტიის მუნიციპალიტეტი		დაკარი
156	მესტიის მუნიციპალიტეტი		დორარი
157	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ზედა ხაიში
158	მესტიის მუნიციპალიტეტი		შგედი
159	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჭერი
160	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ნანყბული
161	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ნაკი
162	მესტიის მუნიციპალიტეტი		ჯორკვალი

შენიშვნა: ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შესამღებელია დაკორექტირდეს წინამდებარე დანართით გათვალისწინებული საავტომობილო გზების ჩამონათვალი და შესაბამისად, მოხდება ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა.