

ბანმარტუპითი პარათი

აჭარის ა.რ. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შ.პ.ს „გზაპროექტ“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, გაცემული დავალების საფუძველზე ჩატარებული საკვლევაძიებო სამუშაოების შედეგად, შედგენილ იქნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საავტომობილო გზა „სახალგაშოს გზა“ კმ0+400+კმ2+000 მონაკვეთზე ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების ცხაურით მოწყობის სამუშაოების მუშა პროექტი.

პროექტით გათვალისწინებულია: ანაკრები რკ.ბეტონის კიუვეტების სიგრძით - 754.0მ მოწყობა, საიდანაც ცხაურით დახურულია 10.0მ. ასევე გათვალისწინებულია არსებული გაზის 10-ცალი დგარების დემონტაჟი-მონტაჟი.

ბეტონის კიუვეტების მოწყობისათვის საჭიროა ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით, ხელით და სანგრევი ჩაქუჩით. არმატურის კარკასის მოწყობა ცალკეული ღეროებისაგან, რკ.ბეტონის კიუვეტების მოწყობა გათვალისწინებულია B-25 მარკის მონოლითური ბეტონით, რომელიც ადგილზე უნდა მიიზიდოს ბეტონმრევი მანქანებით, ჩაბეტონდება ყალიბში ვიბრატორის გამოყენებით. არმირებული ბეტონის კიუვეტების მოწყობის შემდეგ მის კედლებს უნდა გაუკეთდეს ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით. კიუვეტის კედლების უკან ყრილის მოწყობა უნდა მოხდეს ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი), ავტოთვითმცლელით მიტანა, ჩაყრა მოსწორება ექსკავატორით.

კიუვეტების მოწყობის დროს აუცილებელია მომქმედი სტანდარტებით და ნორმებით ხელმძღვანელობა, მათი მოთხოვნების შესრულება შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. გზაზე მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და აგრეთვე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც.