რაიონი ხონი სოფელი კინჩხა ოკაცეს ჩანჩქერის ძეგლი

დამცავი ბადის მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა

N	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	ნორმატიული რესურსი		მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	ერთ	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	СНиП 1-84	**კლდის ზედაპირის, აგრეთვე ფერდის გასუფთავება და მომზადება სამაგრი სამუშაოებისთვის**	**კუბ.მ**		**110.10**							
		შრომის დანახარჯი	კაც/ საათი	3.5	385.35							
		პერფორატორი	მანქ./საათი	2.0	220.20							
2	СНиП 29-94-9	**საანკერე შპურის ბურღვა სიგრძით 1500 მმ დიამეტრით 40 მმ , ანკერის მონტაჟი ცემენტაციით**	**ცალი**		**336.00**							
		შრომითი დანახარჯი	კაც /საათი	0.828	278.208							
		საბურღი დანადგარი	მანქ. /საათი	0.319	107.184							
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0925	31.08							
		ანკერი L=1500 მმ D=16 მმ (მოთუთიებული ა კლასის)	ტნ	0.0047	1.593							
		პერფორატორის გვირგვინი	ცალი	0.020	6.62							
		ცემენტის ხსნარი მ-200	კუბ.მ		0.6457							
		ქანჩი მ-15 (ა კლასის)	ცალი		336.00							
		სამაგრის საყელური 160*160*6 მმ (მოთუთიებული ა კლასის)	კვ.მ		8.60							
		სხვა მასალა	ლარი	0.03	10.32							
3	СНиП 29-92-9	**დამცავი ბადის მომზადება და მონტაჟი**	**კვ.მ**		**745.00**							
		შრომითი დანახარჯი	კაც საათი	0.322	239.89							
		ორგამი ხვევის მოთუთიებული მავთულბადე "სტილგიდ ბო" 150/150//3 მმ. (ჩაქსოვილი გრძივი და განივი დ=8 მმ ბაგირით)	კვ.მ		782.25							
		ბაგირის დამჭერი 1 8 მმ	ცალი		48.00							
		ბაგირის დამჭერი 1 16 მმ	ცალი		10.00							
		ბაგირის დამჭერი 2	ცალი		1100.00							
		ბაგირი დ=16 მმ (მოთუთიებული ა კლასის)	გრძ.მ		77.00							
		სხვა მასალები	ლარი	0.0028	2.09							
ჯამი												
მასალების ტრანსპორტირება-არაუმეტეს 5%			**—%**									
ზედნადები ხარჯები-არაუმეტეს 10%			**—%**									
ჯამი												
გეგმიური დაგროვება-არაუმეტეს 8%			**__%**									
ჯამი												
გაუთვალისწინებელი ხარჯი			**5%**									
ჯამი												
დღგ			**18%**									
ჯამი												