


შპს „ვიმპერგი“

WIMPERG LTD



WIMPERG

დმანისის მუნიციპალიტეტში სოფ. გომარეთში
(საკ. კოდი: 82.05.41.558) კულტურის ცენტრის მშენებლობის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ბათუმი 2022 წ.

პროექტის შემადგენლობა

N	დასახელება	ფორმატი
1	განმარტებითი ბარათი	A4
2	ორთო ფოტო ტერიტორიის ჩვევებით	A4
3	საკადასტრო მონაცემები	A4
4	მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და გეგმა გრაფიკი	A4
5	გეგმა გრაფიკი კალენდარული და ფინასური	A4
6	ჯანმრთელობის შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის რეკომენდაცია	A4
7	გეოლოგიური დასკვნა	A4
8	სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი	A4
9	მასალების კრებსითი უწყისი	A4
10	რესურსული ხარჯთაღრიცხვა	A4
ნახაზები		
1	ორთო ფოტო	A3
2	ტოპოგრაფიული გეგმა	A4
3	ტოპო მიზმა	A5
4	გენ გეგმა	A6
5	არქიტექტურული ნაწილი	A3
6	ელ. ქსელი	A3
7	კარ-ფანჯრების ესკიზები	A3
8	სახანძრო სისტემა	A3
9	წყალ კანალიზაცია	A3
10	ცენტრალური გათბობის სისტემა	A3
11	სეპტიკი	A3
12	საქვაბე შენობა	A3
13	სახურავი	A3

14	კონსტრუქციული ნაწილი	A3
15	არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა	A3

განმარტებითი ბარათი

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის კულტურის ცენტრი უნდა აშენდეს მიწის ნაკვეთზე ს.კ 82.05.41.558. მიწის ნაკვეთის ფართობი 2360კვ.მ ზედაპირი მიცირე ქანობით. ნაკვეთის სამხრეთ დასავლეთით არსებული საყრდენი კედელი ამორტიზირებულია და პროექტით გათვალისწინებულია მონოლითური რკ ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა. კედლის მოწყობის შემდეგ საჭიროა მიწის ნაკვეთის დონის აწევა გზის ნიშნულამდე (აბს.1371). შენობის მაქს. გაბარიტული ზომები 70,85X24.37X6.6მ. შენობის ცენტრალური შესასვლელი ხდება 0,00 ნიშნულის დონიდან. შენობა ერთ სართულიანია და მასში განლაგებულია დარბაზი 867კვ.მ, სანკვანძები 44კვ.მ, დარბაზის ინვენტარის შესანახი ოთახი 24,3კვ.მ, ბოსტნეულის საწყობი 37,8კვ.მ, მშრალი პროდუქტის საწყობი 36,8კვ.მ, სამზარეულო 75,4კვ.მ, სამზარეულოს ინვენტარის საწყობი 24,3 კვ.მ და ჰოლი 43კვ.მ. შენობის საძირკველი წერტილოვანი ტიპისაა, პერიმეტრზე მოწყობილი საძირკვლის კოჭი. სართულის გადახურვა მოწყობილია მონოლითური რკინა ბეტონის ფილით რომელიც ეყრდნობა ძირითად და დამატებით რიგელებს. კედლების შემავსებლად გამოყენებულია მსუბუქი სამშენებლო ბლოკი 40X30x20, 40X20X20, 40X10X20 და ლუმინის საფასადე პროფილებით შესრულებული ვიტრაჟები. სახურავი მოწყობილია პეკ-ს ბაზაზე დამზადებული მემბრანით XPS დათბუნებით. შენობის ფასადები მოპირკეთებულია დეკორატიული ბათქაშით(ე.წ. მიუხენით), შიდა კედლები წყალ ემულსიის საღებავით, იატაკები ტექნიკური გრანიტით და მეტლახის ფილებით, ჭერი ამსტონგის ფილებით. ეზო მთლიანად მოპირკეთებულია ბეტონის დეკორატიული ფილებით

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთის კულტურისცენტრის მშენებლობის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შედგენილია შპს ვიმპერგის მიერ 2022 წლის II კვარტლისთვის არსებული ფასებით. დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან გაორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ერთეული განფასების განმსაზღვრელად გამოყენებულია მშენებლობის 1984 წლისნორმატიული ბაზა,

პროექტი შედგენილი დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად

შეასრულა:

ჯუმბერ ჯინჭარაძე

საპროექტო მიწის ნაკვეთი





საქართველოს საკუთრების სააგენტო N 82 05 41 558

ამონაწერი საჯარო რეგისტრდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882022302072 - 03/05/2022 13:25:13

შომშადების თარიღი
04/05/2022 10:17:34

საკუთრების განცოფილება

ზონა დანიშნულება	სექტორი გომარეობა	კვარტალი ნაკვეთი	ნაკვეთის ნაკვეთის საკუთრების გიბისაკუთრება	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო დამუშავების უბანი: 2360.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: შენიშვნა-ნაკვეთის ჩამონათვალი: N1 და N2 (ნაგებობა)
82	05	41	558	

მისამართი: მუნიციპალიტეტი დმანისი, სოფელი
გომარეობა

მესაკუთრის განცოფილება

განცხადების რეგისტრაცია : ნომერი 892017254110 , თარიღი 21/12/2017 14:57:44
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 22/12/2017

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- ბრძანება N1/6-639 , დამოწმების თარიღი: 21/12/2017 , სსიპ "სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო"

მესაკუთრები:
სახელმწიფო

მესაკუთრე:
სახელმწიფო

ბაღი:

იპოთეკა

საგადასახადო გარიგება:

რეგისტრირებული არ არის

ვალებულება

უბილიკ/აკრძალვა:


რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრ:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო. <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1/2



მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენისას გამოყენებულია შემდეგი ძირითადი ნორმატიული დოკუმენტები:

1. ს.ნ. და წ. III 4-80 „უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაზე“;
2. ს.ნ. და წ. II-6-74 „დატვირთვები და ზემოქმედება. პროექტირების ნორმები“.

სამშენებლო მოედნის დახასიათება:

აღნიშნული სამუშაო უნდა შესრულდეს დმანისის მუნიციპალიტეტში, სამშენებლო მოედანი ხასიათდება

შემდეგი კლიმატური პირობებით:

– თოვლის საფარის წონა	0.5 კპა
– თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი	50
– თოვლის საფარის წყალშემცველობა	32 მმ
– ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 5წ-ში ერთხელ	0.73 კპა
– ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15წ-ში ერთხელ	0.85 კპა
– ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა	+0,6 +21,7;
– ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობა	15-25%;
– ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა	799 მმ;

საქართველოს მთავრობის 2009 წლის №57 დადგენილების თანახმად მშენებლობა უნდა დაიყოს მინიმუმ სამ და მაქსიმუმ ხუთ ეტაპად:

1. მოსამზადებელი სამუშაოები;
2. სამშენებლო სამუშაოები;
3. დასუფთავება და სამშენებლო ნარჩენების გატანა.

მშენებლობის ნორმატიული ხანგრძლივობის დასადგენად ვიხელმძღვანელო სნ და წ 1.04.03.-85 „მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები“-თ, შევადგინეთ კალენდარული გრაფიკი მშენებლობის ეტაპების გათვალისწინებით.

პროექტში გათვალისწინებული სამუშაოების ჩამონათვალი და მოცულობა განსაზღვრულია მუშა ნახაზების თანახმად, რომლებიც პროექტს თან ახლავს და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. პროექტის დანაწევრება ან მისი გამოყენება სხვა მიზნებისთვის ავტორთან შეთანხმების გარეშე არ შეიძლება და მასზე ავტორი არ იღებს არანაირ ვალდებულებებს.

შესრულებული სამუშაოების განსხვავებული ხასიათის გათვალისწინებით, აუცილებელია ობიექტის შესწავლა ნებისმიერი კონტრაქტორის მიერ. თითოეული კონტრაქტორი ინფორმირებული უნდა იყოს სამუშაოთა ტიპებისა და მოცულობების შესახებ, რომ შემოთავაზებული კოეფიციენტები და ერთეულის ტარიფები შეიცავდეს მშენებლობასთან დაკავშირებულ ყველა ნორმას.

ყველა მასალები, მოწყობილობები, საკომპლექტო ნაწილები, სამარაგო საგნები, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული. სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მაღალი ხარისხითა და კვალიფიკაციით. ამ სპეციფიკაციების რომელიმე ნაწილის შესაბამისად სამშენებლო მოედანზე მისატანი და სამუშაოებში გამოსაყენებელი მასალების ფასების მოთხოვნისას კონტრაქტორმა მწარმოებელს ან მომწოდებელს უნდა მისცეს სრული ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა წინამდებარე პარაგრაფის მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად, და ყველა შემთხვევაში მან ეს პარაგრაფი უნდა დაიმოწმოს ყოველ ასეთ მწარმოებელთან.

ამ პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას, კონტრაქტორმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. კონტრაქტორი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა დაზიანება. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები.

კონტრაქტორმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო კონტრაქტის ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს

კონტრაქტორმა. კონტრაქტორმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში.

ჩვეულებრივ, სამუშაო საათები უნდა იყოს 07.00.-19.00.

ეს სამუშაო საათები არ ეხება იმ ტექნიკას, რომელმაც მუდმივად უნდა იმუშაოს(მაგ. უსაფრთხოების მიზნით). ცალკეულ სამშენებლო მოედნებზე შეიძლება შემოდგომულ იქნას განსხვავებული სამუშაო საათები. ეს საკითხი შეთანხმებულ უნდა იქნეს პროექტის განმახორციელებელ ერთეულსა და კონტრაქტორს შორის.

ზოგადად, მუშაობა ღამის საათებში მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი. იმ სამშენებლო მოედნებისათვის, სადაც აუცილებელია მუშაობა ღამის საათებში, ეს საკითხი უნდა შეთანხმდეს პროექტის განმახორციელებელ ერთეულთან.

საგანგებო სიტუაციებით გამოწვეული დამატებითი ან ალტერნატიული სამუშაო საათები უნდა ეცნობოს პროექტის განმახორციელებელ ერთეულს.

კონტრაქტორმა, როგორც ადგილობრივი გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის ნაწილი, უნდა შეადგინოს მართვის გეგმა, რომელშიც დადგენილი იქნება:

ნარჩენის კატეგორია და წარმოქმნილი მასალების რაოდენობა;

მეორადი გადამუშავების და/ან გამოყენების შესაძლებლობა;

გატანის მარშრუტები და სალიცენზიო მოთხოვნები;

ნებისმიერ დაბინძურებულ მასალას კონტრაქტორი უნდა მოექცეს პროექტის განმახორციელებელი ერთეულის შესაბამისი წესებისა და ინსტრუქციების მიხედვით.

პროექტის განმახორციელებელმა ერთეულმა უნდა დაადგინოს ის ადგილები სამშენებლო მოედნის ფარგლებში, რომლებიც შეიძლება იყოს დაბინძურებული. კონტრაქტორი ვალდებულია:

შეიმუშაოს ტრანსპორტირების და სხვა სამოქმედო პროცედურები;

კონტრაქტორი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში. კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, ელ. სადენების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად კონტრაქტის მოქმედების პერიოდში.

შეასრულა ჯუმბერ ჯინჭარაძემ

ჯამრთელობის, შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის რეკომენდაცია

შინაარსი

1. გეგმის მიზანი	10.11 ამწეები მუხლუხოზე და ბორბლებზე
2. კომპანიის ჯუგ პოლიტიკა	10.12 მიმღე მექანიზმები
3. სამუშაო ძალა	10.13 ავტომობილების მართვა და
4. პროექტის პერსონალი	უსაფრთხოების ზომები
5. პროექტის აღჭურვილობა	10.14 პორტატული კიბეები
6. პასუხისმგებლობა	10.15 აზბესტთან მუშაობა
7. რისკის შეფასება და მენეჯმენტი	10.16 ხარაჩოები
8. ტრენინგი	10.17 ტოქსიკური ნივთიერებები
9. კომპეტენტური პირი	10.18 შეზღუდულ ადგილზე შესვლა
10. პროცედურები	10.19 სამუშაო ადგილის სისუფთავე,
10.1 სამსახურებრივი ქმედება	დაცურება და ვარდნა
10.2 პირადი დაცვის აღჭურვილობა	10.20 ვარდნილი საგნები ან მასალები
10.3 სმენის დაცვა	10.21 საშემდგომლო და საჭრელი
10.4 გარდნისგან დაცვა	სამუშაოები
10.5 მოაჯირები	10.22 პორტატული ხელსაწყოები
10.6 ენერგიის იზოლაცია	10.23 მექანიზირებული ხელსაწყოები
10.7 ნიადაგის ექსკავაცია და გათხრა.	10.24 ტვირთის ხელით აწევა და ტარება
10.8 ჰაერის კომპრესორები	10.25 ხანძარი
10.9 პნემატური ინსტრუმენტები და	10.26 პირველადი დახმარება
მოწყობილობა	10.27 ინციდენტები და საფრთხეები
10.10 ბარიკადები და გამაფრთხილებელი	11. გარემოსდაც
ნიშნები	

1. გეგმის მიზანი

ამ დოკუმენტის მიზანია ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მართვის სისტემის და პრინციპული მოსაზრებების აღწერა, რომლებიც უნდა მიესადაგოს დამანის მუნიციპალიტეტის სოფ გომარეთში კულტურის ცენტრის მშენებლობის პროექტის ყველა ფაზას: დიზაინი, უზრუნველყოფა, კონტრაქტები, მშენებლობა, დაკომპლექტება, საწყისი და პირველი სამუშაო.

ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის -ის ძირითადი დებულებებია:

- ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის რისკების გამოვლენა, თავიდან აცილება და მინიმიზირება, ყველ პიროვნებისა და აღჭურვილობის მიმართ რომლებიც პროექტის მოქმედების გავლენის სფეროში მოხვდებიან;
- ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მოქმედების გაუმჯობესების პროცესის შენარჩუნება და გაგრძელება;
- კონტრაქტორის უზრუნველყოფა ინსტრუქციით EMIS-ის პოლიტიკისა და ჯანმრთელობისა, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მართვის მოთხოვნების მისადაგების შესახებ;

2. კომპანიის ჯუგ პოლიტიკა

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს პოლიტიკაა

- ნული უბედური შემთხვევა
- არა მიაყენოს ზიანი ხალხს
- არა მიაყენოს ზიანი გარემოს
- გამჭვირვალობა და თანამშრომლობა საზოგადოებასა და მთავრობასთან
- ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება

3. სამუშაო ძალა

კონტრაქტორმა უნდა წარმოადგინოს გამოცდილი და კვალიფიცირებული კადრები სამუშაოების საწარმოებლად. სამუშაოთა ხელმძღვანელი ვალდებულია უზრუნველყოს რომ სამუშაოში ჩართული ყველა პიროვნება გაცნობილია და პასუხობს პროექტის ჯანდაცვის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის გეგმას.

4. პროექტის პერსონალი

- პროექტის მენეჯერი,
- უბნის უფროსი,
- მშენებლობის ზედამხედველი,
- მექანიკოსები,
- ელექტრიკოსები,
- მძღოლები.
- ოპერატორები,
- ბეტონის სპეციალისტები,
- დამხმარე მუშა-ხელი

5. პროექტის აღჭურვილობა

- დიზელ-გენერატორი
- ჰაერის კომპრესორი
- სანგრევი ჩაქუნები
- შესადუღებელი მოწყობილობები
- ამწეკრანი
- თვითმცლელები
- ავტობუსები
- მსუბუქი ავტომანქანები
- ელექტროხელსაწყოები
- ჩაქუნები, ხერხები, ნიჩბები, ა.შ.

6. პასუხისმგებლობა

უბნის უფროსი, მშენებლობის ზედამხედველი ვალდებულია: უზრუნველყოს პერსონალის უსაფრთხო მუშაობა გამოიძიოს ყოველგვარი შემთხვევა მომხდარი სამუშაო ობიექტზე.

უსაფრთხოება ყველა პიროვნების უპირველესი მოვალეობაა.

7. რისკის შეფასება და მენეჯმენტი

რისკის შეფასება და მენეჯმენტი საკანძო პროცესია, ის არის ცენტრალური საკითხი პროექტის ჯგუფ მიზნების და შედეგების განხორციელების საქმეში. საფრთხის და მის მიერ გამოწვეული შედეგის მართვა იქნება სისტემატიურად წამყვანი საკითხი, იმისათვის რომ დარწმუნებული ვიყოთ – პროექტის დიზაინი, მშენებლობა, მოწყობა მისცემს საშუალებას, რომ უსაფრთხოება, ჯანმრთელობა, გარემოს დაცვა და სხვა გამოკვლეულ იქნას პროექტის მუშაობის პროცესის დროს.

საფრთხის მართვის პროცესი ფუნდამენტურია, რადგანაც საფრთხით გამოწვეული შედეგები და მოვლენები ახდენენ გავლენას სამუშაო პროცესზე და იწვევენ სხვა ბევრ პროცესებსაც.

ადრეულ პერიოდში, კონტრაქტის გაფორმების საფეხურზე ჯგუფის რისკის შეფასება მოახდენს მოსალოდნელი საფრთხის იდენტიფიკაციას. ასეთი ანალიზით რისკ-ფაქტორის შემცირების გაზომვა შემდგომ განსაზღვრავს სამუშაო მეთოდების და სხვა სახის მოდერნიზაციის დაგეგმვის საშუალებას.

8. ტრენინგი

საქმიანობის სფერო მოიცავს პროექტების ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სწავლების ფართო სპექტრს, რომელიც შედგენილია პროექტთან ასოცირებული ყველა პირისათვის.

არც ერთ თანამშრომელს არ აქვს მუშაობის უფლება სპეციალური სწავლების გარეშე. აღნიშნული სწავლება დოკუმენტირებული უნდა იყოს კომპეტენტური პირის მიერ

9. კომპეტენტური პირი

კომპეტენტური პირი – ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მუშაობის პირობებში ან გარემოცვაში არსებული ან მოსალოდნელი ხიფათის იდენტიფიცირება. მას უნდა ჰქონდეს უფლება მიიღოს დროული და სწორი გადაწყვეტილება ხიფათის თავიდან ასაცილებლად.

კომპეტენტურ პირს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს სპეციალური ცოდნა შემდეგი თემების:

- სამუშაოს შესრულება, ანალოგიური ქმედება.
- ოპერაციები და სპეციფიური დანადგარების გამოყენება.
- პოტენციური ხიფათები, რომელიც კავშირშია სპეციფიურ სამუშაოსთან.
- უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის ნორმები.

10. პროცედურები

10.1 სამსახურებრივი ქმედება

ზედამხედველები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან წარმართულ საქმიანობებზე ვალდებული არიან უზრუნველყონ სამუშაოს ყოველდღიური უსაფრთხოება, მართვის თავიანთ უბნებზე. კარგი სამსახურებრივი ქმედება ყოველთვის უნდა შენარჩუნებული იქნას. დაქვემდებარებაში, მყოფი ვალდებული არიან ნებისმიერ დროს სამუშაო ადგილის წესრიგი უზრუნველყონ.

10.2 პირადი დაცვის აღჭურვილობა

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ყველა იმ პირის უსაფრთხოებას, ვინც დაკავშირებულია ამ პროექტთან უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის და პროექტის შესაბამისად ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის გეგმის მიხედვით ეს შენიშვნა წარმოადგენს ჩვენს პოლიტიკას პირადი დაცვის საშუალებების გამოყენების სფეროში. ეს პოლიტიკა მკაცრად უნდა იყოს დაცული პროექტით მოცულ ყველა ადგილას, სადაც არსებობს რაიმე რისკი მასალების მოძრაობის, ან მშენებლობის გამო.

ყველა პირი, რომელიც იმყოფება “სამუშაო არეში” ვალდებულია ყოველთვის ატაროს პირადი დაცვის, **როგორც მინიმუმ**, შემდეგი საშუალებები:

- უსაფრთხოების ჩაფხუტი
- უსაფრთხოების ფეხსაცმელი ფოლადის ჩაჩით ფეხის თითებისათვის
- თვალების დამცავი საშუალება (მხოლოდ მითითებულ ადგილებში)
- სამუშაო კომბინიზონი ან ამრეკლი ჟილეტი
- ყურის დამცავი საშუალება (მხოლოდ მითითებულ ადგილებში)

სხვა აღჭურვილობა, რომელიც საჭიროა განსაკუთრებული სამუშაოების შესასრულებლად დადგინდება რისკის შეფასების პროცესში და იქნება რეკომენდებული ინსტრუმენტთა ნაკრების შესახებ მოლაპარაკებების დროს და/ან უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ ბრიფინგებზე.

არ არსებობს რაიმე გამონაკლისი ამ პოლიტიკიდან

10.3 სმენის დაცვა

გაგრძელებულმა მაღალმა ხმაურმა შეიძლება მუდმივი ზიანი მოუტანოს სმენით უნარს. სმენის დამცავი უნდა გამოიყენებოდეს შესაბამის ადგილებზე და სადაც ადგილი აქვს ხმაურის მაღალ დონეს, მაგალითად კომპრესორებთან და მექანიზირებულ ინსტრუმენტებთან სიახლოვე.

- ყოველთვის ატარეთ სმენის დამცავები და დარწმუნდით რომ იგი სათანადოდ არის მორგებული.
- ყოველთვის ისარგებლეთ სმენის დამცავებით, ვიდრე ხმაურიან ადგილზე შესვალთ.
- არასოდეს გამოიღოთ სმენის დამცავები ხმაურიან ადგილზე.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.4 ვარდნისგან დაცვა

ვარდნისგან დაცვის პერსონალური სისტემები:

- უნდა გამოიყენებოდეს ტანზე მორგებული უსაფრთხოების ღვედები. ჩვეულებრივი უსაფრთხოების ქაშის გამოყენება დაუშვებელია.
 - გამოყენებული უნდა იქნას კაუჭები ჩამკეტით.
 - ანკერები უნდა უძლებდეს 2.275 კგ-ს.
- მუშისთვის რომელიც იმყოფება 2 მეტრის ან მეტ სიმაღლეზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს:
- მოაჯირები
 - უსაფრთხოების ბადე ან ვარდნისგან დაცვის პერსონალური სისტემები

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.5 მოაჯირები

ზედა ძელი: სამუშაო დონიდან 107 სმ-ით მაღლა(+/- 7 სმ სხვაობა).

შუა ძელი: მოაჯირის ზედა კიდესა და სამუშაო დონის შორის

უნდა იყოს გამძლე და არ მოძრაობდეს გარეთა ან ქვედა მიმართულებით თუ მას მიეყრდნობა ან დაეყრდნობა 91 კგ. წონის მქონე ადამიანი.

იატაკის და ჭერის ღიობები:

ღიობები დაცული უნდა იყოს სდანდარტული ძელებით და ფიცრებით, რათა მიყრდნობის შემთხვევაში გაუძლოს 90 კგ. წონის მქონე ადამიანს.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.6 ენერგიის იზოლაცია

ენერგოსისტემის ნებისმიერი იზოლაცია: მექანიკური, ელექტრული, ტექნიკური, პიდრავლიკური და ა.შ., არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული უსაფრთხოების შემდეგი ნორმების გათვალისწინების გარეშე:

- სამუშაოს უნდა ხელმძღვანელობდეს პასუხისმგებელი კომპეტენტური პირი (პირები)
- სამუშაოს ჩატარებამდე გაფრთხილებული უნდა იყოს ყველა ის პირი, ვისაც უშუალო კავშირი აქვს აღნიშნულ სამუშაოსთან.
- იზოლაციის და ენერგიის განტვირთვის მეთოდი შეთანხმებული და განხორციელებული უნდა იყოს კომპეტენტურ პირებთან.
- ჩატარდეს ენერგიის განტვირთვა.
- მუშაობის დაწყებამდე ჩატარდეს იზოლაციის ეფექტურობისათვის განმსაზღვრელი ტესტი.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.7 ნიადაგის ექსკავაცია და გათხრა.

მოცემული პროცედურა გამოიყენება, როდესაც ექსკავაციური მუშაობა მიმდინარეობს 1,2-6 მეტრის სიღრმეზე. არ არის გათვალისწინებული ექსკავაციის მუშაობის ჩატარება 6 მეტრ სიღრმეზე მეტად. თუ ექსკავაცია აღემატება ექვს მეტრს, საჭიროა სპეციალური რისკის შეფასება მუშაობის დაწყებამდე.

არ შეიძლება განხორციელდეს სამუშაოები, უსაფრთხოების გარკვეული ზომების მიღების გარეშე:

- რისკის პროცენტის შეფასება სამუშაო მოედანზე უნდა ჩატარდეს კომპეტენტური პირების მიერ.

- ყველა ხიფათი, რომელიც დაკავშირებულია მიწისქვეშა სამუშაოებთან, მიღების, ელექტროკაბელების და ა.შ. გაყვანასთან, უნდა იყოს ინდეტიფიცირებული, აღმოჩენილი და აუცილებლობის შემთხვევაში ლიკვიდირებული.

- აუცილებელია ნიადაგის გადაადგილების კონტროლი

- უნდა ჩატარდეს ნიადაგის და გარემოს მდგომარეობის მრავალმხრივი მონიტორინგი.

- უნდა დაამონტაჟდეს, კიბე ან რაიმე სხვა საშუალება, თხრილში თავისუფლად ჩასვლა ამოსვლისათვის.

- არცერთ თანამშრომელს არ არაქვს უფლება იმუშაოს ექსკავაციაში, როდესაც იქ გროვდება ან დაგროვდა წყალი. ესეთ პირობებში მუშაობა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოყენებულია უსაფრთხოების ზომები.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.8 ჰაერის კომპრესორები

მოცემული პროცედურა გამოიყენება, როდესაც ჰაერის კომპრესორთან.

ყოველდღიურად უნდა შემოწმდეს ჰაერის კომპრესორი და ყველა შეერთებები მუშაობის დაწყებამდე გამოიყენეთ მხოლოდ ვარგისი მოწყობილობები.

ყოველდღიურად უნდა შემოწმდეს შლანგების მდგომარეობა. გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ ის შლანგები, რომლებიც განკუთვნილია კომპრესირებადი ჰაერისათვის. შლანგების გამოყენების დროს გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებები:

- სისტემის აწეობამდე შემოწმდეს ყველა შლანგი, რომ არ გაგეპაროთ რაიმე დაზიანება.

- არ შეიძლება დაპრესილი შლანგების გამოყენება.

- იმ შემთხვევაში, როდესაც აპარატურას გააჩნია სხვადასხვა ცვალებადი კონექტორები (შიდა საკონტროლო სარქველებით), დარეგულირების დაწყებამდე გადაკეტეთ ჰაერი ჰაერმიმწოდებელ სარქველებში.

- ყველა შლანგი უნდა აღიჭურვოს დამცავი მოწყობილობით (გადამეტებული ნაკადის სარქველი), და უსაფრთხოების ჯაჭვებით.

- კომპრესირებადი ჰაერის აპარატურა და მოწყობილობა გამოსცემს ხმაურს. ამისათვის საჭიროა ხმაურისაგან დამცავი საშუალებების ხმარება.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.9 პნევმატური ინსტრუმენტები და მოწყობილობა.

პნევმატური ინსტრუმენტებით უნდა ისარგებლოს მხოლოდ კარგად განსწავლულმა პერსონალმა. დაცული უნდა იქნას უსაფრთხოების შემდეგი წესები:

- სისტემის ჩართვამდე უნდა შემოწმდეს შლანგების დაზიანებები და არასწორი შეერთებები.
- შეერთებამდე შლანგში გაატარეთ ჰაერი. შემაერთებელს თუ რეზინის პლომბი აქვს, მოხსენით და შეერთების მერე ისევ დააყენეთ.
- შეერთების ადგილები მოუჭირეთ ჩაქუჩით, ხელით არ მოუჭიროთ. სპეციალური კავშირებით აღჭურვილი შლანგები მოითხოვენ განსაკუთრებულ მოჭერას, ან მოწყობილობას. შემდეგია იმ სახის კავშირები, რომელთა მოჭერაც ხდება ქანჩის გასაღებით და არა ხელით.
- არ შეიძლება პნევმოსარქველის ჩართვა შლანგის შეერთების საიმედოობის შეუმოწმებლად..
- არ მიმართოთ საჰაერო შლანგი ხალხისკენ.
- შეკუმშული ჰაერი არ უნდა იქნას გამოყენებული გასასუფთავებლად.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.10 ბარიკადები და გამაფრთხილებელი ნიშნები

მოცემული პროცედურა ხელმძღვანელობს მშენებლობის, ბარიკადების მოწყობას, გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსებას, რაც უზრუნველყოფს ტერიტორიაზე უსაფრთხო სამუშაო მოდერნიზაციას.

ბარიკადები და დაბრკოლებები

ბარიკადები და ფიზიკური ბარიერები აუცილებლად უნდა განლაგდეს ესკავაციის ადგილებში, კედლებზე, სახურავებზე, პლატფორმების კიდეებზე, სიმაღლეზე მუშაობის ან სხვა ადგილებზე, სადაც აუცილებელია გააფრთხილოთ თანამშრომლები ხიფათის თავიდან აცილების მიზნით.

გამაფრთხილებელი დაბრკოლებები

მოცემული დაბრკოლებები არ ითვალისწინებს ფიზიკურ დაცვას, მაგრამ წარმოადგენს გამაფრთხილებელ ნიშანს, რომელიც მოცემულ ტერიტორიაზე არსებული ხიფათისაგან იცავს თანამშრომლებს. მაგალითად: გამაფრთხილებელი დაბრკოლებები, წითელი ლენტი, უნდა მდებარეობდეს მინიმუმ 1,5 მ ხიფათის ადგილისაგან. თუ არ არის იმის საშუალება, რომ დაეიცვათ 1,5 მ ნორმა, აუცილებელია დამცავი დაბრკოლებების გამოყენება.

მაშველი აპარატურა (ცეცხლჩაქრობი) არ უნდა იყოს ბლოკირებული დაბრკოლებით. ბარიერები და დაბრკოლებები არ უნდა ბლოკავდნენ ხანძარს საწინააღმდეგო შესასვლელ-გასასვლელს.

იმ შემთხვევაში, როდესაც დაბრკოლება შედგება წვეტიანი ჯოხების, რკინების და ა.შ., აუცილებელია წვეტების დაფარვა სპეციალური სახურავებით.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ზემოაღნიშნული ნიშნები, - ბარიერები, დაბრკოლებები, ღობეები, ბარიკადები ვერ უზრუნველყოფს ადეკვატურ დაცვას, აუცილებელია მედროშის ამუშავება, რომელიც ჩაცმული იქნება კაშკაშა ღია ფერის ქურთუკში. იმ შემთხვევაში, როდესაც მუშაობაში მონაწილეობს ამწეს ოპერატორი ან მუშაობა მიმდინარეობს ხალხის მოძრაობის ან საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს, მედროშეს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს დამატებითი გამაფრთხილებელი აღჭურვილობა. ეს პიროვნება სათანადოდ უნდა იყოს მომზადებული, რათა სწორად გამოიყენოს ნიშნები და დროშები. მუშაობის დაწყებამდე მან აუცილებლად უნდა შეამოწმოს ტერიტორია, რათა დარწმუნდეს, რომ იქ არავინ არ იმყოფება.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.11 ამწეები მუხლუხოზე და ბორბლებზე

ყველა ამწე უნდა იყოს ინსპექტირებული კომპეტენტური პირის მიერ უშუალოდ მუშაობის დაწყების წინ. ამწეების ყველა ოპერატორი უნდა იყოს კვალიფიცირებული და გამოცდილი მუშაკები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხო ოპერაციებს ამწეზე მუშაობის დროს.

ამწეს კაბინაში, ტანსაცმელი და სხვა პირადი ნივთები უნდა ინახებოდეს ისე, რომ არ გიშლიდეს ხელს მუშაობაში, ინსტრუმენტები, ზეთის ბიდონები, სათადარიგო ნაწილები და სხვა აუცილებელი ნივთები უნდა ინახებოდეს სპეციალურ ყუთში. არასაჭირო ნივთები კაბინაში არ უნდა იყოს.

ამწეზე მუშაობის დაწყებამდე ოპერატორი ვალდებულია ვიზუალურად დაათვალიეროს სამუშაო ადგილი, რათა არ გამოეპაროს რაიმე არასასურველი დეტალი, რაიმეს აღმოჩენის შემთხვევაში შეატყობინოს ზედამხედველს რათა გამოსწორებულ იქნას ნაკლოვანება.

აუცილებელია ხელით ნიშანის მიცემის ცოდნა და გამოყენება ამწეზე მუშაობის პროცესში. ხელით ნიშნების მიცემა შეუძლიათ მხოლოდ ერთ კვალიფიცირებულ პიროვნებას. ოპერატორმა უნდა შეამოწმოს ყველა საკონტროლო ადგილი ამწეზე მუშაობის დაწყებამდე, რომ დარწმუნდეს მუშაობის უსაფრთხოებაში,

ოპერატორი, რომელიც მუშაობს ამწეზე ვალდებულია დაიცვას უსაფრთხოების წესების მინიმალური ნორმები:

- დაამყაროს კონტრაქტები ვიზუალური, ხმოვანი კვალიფიცირებულ პირთან, რომელიც მიაწვდის მას სიგნალებს. თუ კონტრაქტი შეწყდა, ოპერატორი ვალდებულია შეწყვიტოს მუშაობა.
- აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღება ამწის ტვირთით მოძრაობის მიმართ.
- ამწის ტერიტორიაზე შემოსვლამდე უნდა შემოწმდეს ნიადაგის მდგომარეობა, თუ რამდენად მყარია იგი.
- დარწმუნდით ჯალამბარის ხაზის ვერტიკალურობაში.
- შემოიფარგლეთ მუშაობის რადიუსი და გამოფინეთ წარწერები “ფრთხილად! გაეცალეთ!”.
- ყოველთვის იყავით დარწმუნებული ტვირთის რადიუსში.
- დარწმუნდით, ამწის კაუჭებზე განლაგებული დამცავი დეტალების კარგ მუშა მდგომარეობაში ყოფნაში და გამოიყენეთ ისინი დანიშნულებისამებრ.
- იმოქმედეთ დამამზადებლის ინსტრუქციის მიხედვით კაბინაში შესვლის და გამოსვლის დროს. ერთადერთი ალტერნატივაა, სწორი კიბის გამოყენება, რომელიც მიბმულია ამწეზე.
- ყველა ოპერატორი უნდა ატარებდეს უსაფრთხოების ღვედებს.
- როდესაც ამწეები არ მუშაობენ, ისინი მოშორებით უნდა იდგნენ მშენებლობისაგან, გამოსასვლელ ღვედებში და დამე ჯალამბარი უნდა იყოს დაშვებული.
- თუ ქარის სიჩქარე აღემატება 40 კმ/სთ ამწეზე მუშაობა უნდა შეჩერდეს.
- ოპერაციის დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ამწეს კუთხე შეადგენს 1%.
- კონტროლი არ შეასუსტოთ, მაშინაც კი, როდესაც სამუშაო დროებით შეჩერებულია.
- დარწმუნდით, რომ ტვირთის გადატანის დროს, ტვირთის ქვეშ არავინ არის, ან ახლოს არავინ არ მოძრაობს.
- აკრძალულია უცხო პირების კაბინაში შესვლა, როდესაც ამწე მუშაობს.
- ისე გააკეთეთ, რომ დატვირთვის ტერიტორიის არე იყოს მხედველობისათვის ადვილი.
- გაანთავისუფლეთ გზა.
- გაითვალისწინეთ დამამზადებლის რეკომენდაციები მინიმალური და მაქსიმალური სიგრძის მანქანებისათვის.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.12 მძიმე მექანიზმები

- მძიმე მექანიზმებს უნდა ჰქონდეს სარკეები, განგაშის საყვირები და ა.შ. რათა გააფრთხილოს მომუშავეები.
- ყველა პერსონალი უნდა იყოს საქმის კურსში მძიმე მექანიზმების მოძრაობაზე.
- არ დაჯდეთ და არ დაისვენოთ ზემოხსენებულ მექანიზმებთან.
- არ სცადოთ ამ მექანიზმების მართვა, თუ სათანადო კვალიფიკაციას არ ფლობთ.
- ყოველთვის ოპერატორის თვალთახედვის არეში იყავით.
- არ მისცეთ მინიშნება მძიმე მექანიზმს, თუ თქვენ საამისო კვალიფიკაცია არ გაგაჩნიათ.
- არ მოხვედეთ ამწეების ან ძრავის მოქმედების რადიუსში.
- ყოველთვის დადგით ამწეები სტაბილურ მიწაზე.
- მძიმე მექანიზმებს უნდა ჰყავდეს ხელმძღვანელი, რათა მოახდინოს ტვირთის მარშრუტის ფიქსირება, როგორც მისი გადატანა ასევე გადმოტანა.
- არ დაიშვებინ მექანიზმზე მგზავრები, რამდენადაც ყველა პირს თავისი შესაბამისი მოვალეობა აკისრია.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.13 ავტომობილების მართვა და უსაფრთხოების ზომები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს საავტომობილო უბედური შემთხვევები ტრანსპორტის ყველა სახეობისათვის, იმისათვის უზრუნველყოს ყველა თანამშრომელი და საზოგადოება აიცილოს დანაკარგები, რომლებიც დაკავშირებულია დაზიანებებთან და მოიცავს სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო სამუშაოების დანახარჯებს, სამედიცინო მრომსახურებას, ფიზიკურ ზარალს.

სატრანსპორტო საშუალების გამოყენების დროს, რომელიც კავშირშია პროექტთან, თანამშრომლები ვალდებული არიან დაიცვან სახელმწიფო და ადგილობრივი წესები და კანონები. მოცემული პირობა ასევე გულისხმობს ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენებას და შენახვას.

სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მიეკუთვნებიან პროექტს, უნდა იყვნენ ოპერირებული მხოლოდ კომპანიის თანამშრომლების მიერ, რომლებსაც აქვთ მართვის მოწმობები და პროექტით გათვალისწინებული უფლება ატარონ სხვადასხვა სახის ტრანსპორტი. მძღოლები უნდა იყვნენ კომპეტენტურები, მომზადებულები, გამოცდილები და გამოწვრთბილები სატრანსპორტო საშუალებების ტარებაში.

მძღოლები აუცილებლად უნდა მოქმედებდნენ მოძრაობის უსაფრთხოების კოდექსის მიხედვით. არასდროს არ უნდა გადააჭარბონ სიჩქარის ნორმას. უსაფრთხოების ღვედები უნდა იყოს გამოყენებული მანამდე, სანამ ტრანსპორტი მოძრაობაშია.

აკრძალულია ტრანსპორტის გადაადგილება, ტექნიკური გაუმართობის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომელიც სახიფათოა მოძრაობის დროს. არ არის რეკომენდირებული სიბნელის დროს მოძრაობა, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.14 პორტატული კიბეები

ეს პროცედურა უზრუნველყოფს პორტატული კიბეების სწორ გამოყენებას, ისნაპექტირებას და თანამშრომელთა უსაფრთხოებას.

მზედამხედველი პასუხისმგებელია შეამოწმოს, რომ ყველა პორტატული კიბე, რომელსაც იყენებს მუშა, არის სწორედ გამართული და უსაფრთხო მდგომარეობაში.

სამშენებლო ტერიტორიაზე მოტანილი ახალი კიბეები უნდა იქნეს კარგად ინსპექტირებული კომპეტენტური პირის მიერ და მის მიერვე დამტკიცებული კიბის ვარგისიანობაში.

როცა მუშა ადის ან ჩამოდის ასეთ კიბეზე, ის სახით უნდა იყოს მიმართული კიბისაკენ და ხელით უნდა ეჭიდებოდეს მოაჯირს. ამ დროს ის არ უნდა მუშაობდეს ორივე ხელით,

კიბე ისე არ უნდა იყოს მოწყობილი, რომ არსებობდეს დაცურების რისკი და აგრეთვე ასეთი კიბე კარგად უნდა იყოს დაბმული ან მეორე მუშა უნდა აზღვევდეს მას. კიბე არ უნდა იყოს გამოყენებული ჰორიზონტალურ პლატფორმად და ასევე კიბე არ უნდა იყოს გამოყენებული ერთზე მეტი მუშის მიერ ერთი და იმავე დროს.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.15 აზბესტთან მუშაობა

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს აზბესტთან მუშაობის რისკები.

მოგესხენებათ, რომ აზბესტი ადამიანის ჯამრთელობისათვის მავნე ნივთიერებაა, აზბესტთან მომუშავე ადამიანების პროფესიული დაავადებაა აზმესტოზი.

აზბესტის გამოყენება უკვე ამოღებულია მსოფლიოს უმეტეს ნაწილში.

კონკრეტული ობიექტიდან აზბესტის გადახურვის მოხსნის სამუშაოების დროს მინიმალური პირადი დამცავი აღჭურვილობასთან დამატებით გამოყენებული უნდა იყოს მტვერის ნილაბი, დასურული სათვალები (გუგლები), Tyvek ერთჯერადი კომბინიზონი.

აზბესტის გადახურვის მოხსნის დაწყების წინ უნდა მოხდეს ზედაპირის დასველება, რადგან თავიდან ავიცილოთ ბოჭკოების გაბნევა, მოხსნა უნდა მოხდეს დიდი სიფრთხილით და სქელ პოლიეთილენში კარ ად შეფუთული დასაწყობდეს სპეციალურად მოწყობილ შემოდოხილ ადგილზე. საბოლოოდ გატანილ იქნას წინასწარ შეთანხმებულ და დამტკიცებულ სანაგვეზე და ჩაიმარხოს 1,5-2 მ-ის სიღრმეზე.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.16 ხარაჩოები

ამ პროცედურაში მოცემულია ხარაჩოების მშენებლობის, შემოწმების და გამოყენების ინსტრუქციების შესრულება, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს ყველა სახის უსაფრთხოების სტანდარტების მოთხოვნებს.

ხარაჩოს აღმართვა, გადატანა, მოდიფიკაცია, დაშლა (დემონტაჟი), სრულდება გამოცდილი პერსონალის ან კომპეტენტური ზედამხედველის საშუალებით. არაკომპეტენტური პირის მიერ ხარაჩოს აღმართვა, მოდიფიკაცია სასჯელს ექვემდებარება.

გადმოვარდნის შემაკავებელი სისტემები გამოიყენება ხარაჩოების აღმართვის, მოდიფიკაციის ან დემონტაჟის დროს.

ხარაჩოს უნდა ჰქონდეს ხელმოსაკიდი
ზედა ძელი: სამუშაო დონიდან 107 სმ-ით მაღლა(+/- 7 სმ სხვაობა).
შუა ძელი: მოაჯირის ზედა კიდეზე და სამუშაო დონის შორის
უნდა იყოს გამძლე და არ მოძრაობდეს გარეთა ან ქვედა მიმართულებით თუ მას მიეყრდნობა
ან დაეყრდნობა 91 კგ. წონის მქონე ადამიანი.
იატაკის და ჭერის ღიობები:
ღიობები დაცული უნდა იყოს სდანდარტული ძელებით და ფიცრებით, რათა მიეყრდნობის
შემთხვევაში გაუძლოს 90 კგ. წონის მქონე ადამიანს.
სასურველია ხარაჩოს ჰქონდეს ძირითი შემოფიცრული (10 სმ) არ მოხდეს საგნების ან
სამუშაო ინსტრუმენტების სიმაღლიდან ვარდნა.

ხარაჩოების აგების ან მათი დემონტაჟის დროს საჭიროა ყველა კომპონენტის შემოწმება.
ხარაჩოების საფეხურები უნდა იყოს სწორი, არ უნდა იყოს დრეკადი, ჩაღრმავებული .
დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში საჭიროა კომპონენტების შეცვლა. თუ ხარაჩოების
სიმაღლე სამჯერ აღემატება ფუნდამენტის ზომებს (8 მეტრი), მაშინ საჭიროა მისი გამაგრება
რაიმე ალტერნატიული, რყევის აცილების მიზნით. მოძრავი ხარაჩოს გამყარება
შესაძლებელია ჰორიზონტალურად, ყოველ 9 მეტრში.
ხარაჩოს ფეხები ან საყრდენი უნდა იყოს მყარი, მტკიცე და გათვალისწინებულ სიმაღლეზე
ოთხჯერ მეტი ტვირთის ამტანი, მორყევის ან გადანაცვლების დაფიქსირების გარეშე,
აკრძალულია არამყარი საშუალებების გამოყენება საყრდენად, როგორცაა კასრები, ყუთები,
აგურები ან ცემენტის ბლოკები. რეკომენდებულია ხარაჩოს ბალანსის მისაღწევად
ფუნდამენტის ფილების ან ქარხნული სადგამების გამოყენება.
ხარაჩოს აშენების ან მოდიფიკაციის შემდეგ ხდება ხარაჩოს შემოწმება კომპეტენტური პირის
მიერ.
ხარაჩოების ყოველდღიური შემოწმება აგრეთვე შესაძლებელია ზედამხედველი ხელოსნის
მიერ.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.17 ტოქსიკური ნივთიერებები

ყველაზე დიდი რაოდენობით ტოქსიკური ნივთიერებები, რომლებიც საღებავებში და
დასაგრუნტ საშუალებებშია არის გამხსნელები. სხვა ტოქსიკური ნივთიერებებია პიგმენტები
(ტყვია), შემკვრელები (ეპოქსიები, პოლიესტერები) და დანამატები (ორგანოტინი). აგრეთვე,
გაწმენდისა თუ შეღების დროს წარმოქმნილ მტვერსაც შეუძლია ტოქსიკური ნივთიერებების
გავრცელება. ისინი ორგანიზმში აღწევენ ფილტვებით (სუნთქვისას), საკვებით ან კანის
საშუალებით. გამხსნელების უმრავლესობა ტოქსიკურია გარკვეული რაოდენობით.
ტოქსიკურობის დონის დადგენა შესაძლებელია მასალათა უსაფრთხოების სერთიფიკატი
(MSDS) რაც თან უნდა მოყვებოდეს ყველა სახიფათო მასალას.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.18 შეზღუდულ ადგილზე შესვლა

ნებისმიერ შეზღუდულ ადგილზე შესვლა არ წარმოადგენს თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი
შემდეგი:

- გამოორიცხულ იქნა ყველა სხვა საშუალებები და აუცილებელია შეზღუდულ ადგილზე
შესვლა.
- უზრუნველყოფილია შესვლის და გამოსვლის ადეკვატური წყაროები
- სამუშაოს შესასრულებლად ყველა სამუშაოში ჩართული პირი კომპეტენტურია.
- სარეზერვო პირის ადგილზე იმყოფება და მაშველი თოკი უზრუნველყოფილია.
- აკრძალულია არასანქცირებული შესვლა.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.19 სამუშაო ადგილის სისუფთავე, დაცურება და ვარდნა

ამ პროცედურაში მოცემულია დაცემა, ვარდნის თავიდან აცილების პრინციპები. უდიდეს წვლილს, რაც შეიძლება გაიღოს მსგავსი უბედური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, წარმოადგენს თქვენი სამუშაო ადგილის სუფთა, მოწესრიგებულ მდგომარეობაში შენარჩუნება.

- ყოველთვის უზრუნველყავით სამუშაო ადგილის მოწესრიგება. თუ რაიმე დაგეჟცათ, დაუყოვნებლივ გაწმინდეთ.
- ყოველთვის გამოიყენეთ სათანადო ბილიკები და მარშრუტები. ყოველთვის ისარგებლეთ ხელმოსაკიდით.
- ყოველთვის ატარეთ შესაფერისი დამცავი ფეხსაცმელი.
- ყოველთვის გააკეთეთ განაცხადი რაიმე დაზიანების აღმოჩენისას იატაკის ზედაპირზე, მოაჯირებზე, ღობეებზე და ბარიერები. სწრაფ გამოხმაურებას შეუძლია ვარდნის თავიდან აცილება.
- შეეცადეთ გააუვნებელყოთ საფრთხე, სანამ შეტყობინებას გააკეთებდეთ; თუ ამას საკუთარი თავისთვის რისკის მოტანის გრეშე გაართმევთ თავს.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ნებისმიერი დროებით გახსნილი ბილიკი შესაბამისადაა დაცული.
- არასოდეს დატოვოთ საგნები, მასალები სავალ გზაზე.
- არასოდეს იაროთ ბრმად, ყოველთვის დარწმუნებული იყავით, რომ ხედვის ხაზი თავისუფალია.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.20 ვარდნილი საგნები ან მასალები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს სიმაღლიდან ვარდნილი საგნების რისკის შემცირება.

სიმაღლეზე მუშაობისას საჭიროა უზრუნველყოფა, რომ მასალები ან მოწყობილობები არ ჩამოვარდეს სიმაღლიდან და არ შეუქმნას საფრთხე სხვა პირებს.

- სიმაღლეზე მუშაობისას ყოველთვის მოახდინეთ საგნების ბლოკირება და ქვემოთ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
- უსაფრთხოებისთვის ყოველთვის იქონიეთ დალაგებული მასალები და მოწყობილობები, რათა შემცირდეს უბედური შემთხვევების შესაძლებლობა.
- მოცემული ამოცანისთვის აუცილებელია და უფრო მნიშვნელოვანია ზედა სამუშაოების ქვევით წარმართული სამუშაოები, ვიდრე შესაბამისი ზედა დაცვის ადგილზე უზრუნველყოფა.
- უსაფრთხოების ჩაფხუტები, სათვალეები და დამცავი ფეხსაცმელები სარგებლობაში უნდა იყოს ნებისმიერ დროს

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.21 საშემდუღებლო და საჭრელი სამუშაოები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს საშემდუღებლო და საჭრელი სამუშაოები ტექნიკასთან არსებული რისკები.

შედულებისას ადგილი აქვს ორ ძირითად საფრთხეს. ცეცხლის აშკარა საშიშროება და ჯანმრთელობის შესაძლო დაზიანება ულტრაიისფერი სინათლის ანაორთქლით, ელექტრო ენერგიით. საშემდუღებლო ოპერაციები მკაცრად უნდა კონტროლდებოდეს.

- ყოველთვის გაასუფთავეთ სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი ადგილი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული წვის თვისების მქონე მასალების შემთხვევითი ააღება და ასევე უზრუნველყავით გამგებლთა და თანამოქმედებთა დაცვა.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ხელთ გაქვთ ცეცხლამქრობი და ასევე იცით მისი გამოყენება
- ყოველთვის ისარგებლეთ თვალის შესაბამისი დამცავით და დამცავი ტანსაცმლისით.
- ყოველთვის უზრუნველყავით ბალონების უსაფრთხო ადგილებზე ვერტიკალურ მდგომარეობაში ყოფნა. უმჯობესია სწორად დადგმულ მისაბმელზე.
- ყოველთვის უზრუნველყავით კომპლექტი უნდა განთავსდეს უსაფრთხო ადგილას.
- ყოველთვის უზრუნველყავით აირის მიღების და ელექტროშედულების მართვების, რაც შეიძლება, მოკლე სიგრძე და არ დაუშვათ, რომ მათ დაბრკოლება შეუქმნან სავალ გზას ან მოხდეს მათი გადახლართვა.
- ყოველთვის შეამოწმეთ ყველა მოწყობილობა, კაბელები და მილები –გამოყენებამდე და მოცილებლამდე ყველა დეტალის მქონე.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ ადგილი აქვს შესაბამის ვენტილაციას.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა სათანადოდ არის დამიწებული.
- არასოდეს დატოვოთ მუშა მდგომარეობაში მყოფი მოწყობილობა უყურადღებოდ.
- გაზის შესადუღებელი ყველა რეგულატორი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ალის უკუდარტყმის დამცავი მექანიზმებით.
- ყოველთვის გამორთეთ დიზელის/ ბენზინის საშემდუღებლო მექანიზმები საწვავით შევსების წინ.
- აირის ყველა ბალონს ჟანგბადისთვის და საწვავი გაზისთვის უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ალის უკუდარტყმის დამცავი.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.22 პორტატული ხელსაწყოები

- მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს პორტატულ ხელსაწყოებთან არსებული რისკები.
- დაშვების შემთხვევების უმრავლესობას, ხელის ხელსაწყოების შეუსაბამო გამოყენება და ან არასწორი შენახვა წარმოადგენს.
- ყოველთვის გამოიყენეთ მართებული ხელსაწყო სამუშაოებისთვის. არასოდეს გამოიყენოთ ქანჩი გასადები ჩაქუჩისთვის ან სახრახნისი ძალაყინისთვის.
 - ყოველთვის გამოიყენეთ ის ქანჩი გასადები, რომელიც შეეფერება გაიკის ან ბოლტის თავს.
 - ყოველთვის იქონიეთ ხელები ტრის კუთხის უკან, როდესაც საჭრელ იარაღს იყენებთ.
 - ყოველთვის იქონიეთ დანები, ღოჯები და სხვა ბასრი იარაღები უსაფრთხო ადგილას, და არავითარ შემთხვევაში არ ატაროთ ისინი ჯიბეში.
 - ყოველთვის შეინახეთ იარაღები სუფთა და კარგ მდგომარეობაში- დაცავით თავი ბასრი იარაღების კუთხეებიგან, როდესაც ახდენთ მათ გადატანას და შესანახად მოთავსებას.
 - ყოველთვის ატარეთ შესაბამისი პირადი დსამცავი აღჭურვილობა, როდესაც გიხდებთ ჩამოჭრა, გახეხვა, ან ბეტონის შემოღესვა და ან იმის გათვალისწინებითაც თუ ადგილი აქვს მფრინავი ნაწილაკების ალბათობას.
 - არასოდეს გამოიყენოთ დაზიანებული ან გაცვეთილი ხელსაწყოები. მაგ. მოშვებული თავის მქონე ჩაქუჩები, ქლიბები, სოკოს მსგავსი თავის მქონე სატეხი, ქანჩი გასადები და სხვანი.
 - არასოდეს გამოიყენოთ ქლიბი ტარის გარეშე, რადგან მისი პირები სახიფათოა.
 - არასოდეს მოათავსოთ მცირე ზომის ხელსაწყოები ღია მესერის იატაკზე, რამდენადაც ისინი შეიძლება ჩავადნენ და დააშავონ ვინმე გამოყენების შემდეგ ისინი დააბრუნეთ იარაღის ჩანთაში.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.23 მექანიზირებული ხელსაწყოები

მოცემული პროცედურის მიზანია მინიმუმამდე დაიყვანოს მექანიზირებულ ხელსაწყოებთან არსებული რისკები.

სანამ მექანიზირებულ ხელსაწყოებს გამოიყენებდეთ, დარწმუნდით, რომ ისინი კარგ მდგომარეობაშია. შეამოწმეთ კაბელი დაზიანებულ იზოლაციასა და დაკავშირებაზე დაუკვირდით შესაბამის ნიშნებს, სინქარის ვარდნას ან არასწორ ხმაურს. თუ რაიმე ეჭვი გაგიჩნდებათ ხელსაწყოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით დაუყოვნებლივ აცნობეთ ზედამხედველს.

- ყველა პორტატული მექანიზირებული ხელსაწყო და მოწყობილობა, გამოყენებამდე უნდა იქნეს შესაბამისად შემოწმებული, გამოცდილი კომპეტენტური პირის მიერ.

- ყველა პორტატული მექანიზირებული ინსტრუმენტი და მოწყობილობა გამოყენებამდე მოსარგებლის ვიზუალური შემოწმების საგანი უნდა გახდეს.

- მექანიზირებული ინსტრუმენტების დამონტაჟება, შემოწმება და უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს კვალიფიცირებული ელექტრიკოსის მიერ.

- ყოველთვის შესაფერისი ხელსაწყო გამოიყენეთ.

- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ აპარატურას ემსახურება შესაბამისი ზომის კაბელი. თუ მოკლეა უზრუნველყავით მისი შესაბამისი კაბელი.

- ყოველთვის შეამოწმეთ ყველა დამაკავშირებელი საჰაერო კაბელი და დარწმუნდით რომ ისინი შესაბამისადაა დამონტაჟებული.

- ყოველთვის გამორთეთ ელექტრომოწყობილობები, როდესაც გსურთ ბურღების ან ხეხვის დისკების შეცვლა.

- შემდგომი გამოყენებისას ყოველთვის შეამოწმეთ, რომ პორტატული მხეხავი მანქანა უსაფრთხოა გამოყენებისთვის. შესაძლოა დაზიანდეს ბორბალი, და გამოიწვიოს დამტვრევა სინქარის აღებისას.

- ყოველთვის ატარეთ შესაფერისი თვალის / ყურის დამცავი, როდესაც იყენებთ მექანიზირებულ ხელსაწყოებს.

- ყოველთვის შეინახეთ ხელსაწყოები, კაბელები, უსაფრთხოდ და მოწესრიგებულად.

- არასოდეს აწიოთ ან გაითრიოთ ელექტრო ხელსაწყოები, თავიანთი კაბელებით.

- ყველა დამცველი ადგილზე უნდა იმყოფებოდეს და იყოს კარგ სამუშაო ფორმაში ყველა მექანიზირებულ პორტატული ხელსაწყოზე. ყველა ფიქსირებულ მექანიზირებულ ხელსაწყოს უნდა ჰქონდეს დამცველი/ ან იარაღები ინახებოდეს კარგ სამუშაო წესრიგში.

- მექანიზირებული ინსტრუმენტების შეკეთების უფლება მხოლოდ უფლებამოსილ და კომპეტენტურ პირს ეძლევა.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

10.24 ტვირთის ხელით აწევა და გადაადგილება

ტვირთის ხელით სწორი აწევით და გადაადგილებით შესაძლოა უამრავი დაშავების თავიდან აცილება. შემდეგი პრინციპების მიყოლა რისკის აცილებას უზრუნველყოფს:

- ყოველთვის შეაფასეთ ტვირთის წონა და ისარგებლეთ დახმარებით, თუ ეს თქვენს ძალებს აღემატება და სადაც საჭიროა ისარგებლეთ მექანიკური დახმარებებით.

- ყოველთვის შესაბამისად განსაზღვრეთ სამუშაო. თავიდან მოიცილეთ დაბრკოლებები და დარწმუნდით, რომ ის სივრცე ცარიელია სადაც უნდა მოთავსდეს ტვირთი. ეცადეთ, რომ ტვირთმა თვალთახედვის არე არ დააბრკოლოს.

აუცილებელია მუშაობის შეწყვეტა თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული მის უსაფრთხოებაში

9.25 სახანძრო უსაფრთხოება

ხანძრისგან დაცვა სასიცოცხლო მნიშვნელობას წარმოადგენს ყველა მომუშავესთვის. ხანძრის შემთხვევაში რისკის ქვეშ დგას – სიცოცხლე, სამუშაო და ფინანსური ზარალი. ყოველთვის უნდა იცოდეთ სახანძრო ინსტრუქციები და ასევე თავის შველის საშუალებები, საგანგებო მდგომარეობის გასასვლელები და ა.შ. სამშენებლო უბანი აღჭურვილი უნდა იყოს ხანძარ საწინააღმდეგო აღჭურვილობით (ცეცხლმაქრი, სტენდი) ყოველთვის დარწმუნდით რომ იცით ცეცხლმაქრის მდებარეობა და ასევე მისით სარგებლობა. არ დადოთ ბარიკადები საგანგებო გასასვლელ კართან, ცეცხლმაქრებთან.

9.26 პირველადი დახმარება

სამშენებლო ობიექტზე უნდა იყოს პირველი სამედიცინო დახმარების გასაწევი საშუალებები.

10.27 ინციდენტები და საფრთხეები

ინციდენტი და საფრთხე დაუყოვნებლივ უნდა იყოს მოხსენებული ზედამხედველისთვის, რის საშუალებითაც, რათა მათი ხელახალი განმეორება იქნეს თავიდან აცილებული.

11. გარემოსდაცვა

კონტრაქტორი კომპანია უნდა ადემონსტრირებდეს გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას მისი მართვის სახით, არ უნდა მოხდეს ნიადაგის ან წყლის დაბინძურება, გარემოზე ზემოქმედების შემცირებას ასევე ხელს შეუწყობს სწორი ქიმიური ნივთიერებების შერჩევა, გამოყენება და გაუნელებლყოფა.

ნებისმიერი სამუშაოების დაწყებამდე თანამშრომლებს უნდა მიეწოდოთ იმფორმაცია პროექტის ფარგლებში ყველა გარემოსდაცვით საკითხებზე და მათზე დაკისრებულ პასუხისმგებლობაზე ამ კუთხით.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს პოლიტიკაა,

რომ არ მიაღებს ზიანი გარემოს, ამიტომ რათა მოხდეს გარემოზე ზიანის შემცირება გასათვალისწინებელია შემდგომი :

- რაც შეიძლება ნაკლები ტერიტორიის გამოყენება.
- სამუშაო ობიექტის სისუფთავე
- ყველა წარმოქმნილი ნარჩენი უნდა სათანადოდ დასაწყობდეს და შემდგომ გატანილ იქნას წინასწარ შეთანხმებულ ნაგავსაყრელზე ან გასაუვნებლყოფელ ადგილზე.
- ყველა სახიფათო ნარჩენი სათანადოდ უნდა შეიფუტოს და დასაწყობდეს რათა არ მოხდეს ნიადაგის დაბინძურება ხოლო შემდგომ გატანილ იქნას წინასწარ შეთანხმებულ ნაგავსაყრელზე ან გასაუვნებლყოფელ ადგილზე.
- უნდა მოხდეს ადგილობრივ ფლორასა და ფაუნაზე ზემოქმედების შემცირება.
- ყველა ტექნიკა და აღჭურვილობა, რეგულარულად უნდა მიწმდებიდეს რათა არ მოხდეს ნავთობ პროდუქტების დაღვრა. თუ ასეთი აღმოჩენილ იქნა უნდა მოხდეს ტექნიკის დაუყოვნებელი შეკეთება, ვინაიდან თავიდან ავიცილოთ ნიადაგის ან წყლის დაბინძურება – ყველა ტექნიკა და აღჭურვილობა, რეგულარულად უნდა მიწმდებიდეს რათა არ ხდებოდეს ნავთობ პროდუქტების გაჟონვა, დაღვრა თუ ასეთი აღმოჩენილ იქნა უნდა მოხდეს მისი დაუყოვნებელი შეკეთება, ვინაიდან თავიდან ავიცილოთ ნიადაგის ან წყლის დაბინძურება.




დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის
პროექტი























ფოტოგრაფიები





საპროექტო მიწის ნაკვეთი



შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :	ნახაზის N	1
	ნახაზის დასახელება :	თარიღი	15.03.2022
	ორთოფოტო		

4594312.947 430180.171 1368.389 rp1
 4594307.011 430216.147 1370.286 rp2
 4594311.616 430212.705 1370.433 rp3

820541558

820541664

820541514

820541064



შპს "ვიმპერგი"

პროექტის დასახელება :

დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი


ნახაზის დასახელება :

ტოპოგრაფიული გეგმა

ნახაზის N 2

თარიღი 15.03.2022

მონოლითური რკ. ბეტონის ქვედა საყრდენი კედელი




შპს "ვიმპერგი"	<u>პროექტის დასახელება :</u> დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი	ნახაზის N	3
 WIMPERG		თარიღი	15.03.2022
	<u>ნახაზის დასახელება :</u> ტოპო მიგმა		

მონოლითური რკ. ბეტონის ქვედა საყრდენი კედელი

820541664

820541064




ბეტონის დეკორატიული ფილა




შპს "ვიმპერგი"		პროექტის დასახელება :	
დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მოწესრიგების პროექტი ნახაზის დასახელება : გენ. გეგმა		N	4
		15.03.2022	


გენ. გეგმა





შპს "ვიმპერგი"	<u>პროექტის დასახელება :</u> დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი	ნახაზის N	6
 WIMPERG		თარიღი	
			
	<u>ნახაზის დასახელება :</u> ფასადი „10-1“ ღერძებში		




შპს "ვიმპერგი"	<u>პროექტის დასახელება :</u> დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი <u>ნახაზის დასახელება :</u> ფასადი „ა-ე“ ღერძებში	ნახაზის N	7
 WIMPERG		თარიღი	
			










შპს "ვიმპერგი"	<u>პროექტის დასახელება :</u> დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენობის პროექტი	ნახაზის N	8
 WIMPERG		თარიღი	
			




შპს "ვიმპერგი" 	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	9
	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი		თარიღი	
	ნახაზის დასახელება : ფასადი „ე-ა“ ღერძებში		h.ტ.	




შპს "ვიმპერგი"	<u>პროექტის დასახელება :</u>	ნახაზის N	10
 WIMPERG	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი		
	<u>ნახაზის დასახელება :</u>	თარიღი	
	ფასადი „დ-ა“ ღერძებში		




შპს "ვიმპერგი"	პროექტის დასახელება : დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი	ნახაზის N	11
	ნახაზის დასახელება : ფასადის მოპირკეთების დეტალი	თარიღი	



შპს "ვიმპერგი"	<u>პროექტის დასახელება :</u>	ნახაზის N	12
 WIMPERG	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი		
	<u>ნახაზის დასახელება :</u>	თარიღი	
	ჭრილი „1-1“		



შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	14
	დამანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		პერსპექტიული გეგმა გეგმა	




დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა
თავშეყვების ჯგუფი (თე)	
საქმიანი ჯგუფი (სქ)	
საგანმანათლებლო ჯგუფი (სგ)	
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)	
დიდი საერთოების შემცველი ჯგუფი (დსშ)	
დაცემულუბითი ჯგუფი (დწ)	
საეკატო ჯგუფი (სე)	
საცხორებელი ჯგუფი (სც)	
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)	
დამხმარე ჯგუფი (დს)	

ბასსაქმულამდე სავალი მანძილი


ბაზისი	სივრცის დასახელება
• სპ	115.5 მ²
• დფ	9.3
• დდ	14

შპს "ვიმპერგი"	პროექტის დასახელება :	ნახაზის N	15
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი	თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :	დაკავებულობის გეგმა	






- ===== - ტიხარი სისქით 30 სმ, სამშენებლო მსუბუქი ბლოკი 40*20*30 სმ - 270 მ³
- ===== - ტიხარი სისქით 20 სმ, სამშენებლო მსუბუქი ბლოკი 40*20*20 სმ - 1240 მ³
- ===== - ტიხარი H-20 სისქით 10 სმ, სამშენებლო მსუბუქი ბლოკი 40*20*10 სმ - 3.40 მ³

შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	16
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		ტიხრების მოწყობის გეგმა	







შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	14
	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენობის პროექტი		თარიღი	25.08.2021
	ნახაზის დასახელება : კარ ფანჯრების მარკირების გეგმა			

კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია



კარის სპეციფიკაცია



	ესკიზი	გეგმა	პირობითი აღნიშვნა გეგმაზე	დასახელება და მასალა	ზომები	სულ ჯამი
№	1	2	3	4	5	6
1			კ-1	ლითონი	100X215	3
2			კ-2	MDF	100X215	12
3			კ-3	MDF	100X180	2
4			კ-4	მეტალოპლასტმასი	80X180	6

ფანჯრის სპეციფიკაცია


	ესკიზი	გეგმა	პირობითი აღნიშვნა გეგმაზე	დასახელება და მასალა	ზომები	სულ ჯამი
№	1	2	3	4	5	6
1			ფ-1	ალუმინი მინაპაკეტი (RAL 9003)	150X170	8
2			ფ-2	ალუმინი მინაპაკეტი (RAL 9003)	150X130	3

ალუმინის ვიტრაჟი მინაპაკეტით (RAL 9003)

შპს "ვიმპერგი"	<u>პროექტის დასახელება :</u> დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის მშენობის მშენებლობის პროექტი	ნახაზის N	15
		<u>ნახაზის დასახელება :</u> კარ-ფანჯრების სპეციფიკაცია	თარიღი





- ტექნიკური გრანიტის იატაკი 60X60სმ -
867მ² P= 180 გრძ.მ




- მეთლახის იატაკი 40X40სმ
- 119მ² P= 83.2გრძ.მ

შპს "ვიმპერგი" 	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	19
	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		იატაკის მოპირკეთების გეგმა	




- ამსტრონგის შეკიდული ჭერი
- 867მ² P= 180 გრძ.მ



- პლასტიკის შეკიდული ჭერი
- 286მ² P= 228გრძ.მ

შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	20
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		ჭერის მოპირკეთების გეგმა	




- - ელ. კაბელი სპილენძის ძარღვიანი PVC 3*60მ² 375 მ
- - ელ. კაბელი სპილენძის ძარღვიანი PVC 3*40მ² 192 მ
-  - საშტეტესლო როზეტი III დამიწების კონტურით 43ც



- კედლის ელ. გამანაწილებელი კარადა

შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	22
	დამანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		ელ. ქსელის გეგმა საჭტეფსელო	



გასასვლელი
EXIT

გასასვლელის ნიშანი ბრაილით 3 ცალი

EXIT

გასასვლელის ნიშანი მანათობელი 3 ცალი

კაბელი TEV.2X2X0.8 - 390 გრძ.მ

სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პულტი - 1 ც

ხელის მცხლამარი ადამიანური 13 ცალი

ოპტიკური თბური დეტექტორი 3 ცალი

ხელის მცხლამარი 4 ცალი


ხელის მცხლამარი სახანძრო განგაშის
ლილაი 5 ცალი

საპარკო განათება 4 ცალი

- სირენა 24V DC 1 ც

შპს "ვიმპერგი"	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	23
	დამსახურების მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციის გეგმა	

საქვებე



- ჭურჭლის სარეცხი ჩანი 2-ნი 2 ცალი



- ხელსაზანი 7 ცალი



- უნიტაზი 6 ცალი



- შშმ ხელსაზანი 2 ცალი



- შშმ უნიტაზი 2 ცალი



- მინაბოჭკოვანი მილი Ø32მმ 130 გრძ/მ



- მინაბოჭკოვანი მილი (რეცირკულაციის) Ø32მმ 76 გრძ/მ



- პლ მილი Ø32მმ 158 გრძ/მ

შპს "ვიმპერგი"



პროექტის დასახელება :

დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის
შენიშვნის შენობის პროექტი

ნახაზის დასახელება :

წყალსადენის ქსელის გეგმა



ნახაზის
N

25

თარიღი

15.03.2022

h.ბ.



- ავტომატური ფარეგამშვები -10ც
- ფეთქებადი სარქველი 4bar -9ც
- უკუსარქველი -4ც




- ვენტილი -30ც

შენიშვნა:
- ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

შპს "ვიმპერგი" 	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენელობის პროექტი		თარიღი	
	ნახაზის დასახელება :			
	გათბობის ქსელის სქემატური ნახაზი			


საქვამე




- | | |
|---|--|
|  | - გამანაწილებელი კოლექტორი (12 კონტურიანი) 2ც |
|  | - მინაბოჭკოვანი მილი (თბ.იზ.) მიწოდება Ø-50მმ 97 გრძ.მ |
|  | - მინაბოჭკოვანი მილი (თბ.იზ.) დაბრუნება Ø-50მმ 97 გრძ.მ |
|  | - მეტალოპლასტმასის მილი (თბ.იზ.) მიწოდება Ø-16მმ 545 გრძ.მ |
|  | -მეტალოპლასტმასის მილი (თბ.იზ.) მიწოდება Ø-16მმ 545 გრძ.მ |

- სექციური რადიატორი
(სექცია: კონსტრუქციის ტიპი: სექციური
შეერთების ტიპი: გვერდიდან
შესაერთებელი მაღალი თბოგამტარობა
წყლის მაქსიმალური ტემპერატურა: 110 °C
მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 16 ატმ.
შესაერთებელი ხრახნი: 4 წ. (1/2")
სიმაღლე: 1200 მმ.
სიგანე: 80 მმ.
სიღრმე: 95 მმ.)
- 415 ცეცია






შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	<u>პროექტის დასახელება :</u> დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომართში კულტურის ცენტრის შენიშვნის მშენებლობის პროექტი	ნახაზის N	27
	<u>ნახაზის დასახელება :</u> ცენტრალური გათბობის მოწყობის გეგმა	თარიღი	15.03.2022
			


სამირკვლის გეგმა



გეგმა



ბადახურვის გეგმა





შენიშვნა:
- ზომები მოცემულია მეტრებში


შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება:		ნახაზის №	29
	დამანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენობის პროექტი		თარიღი	
	ნახაზის დასახელება		საქვამშენობის მოწყობის გეგმა	

ბაღახურვის ფერმა


ჭრილი 1-1





მეტალის ჟალუზი




ჩასატანებელი დეტალი




ჩასატანებელი დეტალი




რკ/ბ სარტყელის არმირების ჭრილი



მეტალ კლასტმასის ფანჯარა



ლითონის ჟალუზიანი კარი




შენიშვნა:


-ფორმები მოცემულია მეტრებში

შპს "ვიმპერგი" WIMPERG	პროექტის დასახელება:		ნახაზის №	30
	დამანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენობის პროექტი		თარიღი	
	დასახელების დასახელება		საქვამე შენობის ჭრილი და დეტალები	


ფასადი 1-2 ლერძებში




ფასადი ბ-ა ლერძებში



ფასადი 2-1 ლერძებში



ფასადი ა-ბ ლერძებში




შენიშვნა:


- ფერები აღებულია კირობითად კონტრასტორმა პირმა გამოსაყენებელი მასალის ფერები უნდა შეათანხმოს შემსუიღებელთან

შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება:		ნახაზის №	31
	დამნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეულობის პროექტი		თარიღი	
	ნახაზის დასახელება		საქვებე შენობის ფასადის მოწყობა	

h. [Signature]





- - კლ. საკანალიზაციო მილი D=50მმ L=1.7ბრძ/მ
- - საკანალიზაციო ტრაპი 1 ც
- D - ხელსაბანი 1 ც
- - კლ. წყლის მილი ϕ -20მმ L=1.2ბრძ/მ



- ⚡ - ამოერთვები ერთოქლუსა (ერთიანი; დამიწების კონტურით) 1ც
- - სანათი ლუმიწმსცენტური ნათურით 2ც
- D - საშტეფსელო როჟიტი 6ც
- - ელ. კაბელი 3*2მმ² 4 ბრძ/მ
- - ელ. კაბელი 3*4მმ² 11 ბრძ/მ

შენიშვნა:
- ზომები მოცემულია მეტრებში


შპს "ვიმპერგი"	<u>პროექტის დასახელება:</u>	ნახაზის №	32
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი	თარიღი	
	<u>ნახაზის დასახელება</u>		
	საქვავა ზემოთის კანალიზაცია, წყალგაყვანილობა და ელ. ჯგუფი		



ვერტიკალური წყალმიმღები



გამსღელი დიამეტრი 110 მმ




ჰორიზონალური წყალმიმღები




შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	33
	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		სახურავის გეგმა	


h.ბ.




XPS-ის დუბელი
h-40სმ




მემბრანის გადახმის კვანძი




კვანძი 1




კვანძი 3




კვანძი 2



კვანძი 4




სახურავის ფრაგმენტი





რეკომენდირებული ფორმა	დასახელება	მინიმალური ზომა მმ.	მოწყობის სქემა
	საწვეთური	150	
	გარე კუთხე	70 (100)	
	შიდა კუთხე	70 (100)	
	ვერტიკალური დამაგრების დაფა	70	

შპს "ვიმპერგი" WIMPERG	პროექტის დასახელება:		ნახაზის №	34
	დამანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის მშენებლობის პროექტი		თარიღი	
	ნახაზის დასახელება		სახურავის მემბრანის მოწყობის კვანძები	

h. 6/1



შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება : დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი	ნახაზის N	35
	ნახაზის დასახელება : ქვაბულის მოწყობის გეგმა	თარიღი	15.03.2022




1. იატაკი -2 სმ
- 1.1 წებოცემენტი
2. ცემენტის ხსნარი -3 სმ
3. არმირებული ბეტონის ფუძე 15 სმ
- 3.1 ბეტონი B 25,
- 3.2 არმირებული Ø12 A-III, ზოგი 20 სმ
4. ცხელი ბიტუმის ფენა 5სმ
5. ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი-210 სმ

წერტილგვანი საძირკვლის არმირების სპეციფიკაცია						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1		18 AIII	320	288	921.6	1843.2
2		16 AIII	180	828	1490	2354.8
3		8 AI	146	828	1208.88	483.6
ბეტონი B22.5 მ³						70.7
ბეტონი B7.5 მ³						12.9




	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	36
	დამანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენიშნის მშენებლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		ჭერის მოპირკეთების გეგმა	

წს-1 გარე
პერიმეტრზე




- | |
|--------------------------------------|
| 1. იატაკი -2 სმ |
| 1.1 წებოცემენტი |
| 2. ცემენტის ხსნარი -3 სმ |
| 3. არმირებული ბეტონის ფუძე 15 სმ |
| 3.1ბეტონი B 25, |
| 3.2 არმირებული Ø12 A-III, ბიჯი 20 სმ |
| 4.ცხელი ბიტუმის ფენა 5სმ |
| 5.ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი-210 სმ |



წერტილოვანი სამიჯვლის არმირების სპეციფიკაცია

წერტილოვანი საძირკვლის არმირების სპეციფიკაცია						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1		18 AIII	320	288	921.6	1843.2
2		16 AIII	180	828	1490	2354.8
3		8 AI	146	828	1208.88	483.6
ბეტონი B22.5 მ³						70.7
ბეტონი B7.5 მ³						12.9

წს-1 არმირებოლს
სქემა






პირობითი ნიშნული 0.00 შეესაბამება აბსოლიტურ 1370.6




საძირკვლის კოჭი						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1		18 AIII		დაიჭრას ადგ.	1135	2270
4		8 AI	160	855	1368	547
ბეტონი B22.5 მ³						34.4

შპს "ვიმპერგი" 	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	38
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენიშვნის შენობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება : საძირკვლის კოჭი			



იატაკის ბეტონის ფუძე						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1	დაიჭრას ადგილზე	10 AIII			12640	7837
ბეტონი B22.5 მ³						147.6


შპს "ვიმპერგი"	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	39
	დამანის ბუნიფიკაციის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		იატაკის ბეტონის ფუძის არმირების სქემა	




სვეტები 46 ც						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1	400	18 AIII	560.0	252.0	1411.2	2822.4
2	33 33 8	8 AI	148.0	1702.0	2519.0	1007.6
ბეტონი B22.5 მ³		46*0.4*0.4*5.2				35.3


	შპს "ვიმპერგი"		პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	40
			დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზღობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
			ნახაზის დასახელება :		სვეტების მარკირების გეგმა	

სვეტი 1




ჭრილი 1-1




სვეტები 46 ც						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1	400	18 AIII	560.0	252.0	1411.2	2822.4
2		8 AI	148.0	1702.0	2519.0	1007.6
ბეტონი B22.5 მ³		46*0.4*0.4*5.2				35.3

პირობითი ნიშნული 0.00 შეესაბამება აბსოლიტურ 1370.6

	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	41
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენიშნის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	
	ნახაზის დასახელება :		მონოლითური რკინა ბეტონის სვეტი	




რიგელის ქრილი




რიგელი არმირების სპეციფიკაცია						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1	30 L-ნახაზის შესაბამისად	28 AIII	47000	4	1880	9090
2	დაიჭრას ადგილზე	22 AIII	47000	4	1880	5621
3	73 33	8 AI	260	3000	7800	3120
ბეტონი B22.5 მ³						150.40

	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	42
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		მონოლითური რკინა ბეტონის რიგელი	




დამატებითი
რიგელის კრილი




რიგელი ა-ა ღერძზე						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1	30 L-ნახაზის შესაბამისად	28 AIII	4800	4	192	928
2	დაიჭრას ადგილზე	22 AIII	4800	4	192	574
3	73 33	8 AI	260	280	728	291
ბეტონი B22.5 მ³						9.90

შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	43
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		მონოლითური რკინა ბეტონის დამატებითი რიგელი	




გადახურვის ფილის ფრაგმენტი




გადახურვის ფილა +5.6								
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ		
1		12 AIII			13280	11819		
2		12AIII			13280	11819		
3		10 AIII	27	1050	283.5	176		
4		10 AIII	65	1050	682.5	423		
ბეტონი B22.5 მ³						281.6		

შპს "ვიმპერგი" 	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	44
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		მონოლითური რკ ბეტონის გადახურვის ფილა ნიშნულზე +5,60	




გადახურვის ფილის ფრაგმენტი




გადახურვის ფილა +5.6						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1		12 AIII			13280	11819
2		12 AIII			13280	11819
3		10 AIII	27	1050	283.5	176
4		10 AIII	65	1050	682.5	423
ბეტონი B22.5 მ³						281.6

შპს "ვიმპერგი" 	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	44
	დამანის ბუნიფიკაციების სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		გადახურვის ფილის ქვედა შრის არმირების გეგმა	




გადახურვის ფილის ფრაგმენტი



გადახურვის ფილა +5.6						
პოზ	ესკიზი	Øმმ	სიგრძე სმ	რ-ბა ც	საერთო სიგრძე მ	წონა კგ
1		12 AIII			13280	11819
2		12 AIII			13280	11819
3		10 AIII	27	1050	283.5	176
4		10 AIII	65	1050	682.5	423
ბეტონი B22.5 მ³						281.6



შპს "ვიმპერგი" 	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	46
	დამანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		გადახურვის ფილის ზედა შრის არმირების გეგმა	

მონოლითური რკ. ბეტონის საყრდენი კედელი ფასადი




შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :	ნახაზის N	47
	დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი	თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება : მონოლითური რკ. ბეტონის საყრდენი კედელი ფასადი		

ჭრილი 1-1



შპს "ვიმპერგი" 	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	48
	დამანისის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		მონოლითური რკ. ბეტონის საყრდენი კედელი	



ბალახი

ნოყიერი ნიადაგი 40სმ




არსებული გრუნტი

დეკორატიული ბეტონის ფილა ფერადი 10სმ

ქვიშა 7სმ

ქვიშა-ხრეშო 40სმ

არსებული გრუნტი



შპს "ვიმპერგი"  WIMPERG	პროექტის დასახელება :		ნახაზის N	49
	დამანის მუნიციპალიტეტის სოფელ გომარეთში კულტურის ცენტრის შენობის შენეზლობის პროექტი		თარიღი	15.03.2022
	ნახაზის დასახელება :		ლობის და ჭიშკრის ესკიზი	