

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთარშენის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია

დეფექტური აქტი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	რ-ბა
1	2	3	4
1	არსებული დაზიანებული ტიხრების მცირე საკედლე ბლოკების დემონტაჟი, დაბლა ჩამოტანა	მ3	2.5
2	კედლების დეკორატიული ნაღესის მოხსნა და დაბლა ჩამოტანა	მ2	68
3	კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2	68
4	ხის იატაკის მოხვეწა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ2	33.8
5	ხის კარების მოწყობა 2 ცალი	მ2	3.8
6	ხის რაფების მოწყობა	მ	11
7	არსებული კარების გისოსების მოხსნა	ცალი	1
8	ფანჯრების ნაგვერდულების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ	38
9	პარკეტის მოხვეწა და შეღებვა ლაქით 2-ჯერ	მ2	32
10	ხის იატაკის დემონტაჟი	მ2	37.5
11	პემზას მოწყობა	მ3	3.75
12	ცემენტის შემასწორებელი ფენის მოწყობა სისქით 30მმ	მ2	32
13	ლამინირებული პარკეტის მოწყობა	მ2	32
14	კედლებიდან საღებავის გაცლა, დამუშავება ფითხით დაგრუნტვა და შეღებვა ფასადის წყალ-ემულსიური საღებავით 2-ჯერ	მ2	343
15	ჭერიდან საღებავის გაცლა, დამუშავება ფითხით, დაგრუნტვა და შეღებვა წყალ-ემულსიური საღებავით 2-ჯერ	მ2	153
	2. ელ. მომარაგება		
1	კედლების გამოთხრა კაბელის მოსაწყობად	მ	150
2	კაბელის მოწყობა სპილენძის 2*2,5მმ	მ	150
3	კედლების შელესვა კაბელის მოწყობის შემდეგ	მ	150
4	როზეტების მოწყობა	კომპლ	10
5	ჩამრთველების მოწყობა	კომპლ	6
6	სანათი არმატურის მოწყობა	ცალი	12