

სოფ. ახალსოფელში გარე განათების მოწყობის დეფექტური აქტი			
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	განათების ბოძების მოწყობა მეტ. მილით დ 100*4.0 მმ 7 მ სიგრძე- 2 ც	გრძ.მ	7.00
2	ბოძებზე კრონშტიინების მონტაჟი ხამუტები საშუალებით	ც	65.00
3	სანათების მონტაჟი (ალუმინის კორპუსით)	ც	65.00
4	ცენტრალური ხაზის მოწყობა ალუმინის სადენით კვეთა 2*16-ით	გრძ.მ	2050.00
5	ნათურების მოწყობა (ეკო-ნათურა 75-100ვატი	ც	65.00
6	მაღალი ძაბვის ქვესადგურთან ელყუთის მონტაჟი	ც	1.00
7	დროის ტაიმერის მონტაჟი	ც	1.00
8	გამშვები (მაგნიტური) ПМА112	ც	1.00
9	ფოტორელე (შუქდიოდით)	ც	1.00
10	ავტომატური ამომრთველი 63A	ც	1.00
11	მაღალი ძაბვის დენის ქვესადგურიდან ალუმინის სადენით კვეთა 2*16 დროის ტაიმერის გავლით ცენტრალურ ხაზზე მიერთება	გრძ.მ	50.00
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯი		
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი:		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	
	ჯამი:		
	დ.დ.გ	18%	
	ჯამი:		
	ტექ. პირობა ელმომარაგება, ფაზა ნოლი		
	ჯამი:		

შემდგენელი:

მურად ყაჩღავაშვილი

სოფ. საცხოვრის გარე განათების მოწყობის დეტალური აქტი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	ბოძებზე კრონშტიინების მონტაჟი ხამუთების საშუალებით	ც	45.00
2	ცენტრალური ხაზის მონტაჟი ალუმინის სადენით კვეთა 2*16	გრძ.მ	1745.00
3	სანათების მონტაჟი (ალუმინის კორპუსით)	ც	45.00
4	ცენტრალურ ხაზზე სანათების მიერთება ალუმინის სადენით კვეთა 2*4 საშუალებით	გრძ.მ	54.00
5	ნათურების მოწყობა (ეკო-ნათურა 75-100 ვატი	ც	45.00
6	მაღალი ძაბვის ქვესადგურთან ელექ. ყუთის მონტაჟი	ც	2.00
7	დროის ტაიმერის მონტაჟი	ც	2.00
8	გამშვები (მაგნიტური) ПМА 112	ც	2.00
9	ფოტორელე (შუქდიოდით)	ც	2.00
10	ავტომატური ამომრთველი 63A	ც	2.00
11	მაღალი ძაბვის დენის ქვესადგურიდან სადენის კვეთით 2*16 დროის ტაიმერის გავლით ცენტრალურ ხაზზე მიერთება	გრძ.მ	40.00
	ჯამი:		1745.00
	ზედნადები ხარჯი		45.00
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი:		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	54.00
	ჯამი:		45.00
	დ.ღ.გ	18%	
	ჯამი:		2.00
	ორი ტექ. პირობა ელმომარაგება, ფაზა ნოლი 800.00 ლ.		2.00
			2.00
			2.00
	ჯამი:		2.00
			2.00

შემდგენელი:

მურად ყაჩლავაშვილი

10.00

სოფ. აბანოს გარე განათების მოწყობის დეფექტური აქტი			
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	განათების ბოძების მოწყობა მეტ. მილით დ 100*4.0 მმ 7 მ სიგრძე- 3 ც	გრძ.მ	21.00
2	ბოძებზე კრონშტეინების მონტაჟი ხამუთების საშუალებით	ც	45.00
3	სანათების მონტაჟი (ალუმინის კორპუსით)	ც	45.00
4	ცენტრალური ხაზის მონტაჟი ალუმინის სადენის კვეთა 2*16	გრძ.მ	1600.00
5	ცენტრალურ ხაზზე სანათების მიერთება ალუმინის სადენით კვეთა 2*4 -ის საშუალებით	გრძ.მ	54.00
6	ნათურების მოწყობა(ეკო-ნათურა 75-100 ვატი	ც	45.00
7	მაღალი ძაბვის ქვესადგურთან ლითონის ყუთის მონტაჟი	ც	1.00
8	დროის ტაიმერის მონტაჟი	ც	1.00
9	გამშვები (მაგნიტური) П MA 112	ც	1.00
10	ფოტორელე (შუქდიოდით)	ც	1.00
11	ავტომატური ამომრთველი 63A	ც	1.00
12	მაღალი ძაბვის დენის ქვესადგურიდან ალუმინის სადენის კვეთით 2*16 დროის ტაიმერის გავლით ცენტრალურ ხაზზე მიერთება	გრძ.მ	40.00
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯი		
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი:		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	
	ჯამი:		
	დ.ღ.გ	18%	
	ჯამი:		
	ტექ. პირობა ელმომარაგება, ფაზა ნოლი		
	ჯამი:		

შემდგენელი:

მურად ყაჩაღაშვილი

სოფ. კოდას გარე განათების მოწყობის დეფექტური აქტი			
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	ბოძებზე კრონშტეინების მონტაჟი ხამუთების საშუალებით	ც	22.00
2	ცენტრალური ხაზის მონტაჟი ალუმინის სადენის კვეთა 2*16	გრძ.მ	780.55
3	სანათების მონტაჟი (ალუმინის კორპუსით)	ც	22.00
4	ცენტრალურ ხაზზე სანათების მიერთება ალუმინის სადენით კვეთა 2*4 საშუალებით	გრძ.მ	25.00
5	ნათურების მოწყობა(ეკო-ნათურა 75-100 ვატი)	ც	22.00
6	მაღალი ძაბვის ქვესადგურთან ელყუთის მონტაჟი	ც	1.00
7	დროის ტაიმერის მონტაჟი	ც	1.00
8	გამშვების (მაგნიტური) ПМА112	ც	1.00
9	ფოტორელე (შუქდიოდით)	ც	1.00
10	ავტომატური ამომრთველი 63A	ც	1.00
11	მაღალი ძაბვის დენის ქვესადგურიდან ალუმინის სადენით კვეთით 2*16 დროის ტაიმერის გავლით ცენტრალურ ხაზზე მიერთება	გრძ.მ	15.00
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯი		
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი:		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	
	ჯამი:		
	დ.დ.გ	18%	
	ჯამი:		
	ტექ. პირობა ელმომარაგება, ფაზა ნოლი		
	ჯამი:		

შემდგენელი:

მურად ყაჩაღაშვილი

სოფ. სადოლაშენის გარე განათების მოწყობის დეფექტური ბექტი			
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	განათების ბოძების მოწყობა მეტ. მილით დ 100*4.0მმ 7 მ სიგრძე- 2 ც	გრძ.მ	14.00
2	ბოძებზე კრონშტეინების მონტაჟი ხამუტებით	ც	69.00
3	სანათების მონტაჟი (ალუმინის კორპუსით)	ც	69.00
4	ცენტრალური ხაზის მონტაჟი ალუმინის სადენის კვეთით 2*16	გრძ.მ	2720.00
5	ცენტრალურ ხაზზე სანათების მიერთება ალუმინის სადენით კვეთა 2*4 -ის საშუალებით	გრძ.მ	80.00
6	ნათურების მოწყობა (ეკო-ნათურა 75-100ვატი)	ც	69.00
7	მაღალი ძაბვის ქვესადგურთან ელყუთის მონტაჟი	ც	1.00
8	დროის ტაიმერის მონტაჟი	ც	1.00
9	გამშვები (მაგნიტური) ПМА112	ც	1.00
10	ფოტორელე (შუქდიოდით)	ც	1.00
11	ავტომატური ამომრთველი 63A	ც	1.00
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯი		
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი:		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	
	ჯამი:		
	დ.დ.გ	18%	
	ჯამი:		
	ტექ. პირობა ელმომარაგება, ფაზა ნოლი		
	ჯამი:		

შემდგენელი:

მურად ყაჩღავაშვილი

სოფ არადეთის გარე განათების მოწყობის დეფექტური აქტი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	განათების ბოძების მოწყობა მეტ. მილით დ 100*4.0 მმ 7 მ სიგრძე- 2 ც	გრძ.მ	14.00
2	ბოძებზე კრონშტეინების მონტაჟი ხამუტებით	ც	35.00
3	სანათების მონტაჟი (ალუმინის კორპუსით)	ც	35.00
4	ცენტრალური ხაზის მონტაჟი ალუმინის სადენით კვეთა 2*16	გრძ.მ	1400.00
5	ცენტრალურ ხაზზე სანათების მიერთება ალუმინის სადენით კვეთა 2*4 -ის საშუალებით	გრძ.მ	42.00
6	ნათურების მოწყობა (ეკო-ნათურა 75-100ვატი)	ც	35.00
7	მაღალი ძაბვის ქვესადგურთან ელყუთის მონტაჟი	ც	1.00
8	დროის ტაიმერის მონტაჟი	ც	1.00
9	გამშვები (მაგნიტური) ПМА 112	ც	1.00
10	ფოტორელე (შუქდიოდით)	ც	1.00
11	ავტომატური ამომრთველი 63A	ც	1.00
12	მაღალი ძაბვის ქვესადგურიდან ალუმინის სადენის კვეთით 2*16 დროის ტაიმერის გავლით ცენტრალურ ხაზზე მიერთება	გრძ.მ	20.00
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯი		
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი:		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი-	3%	
	ჯამი:		
	დ.დ.გ	18%	
	ჯამი:		
	ტექ. პირობა ელმომარაგება, ფაზა ნოლი		
	ჯამი:		

შემდგენელი:

მურად ყაჩღავაშვილი

სოფ წვერში გარე განათების მოწყობის დეფექტური აქტი			
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4
1	ბოძებზე კრონშტეინების მონტაჟი ხამუტები საშუალებით	ც	41.00
2	ცენტრალური ხაზის მონტაჟი ალუმინის სადენით კვეთა 2*16	გრძ.მ	1440.00
3	სანათების მონტაჟი (ალუმინის კორპუსით)	ც	41.00
4	ცენტრალურ ხაზზე სანათების მიერთება ალუმინის სადენით კვეთა 2*4-ის საშუალებით	გრძ.მ	50.00
5	ნათურების მოწყობა (ეკო-ნათურა 75-100ვატი)	ც	41.00
6	მაღალი ძაბვის ქვესადგურთან ელყუთის მონტაჟი	ც	1.00
7	დროის ტაიმერის მონტაჟი	ც	1.00
8	გამშვები (მაგნიტური) ПМА112	ც	1.00
9	ფოტორელე (შუქდიოდით)	ც	1.00
10	ავტომატური ამომრთველი 63A	ც	1.00
11	მაღალი ძაბვის დენის ქვესადგურიდან სადენის კვეთა 2*16 დროის ტაიმერის გავლით ცენტრალურ ხაზზე დაერთება	გრძ.მ	20.00
	ჯამი:		
	ზედნადები ხარჯი		
	ჯამი:		
	გეგმიური დაგროვება		
	ჯამი:		
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%	
	ჯამი:		
	დ.დ.გ	18%	
	ჯამი:		
	ტექ. პირობა ელმომარაგება, ფაზა ნოლი		
	ჯამი:		

შემდგენელი:

მურად ყაჩღავაშვილი