

ტექნიკური დავალება

1. საბურღი დანადგარის ტრანსპორტირება
2. საბურღი მოედნის მოწყობა
3. საცურვულაციო ორმოს მოწყობა
4. სვეტური ბურღვა პირდაპირი გარეცხვით დიამეტრით 219 მმ
5. საცავი მილის $D=219$ მმ პერფორირება ჭადრაკულად
6. ჭაბურღილის ამორეცხვა ერლიფტით
7. ჭაბურღილის სათავის მოწყობა ლითონის მილით, საკეტით
8. საცდელი ამოტუმბვა (არანალკებ 3 მ³ საათში)
9. უფლებამოსილი ლიცენზირებული საექსპერტო ბიუროს დასკვნა (წყლის ხარისხის შესახებ)

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)