

ქ. წალენჯიხაში, ზღვაიას დასახლებაში მდებარე №1
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის
რეაბილიტაცია

რიგითი №	სამუშაოების ან ხარჯების დასახელება	განზომილება	მოცულობა	ერთეულის ფასი	
				ჯამი	
	3	4	6	7	8
1	არსებული სახურავის დემონტაჟი, ჩამოტანა და გატანა	კვ.მ	252		
2	არსებული შეღერტყვის მოხსნა ნაწილობრივ, ჩამოტანა, გატანა	კვ.მ	252		
3	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა. შეღერტყვა $0,03*0,08=1,9$ კუბ.მ ბიჯით 33 სმ ღგარი, ნივნივა, ირიბანები $0,16*0,08=1.1$ კუბ.მ	კუბ.მ	3		
4	დახერხილი მასალა ხის	კუბ.მ	3.15		
5	ლურსმანი სხვადასხვა	კგ	21.6		
6	სახურავის ხის კონსტრუქციის გამაგრება, შენობის კონსტრუქციასთან ხისტად მიბმა	კვ.მ	252		
7	გლინულა ღრ	ტ	0.027		
8	ლურსმანი სხვადასხვა	კგ	5.4		
9	სახურავის ბურღულის მოწყობა	კვ.მ	252		
10	პროფფენილი მოთუთიებული 0,45მმ	კვ.მ	289.80		
11	კეხი	გ/მ	48.00		
12	სტვალის, თვითმჭრელი	ც	1512.00		
13	სამერცხლულის მოწყობა და საკვამურის შემოსვა ბრტყელი მოთუთიებული თუნუქით 0,45 მმ	ც	1.00		
14	დახერხილი ხის მასალა	კუბ.მ	0.12		
15	თუნუქი ბრტყელი მოთუთიებული 0,45 მმ	კვ.მ	12.00		
16	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკი	კვ.მ	0.70		
17	ლურსმანი ღარიანი	კგ	1.50		
	ჯამი				
	ტრანსპორტის ხარჯი მასალაზე	%			
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				

	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დღგ	18%			
	ჯამი სულ				