

სოფელ ლოქჩანდარში მისასვლელი გზის მოხრეშვის სამუშაოების ტექნიკური დავალება

ობიექტის მოკლე აღწერა და დავალების მიზანი:

საჭიროა სოფელ ლოქჩანდარში მისასვლელი გზის ფრაგმენტული მოხრეშვა, ამჟამად ფუნქციონირებს გრუნტის გზა, რომელიც არის მოხრეშილი და გარკვეულ ადგილებში დაზიანებული, საჭიროა გზის მომანდაკება და მოხრეშვა. შესაძლოა საჭირო გახდეს წყალგამშვები მილის მოწყობა. გზის გასწვრივ საჭიროებისამებრ მოეწყოს გრუნტის კიუვეტი, სხვა დამატებითი დეტალები შეთანხმდეს ადგილზე პროექტირებისას. *(ღირებულება სავარაუდოდ 30000 (ოცდაათი ათასი) ლარი.*

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს

(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს):

1. თავფურცელი – ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი დასკვნა–რეკომენდაციებით, კლასის მითითებით, ტექნიკური მაჩვენებლებით;
4. წინასაპროექტო მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება და ტოპოგრაფიული გეგმის მომზადება; სიტუაციური და გენ. გეგმ(ები)ა, არსებული საინჟინრო ქსელების, კომუნიკაციების და წითელი ხაზების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დატანით და სხვა;
5. გზის მოწყობის პროექტი (მუშა ნახაზი, გეგმები, პროფილები, ჭრილები, კვანძები, დეტალები, სპეციფიკაციები და სხვა);
6. უწყისები (რეპერების უწყისი, სამუშაოთა მოცულობების საპიკეტო და მასალების კრებსითი უწყისი და სხვა); დაპროექტება განხორციელდეს აბსოლუტურ ნიშნულებში და თითოეულ ობიექტზე დამაგრებული იყოს არანაკლებ 2 რეპერისა გზის გეომეტრიიდან გამომდინარე;
7. წყალარინება (საჭიროების შემთხვევაში);
8. ზოგადი გეოლოგიური დასკვნა, გრუნტის კატეგორიის მითითებით;
9. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით (მ.შ. სამუშაოთა შესრულების ტექნოლოგიური სქემები, მანქანა–მექანიზმების ჩამონათვალი, შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები და სხვა);
10. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით.
11. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გათვალისწინებული უნდა იქნას სამუშაოების მომსახურების შესრულებისას წარმოქმნილი ზედმეტი ნარჩენების განთავსება ნაყარში.
12. მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ობიექტი ადგილზე შეისწავლოს; მუშა ნახაზების შედგენამდე შეათანხმოს შემსყიდველთან გზისა და მასზე მიბმული ელემენტების მოწყობის საპროექტო გადაწყვეტა, ძირითადი პარამეტრები და გამოყენებული მასალა - ნაკეთობების სახეობა; ასევე საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე შემსყიდველთან შეთანხმდეს მუშა პროექტები და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. სხვა დამატებითი აუცილებელი ჩასატარებელი

სოფელ ლოქჩანდარში მისასვლელი გზის მოხრეშვის სამუშაოების ტექნიკური დავალება

სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში.

13. ტექნიკური და საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ნაბეჭდი (4 ეგზ.) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი- „PDF“, „Shp“ და „DWG“, ხარჯთაღრიცხვა- „EXCEL“ ფორმატში);

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში პროექტის ავტორმა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.