

ქ. დმანისის შემოსასვლელში სადროშის მოწყობის ტექნიკური დავალება



საპროექტო ობიექტის მდებარეობა და სავარაუდო პარამეტრები

საპროექტო ობიექტი მოიცავს ქ. დმანისში შემოსასვლელ ცენტრალური გზის გასწვრივ ტერიტორიაზე (ს.კ 82.01.44.457) სადროშის მოწყობას. სადროშის სიმაღლე მიწის ნიშნულიდან სადროშის წვერამდე განისაზღვროს 40 მეტრი, კონსტრუქცია მოეწყოს ლითონისაგან, რომელიც იქნება მყარი და გაუძლებს კლიმატურ პირობებს და არ დაზიანდება ქარისაგან ან მსგავსი ზემოქმედებისაგან. ასევე სადროშესთან მოეწყოს განათება რითიც მოხდება დროშის დანახვა ღამის პერიოდში. ვიზუალი და განათების ტიპი შეთანხმდეს მერიის შესაბამის სამსახურთან. სამუშაოებში გათვალისწინებული იქნას ერთი ცალი დროშა მონტაჟით.

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს (მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს)

1. განმარტებითი ბარათი ; არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა
2. წინასაპროექტო მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება: სიტუაციური და გენ.გეგმა-ის მომზადებისათვის სამოძრაო სქემის, არსებული საინჟინრო ქსელების, კომუნიკაციების, არსებული ბილბორდების და წითელი ხაზების (გადაკვეთის ადგილებზე მესაკუთრეთა მითითებით, შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე) დატანით.
3. სიტუაციური გეგმა, სათანადო დეტალიზაციით;
4. გენ-გეგმები ელ განათების ქსელის დატანით, სათანადო დეტალიზაციით;
5. გარე განათების ქსელის კვების ქვესადგურის მითითება საჭიროების შემთხვევაში;
6. განათების სანათების, საკვანძო დეტალების, დამიწების კონტურის და სხვა ნახაზები;
7. მასალების სპეციფიკაციები, ცნობარი აქსესუარების შესახებ ფირმების მიხედვით;

ტექნიკური დავალება

8. მოთხოვნები ქსელის ტექნიკურ უზრუნველყოფაზე;
9. სადროშის სქემები, დიზაინი, კონსტრუქციული გადაწყვეტა; ელ.განათებით უზრუნველყოფა;
10. 3D ვიზუალიზაცია, ფოტომონტაჟი;
11. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი (მ.შ. სამუშაოთა შესრულების ტექნოლოგიური სქემა, კალენდარული გრაფიკები, მანქანა-მექანიზმების ჩამონათვალი, შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები და სხვა);
12. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით.
13. მიმწოდებელი ვალდებულია საპროექტო ობიექტი ადგილზე შეისწავლოს, მუშა ნახაზების შედგენამდე შეათანხმოს შემსყიდველთან (ასევე შესაბამის სამსახურ(ებ)თან, ბილბორდისა და გარე განათების მოწყობის საპროექტო გადაწყვეტა , ძირითადი პარამეტრები და გამოყენებული მასალა - ნაკეთობების სახეობა; სხვა დამატებით აუცილებელად ჩასატარებელი სამუშაოები, ობიექტის ადგილზე შესწავლის შემდეგ, საპროექტო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს მის წინადადებაში.
14. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი.
15. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ნაბეჭდი (4 ეგზ.) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი-„Sph“, „PDF“, „Archikad“ ან „DWG“, ხარჯთაღრიცხვა- „EXCEL“ ფორმატში);

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უნდა მოხდეს 10 კალენდარულ დღეში ანაზღაურების გარეშე.