

**სოფ. ვარდისუბანში სკვერის შემოღობვის მოწყობის
ტექნიკური დავალება**

ობიექტის მოკლე აღწერა და დავალების მიზანი:

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს დმანისის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარდისუბანში ცენტრში. სკვერის წინ ცენტრალური გზის გასწვრივ მოეწყოს დეკორატიული ღობე, რომელშიც იქნება გათვალისწინებული ჭიშკარი და კუტი კარი. სკვერის ორ მხარეს კი მოეწყოს რკინის კონსტრუქციის და ლითონის ბადით ღობე. ღობის ესკიზი შეთანხმდეს შემსყიდველთან. ასევე სკვერში არსებულ სამამულო ომში დაღუპულთა მემორიალს ჩაუტარდეს რეაბილიტაცია, რათა არ მოხდეს მემორიალის წაქცევა. სხვა დამატებითი დეტალები შეირჩეს ადგილზე პროექტირებისას.

(ღირებულება სავარაუდოდ 36000 (ოცდათექვსმეტი ათასი) ლარი)

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს

(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს):

1. თავფურცელი – ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი, ტექნიკური მაჩვენებლები;
4. ტოპოგრაფიული გეგმა, აერო ფოტო გადაგება.
5. არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტო მასალა;
6. სიტუაციური გეგმა, სათანადო დეტალიზაციით, საინჟინრო კომუნიკაციის ჩვენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. რენდერები;
8. კონსტრუქციული ნაწილი სათანადო დეტალიზაციით (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები) და საანგარიშო სქემით.
9. წყალარინება- საჭიროების შემთხვევაში;
10. სამუშაოთა მოცულობათა კრებსითი უწყისი და მასალების კრებსითი უწყისი ;
11. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
12. პროექტის ავტორები ვალდებულნი არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი;
13. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით, ყველა არსებული გადასახადების გათვალისწინებით, ელექტრონული და ნაბეჭდი ვერსიის სახით;
14. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ნაბეჭდი სახით (4 ეგზ. A3 ფორმატი) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი – „PDF” და „DWG”, ხარჯთაღრიცხვა – „EXCEL” ფორმატში);

შენიშვნა: საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში სისტემატურად მიმდინარეობდეს შემსყიდველთან საპროექტო სამუშაოებზე და სხვა დეტალებზე შეთანხმება. ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში

**სოფ. ვარდისუბანში სკვერის შემოღობვის მოწყობის
ტექნიკური დავალება**

აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე.