

სოფ.გომარეთში მცირე ზომის სკვერის საბავშვო სივრცის მოწყობა
ტექნიკური დავალება

საპროექტო ობიექტის მდებარეობა და სავარაუდო პარამეტრები

სოფ. გომარეთის მოსახლეობის თხოვნით დაიგეგმა მცირე ზომის სკვერის (საბავშვო გასართობი სივრცის) მოწყობა. ტერიტორია დაზუსტდება პროექტირებისას. საჭიროა მოხდეს ტერიტორიის გასუფთავება ქვის ნაყარისგან, შემოღობვა მოშანდაკება და შემდგომ საბავშვო სივრცის მოწყობა, ასევე უნდა მოეწყოს გზასთან კედელი და შემდგომ შემოიღობოს დეკორატიული ლითონკონსტრუქციით. მეორე ხარისხიდან საავტომობილო გზიდან უნდა მოეწყოს მისასვლელი ბილიკი, პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ვიზუალურად ლამაზი და საბავშვო სივრცისთვის გათვლილი ატრაქციონები და კარუსელები. (კარუსელების და ატრაქციონების ვიზუალი და რაოდენობა უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად პროექტირებისას) საჭიროა ასევე ტერიტორიაზე მოეწყოს კაუჩუკის საფარი(ფერი შეთანხმდეს შემსყიდველთან), გარე განათება, სკამები, ნაგვის ურნები და სხვა მცირე დეტალები.

**(საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს
48 000 (ორმოცდა რვა ათასი) ლარს)**
წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს

1. თავფურცელი - ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი;
4. არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა;
5. მოსაწყობი სივრცის გეგმა, ფასადები, ჭრილი და სხვა დეტალები;
6. **მოსაწყობი სკვერის რენდერები.**
7. სამუშაოების უწყისი და მასალების სპეციფიკაციები;
8. სამუშაოთა ჩატარების კალენდარული გრაფიკი;
9. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით. მასალების სპეციფიკაციის მითითებით;
10. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი;
11. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ იქნას ნაბეჭდი სახით (3 ეგზ. A3 ფორმატი) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი - „PDF“, „DWG“ ფაილში და ხარჯთაღრიცხვა - „EXCEL“ ფორმატში);

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უნდა მოხდეს 10 კალენდარულ დღეში ანაზღაურების გარეშე.