

ობიექტის მოკლე აღწერა და დავალების მიზანი:

სოფ. დაგარახლოში საზოგადოებრივი თავშეყრის ტერიტორიაზე მოსაწყობია სველი წერტილები ერთ ნაგებობაში უნდა განთავსდეს 5 განყოფილება ქალბატონებისთვის და მამაკაცებისთვის და შშმ პირებისთვის, საჭიროა წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწყობა თანამედროვე სეპტიკით; მოსაწყობია თურქული ჯამები, ჩასარეცხები, ხელსაბანი ნიჟარები; მოსაწყობია ელ გაყვანილობა და სანათები, ვენტილაცია; მოსაწყობია ჭერი, კედლები მოსაპირკეთებელია კაფელით, დასაგებია მეტლახი; მოსაწყობია კარბები და სარკმელები; გაილესოს და დაიშხეფოს გარე ფასადი;

(სავარაუდო ღირებულება 30 000 (ოცდა ათი ათასი) ლარი)

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს

(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს):

1. თავფურცელი – ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი, ტექნიკური მაჩვენებლები;
4. წინასაპროექტო მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება - სიტუაციური გეგმა, არსებული საინჟინრო ქსელების და კომუნიკაციების შესწავლა და დატანა გენგეგმებზე ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
5. არქიტექტურული ნაწილი (სტადია პროექტი, სტადია მუშა ნახაზი, გეგმა, ჭრილები, ფასადები, დეტალები);
6. წყალმომარაგების მოწყობის პროექტი სათანადო დეტალიზაციით (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები) და საანგარიშო სქემით;
7. კანალიზაციის მოწყობის პროექტი სათანადო დეტალიზაციით (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები) და საანგარიშო სქემით;
8. ელმომარაგება (სქემები, დეტალები, კვანძები, სპეციფიკაციები);
9. მოსაპირკეთებელი სამუშაოების უწყისები და სპეციფიკაციები;
10. 3D ვიზუალიზაცია;
11. სამუშაოთა მოცულობის და მასალების კრებსითი უწყისი;
12. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
13. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით;
14. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი.
15. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ნაბეჭდი სახით (4 ეგზ. A3 ფორმატი) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი – „PDF“, არხიკადის ან ავტოკადის ფორმატში და ხარჯთაღრიცხვა – „EXCEL“ ფორმატში);

შენიშვნა: საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში სისტემატურად მიმდინარეობდეს შემსყიდველთან საპროექტო სამუშაოებზე და სხვა დეტალებზე

შეთანხმება. ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 10 კალენდარულ დღეში შედგენა ანაზღაურების გარეშე.