

მაღლაკელიძეების და ჭელიძეების უბანში გარე განათების მოწყობის
მოცულობითი უწყისი

Nº	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	სულ
1	2	3	4
	სამშენებლო სამუშაოები		
1	ლითონის ზომის აწობა და მისი მონტაჟი 10+1	ცალი	11.00
	ლითონის მილი დ-127მმ სისქით 3მმ	გრძმ.	77.00
	ლითონის მილი დ-40მმ სისქით 3მმ	გრძმ.	20.00
	ლითონის კვადრატული მილი 30X30მმ სისქით 2მმ	გრძმ.	6.60
	არმატურა იზოლირებული ბუნიკის მოსაწყობად დ-14მმ	გრძმ.	2.75
2	მიწის მოჭრა ხელით განათების ზომის მოსაწყობად 0,5X0,5X4მ აშაანქანაზე დატვირთვით	მ³	2.75
	მანქანები მიწის ტრანსპორტირებისათვის 1კმ-ზე		3.3
3	ბეტონის მოწყობა ელ ბოძებისათვის	მ³	2.75
	ბეტონი მ-300 B-22,5	მ3	2.8
4	ლამპიონის სამაგრების შედუღება	ცალი	12.000
	ლითონის მილი დ-40მმ სისქით 3მმ	გრძმ.	24.00
	ზოლოვანა 20X3მმ	გრძმ.	16.80
	კუთხოვანა 30X30X3მმ	გრძმ.	4.80
	არმატურა იზოლირებული ბუნიკის მოსაწყობად დ-14 მმ	გრძმ.	4.80
5	ლამპიონის სამაგრების მონტაჟი ელ ბოძებზე	მ	24.00
6	ლითონ კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკორიოზული საღებავით	მ²	22
	ანტიკორიოზული საღებავი	კგ	3.30
	ჯამი		
	ზედნაღები ხარჯები %	%	
	ჯამი		
	გეგმიური მოგება %	%	
	ჯამი		
	II ელ. სამონტაჟო სამუშაოები		
1	ელ მავთულის მონტაჟი 2X16 თვით მზიდი	მ	1000.000
	ელ მავთული 2X16 თვით მზიდი	გრძმ.	1000.00
	ელ მავთული 2X16 თვით მზიდი (დასაწყობებით)	გრძმ.	970.00
2	სანათების მონტაჟი	ცალი	22.000
	სანათების 80ე კკო	კომპ	22.000
	ელ მავთული 2X2,5 ალუმინის	გრძმ.	44.00
	ელ. კაბელის გადასამბავი მომჭერი	ცალი	44.00
	იზოლირებული ბუნიკი	ცალი	3.00
3	მაგნიტური გამშვებების, ფოტო რელეს, გამანაწილებელი ფარის და ავტომატური გამომრთველების მონტაჟი	100ცალი	0.040
	მაგნიტური გამშვები 63ა	ცალი	1.000
	ავტომატური გამომრთველი 100ა	ცალი	1.000
	ფოტო რელე	ცალი	1.00
	გამანაწილებელი ფარი	ცალი	1.00