

მოცულობათა კრებსითი უწყისი

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტრასის აღდგენა	კმ	0.28794	
2	არსებული დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხვნა ავტოგრადირებით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ ²	1727.64	
3	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ ²	1727.70	
4	საგალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ ²	1727.70	
5	პარაფინის მოსხმა 182 400გრამი	მ ²	1727.70	
6	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	287.94	
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ ²	287.94	
8	მილების მოწყობა	მ	12.00	
9	არხების მოწყობა	მ	5.00	

შეადგინა:    

**სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,
ნახევარფაბრიკატების და მასალების რაოდენობათა
უწყისი**

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღორღი 0-40 მმ	მ ³	217.69
2	ბეტონი მ-350 B-25	მ ³	281.62
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	178.47
4	პარაფინი	კგ	691.08
5	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.17
6	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.20

შეადგინა:  პილაძე



**სავალი ნაწილის ფართის პიკეტური ღათვის
უწყისი**

№	პკ-ღან+	პკ-მღე+	მანძილი მ	სავალი ნაწილი	
				სიგანე მ	ფართი მ²
1	0+00.00	0+06.11	6.11	6	36.66
2	0+06.11	0+17.67	11.56	6	69.36
3	0+17.67	0+20.00	2.33	6	13.98
4	0+20.00	0+32.71	12.71	6	76.26
5	0+32.71	0+36.15	3.44	6	20.64
6	0+36.15	0+40.00	3.85	6	23.1
7	0+40.00	0+43.99	3.99	6	23.94
8	0+43.99	0+59.31	15.32	6	91.92
9	0+59.31	0+60.00	0.69	6	4.14
10	0+60.00	0+73.12	13.12	6	78.72
11	0+73.12	0+78.02	4.91	6	29.46
12	0+78.02	0+80.00	1.98	6	11.88
13	0+80.00	0+85.96	5.96	6	35.76
14	0+85.96	0+91.58	5.62	6	33.72
15	0+91.58	1+00.00	8.42	6	50.52
16	1+00.00	1+10.04	10.04	6	60.24
17	1+10.04	1+20.00	9.96	6	59.76
18	1+20.00	1+40.00	20.00	6	120
19	1+40.00	1+40.10	0.10	6	0.6
20	1+40.10	1+46.97	6.87	6	41.22
21	1+46.97	1+60.00	13.03	6	78.18
22	1+60.00	1+63.72	3.72	6	22.32
23	1+63.72	1+78.57	14.85	6	89.1
24	1+78.57	1+80.00	1.43	6	8.58
25	1+80.00	1+83.93	3.93	6	23.58
26	1+83.93	2+00.00	16.07	6	96.42
27	2+00.00	2+02.43	2.43	6	14.58
28	2+02.43	2+19.28	16.85	6	101.1
29	2+19.28	2+20.00	0.72	6	4.32
30	2+20.00	2+40.00	20.00	6	120
31	2+40.00	2+60.00	20.00	6	120
32	2+60.00	2+63.60	3.60	6	21.6
33	2+63.60	2+72.27	8.67	6	52.02
34	2+72.27	2+76.42	4.15	6	24.9
35	2+76.42	2+80.00	3.58	6	21.48
36	2+80.00	2+86.00	6.00	6	36
37	2+86.00	2+87.94	1.94	6	11.64
	ჯამი				1727.7

შეადგინა  ი. კიკლაძე



გზის კოორდინატის უწყისი

დასახელება	კოორდინატი				სიგრძე მ
	დასაწყისი		დასასრული		
	ჩრდილოეთ ი	აღმოსავლეთი	ჩრდილოეთი	აღმოსავლეთი	
1	2	3	4	5	6
გზა	4691488.72	300409.61	4691334.91	300653.02	287.94
გზის მარცხნივ	4691491.26	300411.21	4691337.45	300654.6	287.92
გზის მარჯვნივ	4691486.18	300408.01	4691332.36	300651.44	287.96

შეადგინა ი. ჭილაძე



გრძივი პროფილის უწყისი

პკ	დაშორე ბა მ	სიმაღლე მ		საშუალო სიმაღლობა მ	
		ფაქტიურ ი	საპროექ ტო	დასამატ ებელი	მოსატრე ლი
1	2	3	4	5	6
0+00.00		155.99	156.25	0.26	
0+20.00	20	156.04	156.3	0.26	
0+40.00	20	156.79	157.05	0.26	
0+60.00	20	156.21	156.47	0.26	
0+80.00	20	155.41	155.68	0.27	
1+00.00	20	154.23	154.49	0.26	
1+20.00	20	153.54	153.79	0.25	
1+40.00	20	153.39	153.64	0.25	
1+60.00	20	152.51	152.77	0.26	
1+80.00	20	150.45	150.71	0.26	
2+00.00	20	149.05	149.31	0.26	
2+20.00	20	148.76	149.05	0.29	
2+40.00	20	147.93	148.19	0.26	
2+60.00	20	147.08	147.34	0.26	
2+80.00	20	146.22	146.48	0.26	
2+87.94	7.94	146.5	146.76	0.26	

შეადგინა ი. ჭილაძე



სამუშაო სიმაღლეები

პკ	ზედაპირი ს პროფილის სიმაღლე მ	საპროექტო პროფილი				შენიშვნა
		სიმაღლე მ	სამუშაო სიმაღლე მ	ქანობი, ‰	რადიუსი, მ	
ПК 0+00.00	155.99	156.25	0.26	42.2		
ПК 0+20.00	156.04	156.3	0.26	75.2		
ПК 0+40.00	156.79	157.05	0.26	-54.1		
ПК 0+60.00	156.21	156.47	0.26	-58.7		
ПК 0+80.00	155.41	155.68	0.26	-3.98		
ПК 1+00.00	154.23	154.49	0.26	-61.4		
ПК 1+20.00	153.54	153.79	0.26	-7.49		
ПК 1+40.00	153.39	153.64	0.25	-7.49		
ПК 1+60.00	152.51	152.77	0.26	-62.8		
ПК 1+80.00	150.45	150.71	0.26	-113		
ПК 2+00.00	149.05	149.31	0.26	-59.2		
ПК 2+20.00	148.76	149.05	0.29	-42.8		
ПК 2+40.00	147.93	148.19	0.26	-42.8		
ПК 2+60.00	147.08	147.34	0.26	-42.8		
ПК 2+80.00	146.22	146.48	0.26	43.9		
ПК 2+87.94	146.5	146.76	0.26	11.2		

შეადგინა

ი. ჭილაძე

