

მოცულობათა კრებსითი უწყისი

Nº	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ტრასის აღდგენა	კმ	0.25801	
2	გზის დაპროექტება ავტოგრეიდერით ქვიშა ხრეშის დამატებით	მ²	1032.04	
3	საფუძვლის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 10 სმ	მ²	774.03	
4	საგალი ნაწილის მოწყობა ბეტონით სისქით 16სმ	მ²	774.03	
5	პარაფინის მოსხმა 182 400გრამი	მ²	774.03	
6	ბეტონის საფარის განივი (ყოველ 6მ) გაჭრა ტემპერატურული ნაკერების მოსაწყობად	მ	129.01	
7	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ²	258.01	

შეადგინა:  დ. ბილაძე



**სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,
ნახევარფაბრიკატების და მასალების რაოდენობათა
უწყისი**

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა
1	2	3	4
1	ღორღი 0-40 მმ	მ ³	97.53
2	ბეტონი მ-350 B-25	მ ³	126.17
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ ³	125.86
4	პარაფინი	კგ	309.61
5	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.08
6	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.09

შეადგინა:  პილაძე



**სავალი ნაწილის ფართის პიკეტური ღატვის
უწყისი**

№	პკ-ღან+	პკ-მღუ+	მანძილი მ	სავალი ნაწილი	
				სიგანე მ	ფართი მ²
1	0+00.00	0+11.42	11.42	3	34.26
2	0+11.42	0+17.38	5.97	3	17.91
3	0+17.38	0+20.00	2.62	3	7.86
4	0+20.00	0+40.00	20.00	3	60
5	0+40.00	0+50.07	10.07	3	30.21
6	0+50.07	0+60.00	9.93	3	29.79
7	0+60.00	0+65.01	5.01	3	15.03
8	0+65.01	0+75.59	10.58	3	31.74
9	0+75.59	0+78.97	3.38	3	10.14
10	0+78.97	0+80.00	1.03	3	3.09
11	0+80.00	1+00.00	20.00	3	60
12	1+00.00	1+08.38	8.38	3	25.14
13	1+08.38	1+20.00	11.62	3	34.86
14	1+20.00	1+26.31	6.31	3	18.93
15	1+26.31	1+40.00	13.69	3	41.07
16	1+40.00	1+40.88	0.88	3	2.64
17	1+40.88	1+60.00	19.12	3	57.36
18	1+60.00	1+67.23	7.23	3	21.69
19	1+67.23	1+72.47	5.24	3	15.72
20	1+72.47	1+80.00	7.53	3	22.59
21	1+80.00	1+80.76	0.76	3	2.28
22	1+80.76	1+94.82	14.06	3	42.18
23	1+94.82	1+97.32	2.50	3	7.5
24	1+97.32	2+00.00	2.68	3	8.04
25	2+00.00	2+16.04	16.04	3	48.12
26	2+16.04	2+20.00	3.96	3	11.88
27	2+20.00	2+24.11	4.11	3	12.33
28	2+24.11	2+36.10	11.99	3	35.97
29	2+36.10	2+40.00	3.90	3	11.7
30	2+40.00	2+47.79	7.79	3	23.37
31	2+47.79	2+58.01	10.21	3	30.63
	ჯამი				774.03

შეადგინა:  პ. ჯიქლაძე



გზის კოორდინატის უწყისი

დასახელება	კოორდინატი				სიგრძე მ
	დასაწყისი		დასასრული		
	ჩრდილოეთ ი	აღმოსავლეთი	ჩრდილოეთი	აღმოსავლეთი	
1	2	3	4	5	6
გზა	4689431.53	300155.36	4689426.72	299911.13	258.01
გზის მარცხნივ	4689430.06	300155.63	4689425.47	299911.96	257.38
გზის მარჯვნივ	4689433.01	300155.09	4689427.97	299910.3	258.63

შეადგინა ი. ჭილაძე



გრძივი პროფილის უწყისი

პკ	დაშორე ბა მ	სიმაღლე მ		საპროექტო	
		ფაქტიურ ი	საპროექტო	დასამატ ებელი	მოსატრე ლი
1	2	3	4	5	6
0+00.00		185.34	185.6	0.26	
0+20.00	20	184.17	184.43	0.26	
0+40.00	20	181.88	182.14	0.26	
0+60.00	20	179.6	179.86	0.26	
0+80.00	20	177.71	177.97	0.26	
1+00.00	20	176.02	176.28	0.26	
1+20.00	20	173.94	174.12	0.18	
1+40.00	20	172.58	172.84	0.26	
1+60.00	20	171.13	171.39	0.26	
1+80.00	20	169.64	169.84	0.2	
2+00.00	20	168.67	168.93	0.26	
2+20.00	20	168.53	168.79	0.26	
2+40.00	20	170.98	171.24	0.26	

შეადგინა ი. ჭილაძე



სამუშაო სიმაღლეები

პკ	ზედაპირის პროფილის სიმაღლე მ	საპროექტო პროფილი				შენიშვნა
		სიმაღლე მ	სამუშაო სიმაღლე მ	ქანობი, ‰	რადიუსი, მ	
ПК 0+00.00	185.34	185.6	0.26	-29.8		
ПК 0+20.00	184.17	184.43	0.26	-114		
ПК 0+40.00	181.88	182.14	0.26	-114		
ПК 0+60.00	179.6	179.86	0.26	-114		
ПК 0+80.00	177.71	177.97	0.26	-84.9		
ПК 1+00.00	176.02	176.28	0.26	-84.9		
ПК 1+20.00	173.94	174.12	0.18	-124		
ПК 1+40.00	172.58	172.84	0.26	-36.4		
ПК 1+60.00	171.13	171.39	0.26	-74.3		
ПК 1+80.00	169.64	169.84	0.21	-55.2		
ПК 2+00.00	168.67	168.93	0.26	-46.6		
ПК 2+20.00	168.53	168.79	0.26	155		
ПК 2+40.00	170.98	171.24	0.26	64.8		
ПК 2+58.01	171.82	172.08	0.26	32.4		

შეადგინა ი. ჭილაძე

