

ქ. დმანისში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოს შემოღობვის და საპირფარეშოს მოწყობის
ტექნიკური დავალება



საპროექტო ობიექტის მდებარეობა და სავარაუდო პარამეტრები

ქ. დმანისში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოზე მოსაწყობია ღობე. საპროექტო მონაკვეთის სიგრძე შეადგენს სავარაუდოდ 400 გრძ. მეტრს. სადაც ასევე მოსაწყობია ჭიშკარი. ღობე უნდა მოეწყოს ლენტურ სამირკველზე და შემდგომ მასზე დამონტაჟდეს ლითონის კონსტრუქციით ღობე.

ასევე სასაფლაოზე მოსაწყობია სველი წერტილი. სველი წერტილი უნდა იყოს ორ სექციანი, შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი მოეწყოს საკანალიზაციო ორმო. ვიზუალი და სხვა დეტალები გადაწყდეს ადგილზე პროექტირებისას მერიის შესაბამის სამსახურთან შეთანხმებით.

წარმოსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს
(მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს)

1. თავფურცელი - ობიექტის დასახელება და მისამართი;
2. პროექტის შემადგენლობა და ნახაზების უწყისი;
3. განმარტებითი ბარათი და ტექნიკური მაჩვენებლები;
4. ტერიტორიის ტოპოგრაფია, არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა, აზომვითი ნახაზები;
5. არქიტექტურული ნაწილი (სტადია პროექტი, სტადია მუშა ნახაზი, გეგმა, ჭრილები, ფასადები, დეტალები);
6. წყალმომარაგების მოწყობის პროექტი სათანადო დეტალიზაციით (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები) და საანგარიშო სქემით;
7. კანალიზაციის მოწყობის პროექტი სათანადო დეტალიზაციით (მუშა ნახაზი, გეგმები, ჭრილები, დეტალები) და საანგარიშო სქემით;
8. ელმომარაგება (სქემები, დეტალები, კვანძები, სპეციფიკაციები);

ქ. დმანისში კოსტავას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოს შემოღობვის და საპროექტო მოწყობის

ტექნიკური დავალება

9. მოსაპირკეთებელი სამუშაოების უწყისები და სპეციფიკაციები;
10. ღობის სქემა, და სხვა;
11. სამუშაოების უწყისი და სპეციფიკაციები;
12. სამუშაოთა ორგანიზების პროექტი, სამუშაოთა ჩატარების კალენდარული გრაფიკით;
13. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია (დეფექტური აქტი, ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა, კრებსითი ხარჯთაღრიცხვა) შედგენილი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების, და მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად - რესურსული მეთოდით. მასალების სპეციფიკაციის მითითებით;
14. პროექტის ავტორები ვალდებული არიან ადგილზე შეისწავლონ საპროექტო ობიექტი;
15. საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ იქნას ნაბეჭდი სახით(4 ეგზ. A3 ფორმატი) და ელექტრონული ვერსიის სახით (პროექტი - „PDF“, „DWG“ ფაილში და ხარჯთაღრიცხვა - „EXCEL“ ფორმატში);

შენიშვნა: ობიექტზე სამუშაოების შესრულების პროცესში უნდა გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა; იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტზე სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა ან რაიმე ცვლილების განხორციელება, დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უნდა მოხდეს 10 კალენდარულ დღეში ანაზღაურების გარეშე.