

ტექნიკური დავალება

სოფ. გორისუბნში ხრაკელების უბნის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოებზე

მიმდინარე პროექტი ითვალისწინებს სოფელ გორისუბნში ხრაკელების უბნის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობას, კერძოდ :

- ეწყობა 2010 მეტრი სიგრძის მიმწოდებელი მაგისტრალი დ-32 პნ-16 პოლიეთილენის მილისაგან.
- 10 ტ მოცულობის პოლიეთილენის ორშრიანი ავზისაგან ეწყობა სამარაგო რეზერვუარი.
- ხრაკელების უბნში წყალმომარაგების შიდა ქსელის ეწყობა დ-32 მმ პნ-20 (გრძ.მ-360) , დ-25 მმ პნ-20 (გრძ.მ-110) და დ-20 მმ პნ-20 (გრძ.მ -510) პოლიეთილენის მილებისაგან. პროექტი ასევე ითვალისწინებს 14 ოჯახისათვის ინდივიდუალური კვანძის (ვენტილი, პლასტმასის ყუთი) მოწყობას.

სოფ. გორისუბანში ხრაკელების უბნის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 46 140 ლარს დღგ-ის ჩათვლით.

მიმწოდებელი ვალდებულია:

- სამუშაოების მსვლელობისას, სამშენებლო ტერიტორიაზე განთავსებული სხვა კომუნიკაციები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, დაიცვას დაზიანებისაგან, ხოლო დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს მათი აღდგენა;
- უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების დაცვა.
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა;
- სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს დამცავ გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოებების დაყენება;
- გაუთვალისწინებელი თანხების გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის ნებართვით, მისივე ინიციატივით ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვის და შეთანხმების საფუძველზე, დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.
- სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში, ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ყველა შესაძლო სამშენებლო მოედნის ორგანიზებით.
- შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 1 (ერთი) წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა.
- ზედამხედველობას საამშენებლო სამუშაოებზე განახორციელებს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის, არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური;