

ტექნიკური დავალება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში: 1. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული. სოფელი ახალშენი თ. ჩიგოგიძის უბანში გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია. 2. ქვენობნის ადმინისტრაციული ერთეული. გოგიბერიძეების უბანში გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია. 3. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული. კ. ქორიძის შესახვევი კოჩაძის სახლამდე გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია. 4. ხიდისთავის ადმინისტრაციული. ა. კალანდაძის უბანში გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია 5. ზემოხეთის საჯარო სკოლიდან საჭამიესერის მიმართულებით (გ. თავაძის ეზომდე) გზის აღდგენა, 6. ქვენობნის ადმინისტრაციული ერთეული სოფ. ბუკნარში (დოლიძეების უბანში) გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონით, 7. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული ახალშენი (ლომთათიძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია, 8. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული ახალშენი (ლორთქიძისა და ცენტერაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია, 9. დაბლაძიხის ადმ. ერთეულში ად. შენობიდან ცენტრალურ გზამდე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა 10. სოფელ ხიდისთავში მოსაწყობია აჩიკო სიხარულიძის სახლიდან ნიკო დუმბაძის ეზომდე წყლის მაგისტრალის მოწყობა

1. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული. სოფელი ახალშენი თ. ჩიგოგიძის უბანში გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

კერძოდ შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

1. მოსაწყობია ბეტონის საფარიანი გზა. სიგრძე 200მ. სიგანე 2,5მ.

სავარაუდო ღირებულება: 50 000 ლარი

2. ქვენობნის ადმინისტრაციული ერთეული. გოგიბერიძეების უბანში გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია.

გოგიბერიძეების უბანში გზის სავალი ნაწილის აღდგენა. კერძოდ

შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

1. მოსაწყობია ბეტონის საფარიანი გზა სიგრძე 320მ. სიგანე 4გრ/მ

2. მოსაწყობია რკ. ბეტონის მილი ღ=500მ 5მ

სავარაუდო ღირებულება: 100 000 ლარი

3. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული. კ. ქორიძის შესახვევი კოჩაძის სახლამდე გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია.

.კერძოდ შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

1.მოსაწყობია ბეტონის საფარიანი გზა სიგრძე 320მ. სიგანე 3.0მ.

სავარაუდო ღირებულება: 90 000ლარი

4.ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული ა.კალანდაძის უბანში გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია

.კერძოდ შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები 1.მოსაწყობია გზის საფუძველი ქვიშა ხრეშოვანი ნარევით 600კვ.მ. სიმაღლე 40სმ. 2.მოიჭრას გრუნტი 600კვ.მ-ზე. 3.მოსაწყობია რკ.ბეტონის მილხიდი დ=500მმ სიგრძე 5მ

სავარაუდო ღირებულება 25 000ლარი

5.ზემოხეთის ადმინისტრაციული ერთეული.ზემოხეთის საჯარო სკოლიდან საჭამიესერის მიმართულებით (გ.თავაძის ეზომდე) გზის რეაბილიტაცია

.კერძოდ შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

1.მოსაწყობია ბეტონის საფარიანი გზა. სიგრძე 2600მ სიგანე 3-3.5მ

2. მოსაწყობია ღია სანიაღვრე არხი 1400მ

3.მოსაწყობია წყალგამტარი მილი რკ.ბეტონის 60მ დ=500მმ

3. მოსაწყობია ცხაური სიგრძე 8მ

სავარაუდო ღირებულება:900 000 ლარი

6.ქვენობნის ადმინისტრაციული ერთეული სოფ ბუკნარში (დოლიძეების უბანში) გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონით

.კერძოდ შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

1მოსაწყობია ა/ბეტონის საფარი 11გრ/მ, სიგანე 3გრ/მ

სავარაუდო ღირებულება: 300 000ლარი

7. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული ახალშენი (ლომთათიძეების უბანი)გზის რეაბილიტაცია

.კერძოდ შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

1.გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონით 400გრ/მ, სიგანე 4გრ/მ

2. წყალგამტარი მილი d=500მმ 10გრ/მ

3.ღია სანიაღვრე არხი 200 გრ/მ

სავარაუდო ღირებულება: 120 000ლარი

8. ხიდისთავის ადმინისტრაციული ერთეული ახალშენი (ლორიებისა და ცენტერაძეების უბანი) გზის რეაბილიტაცია

.კერძოდ შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

1. .გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონით 1200გრ/მ, სიგანე 4გრ/მ
2. ღია სანიაღვრე არხი 1200გრ/მ
3. წყალგამტარი მილი d=300მმ ,18გრ/მ
4. წყალგამტარი მილი d=400მმ ,12გრ/მ
5. წყალგამტარი მილი d=500მმ ,6გრ/მ
6. ცხაური 7გრ/მ

სავარაუდო ღირებულება: 400 000ლარი

9.დაბლაციხის ადმ. ერთეულში ად.შენობიდან ცენტრალურ გზამდე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა

.კერძოდ შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

- 1.გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ა/ბეტონით 700გრ/მ, სიგანე 3გრ/მ
2. წყალგამტარი მილი d=500მმ
- 3.ღია სანიაღვრე არხი 500გრ/მ

სავარაუდო ღირებულება: 220 000ლარი

10.სოფელ ხიდისთავში მოსაწყობია აჩიკო სიხარულიძის სახლიდან ნიკო დუმბაძის ეზომდე წყლის მაგისტრალი

შესასრულებელია შემდეგი სახის სამუშაოები

1. მოსაწყობია 280მ ფოლადის მილი დ=140მმ 16 ატმ.წნევის.
2. დაერთდეს არსებულ პლასტმასის წყლის მაგისტრალზე.

სავარაუდო ღირებულება: 70 000ლარი

სულ სავარაუდო ღირებულება 2 275 000 ლარი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სავარაუდო ღირებულება 34 125 ლარი.

მოწოდების სავარაუდო ვადა : 45 კალენდარული დღე.

1. ნახაზების უწყისი.
2. განმარტებითი ბარათი.
3. არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა.
4. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.

5. საქზაო სამოსის კონსტრუქციის ნახაზები.
6. სანიაღვრე არხების, ჭების, კოლექტორების, მილბოგირებისა და გზებზე მოსაწყობი საყრდენი ელემენტების, კონსტრუქციული ნახაზები.
7. შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობებს და ხარჯთაღრიცხვა, ხარჯთაღრიცხვა შედგენილი უნდა იყოს რესურსული მეთოდით 4 ეგზემპლარად, ასევე ელექტრონული ვერსია CD დისკზე ჩაწერილი, ფოტო მასალით და ელქსელის ფორმატით PDF ფაილით.
8. წყალგამტარი მილების განაწილების უწყისი.

პროექტირების დროს აუცილებელია შესწავლილი იქნას, არსებული გზის გვერდულების, ტროტუარების, სანიაღვრე არხების და გადასასვლელი მილბოგირების ტექნიკური მდგომარეობა, რის საფუძველზეც განხორციელდება შემდგომ მათი პროექტირება. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა

საპროექტო სამუშაოების განხორციელების პროცესში საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით, კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება სამუშაოების მიმდინარეობის მთელ პროცესში.

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას გავლილი უნდა ქონდეს ექსპერტიზა აკრედიტირებულ ინსპექტირების ორგანოს მიერ, ექსპერტიზისი დასკვნა შედგენილი უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N439 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით გათვალისწინებული პირობების გათვალისწინებით.

იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებით საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას მიმწოდებელი განახორციელებს ანაზღაურების გარეშე.