

ობიექტის დასახელება:

ქვემო ნატანების საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება -

№დ !

მათ შორის ხელფასი -

№	შიფრი, ნორმ. № ესურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა	დამატებითი შენიშვნები
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		1. დემონტაჟის სამუშაოები											
1		აგურის ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ.	64.47									
2		ლიობის გამოღება აგურის კედელში	კუბ.მ.	2.15									
3		კედლებიდან საღებავის მოხსნა, დაკეპვნა	კვ.მ.	81.00									
4		კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	კვ.მ.	81.00									
5		რკ/ბეტონის სართულშუა გადახურვის ფილის დემონტაჟი	კუბ.მ.	5.70									
6		იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	37.24									
7		კარის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	10.80									
8		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	22.10									
9		ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	4.00									
10		თურქული ჯამის დემონტაჟი	ცალი	4.00									
11		წელის სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	74.48									
12		საკანალიზაციო სისტემის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	74.48									
13		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	74.48									
14		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	44.32									
15		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომცდელზე	ტონა	44.32									
16		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	44.32									
		ჯამი											
		ზედნადები ხარჯები	%	10.00									
		ჯამი											
		მოგება	%	8.00									
		ჯამი 1											
		2. სამშენებლო სამუშაოები											
		კედლები											
1		აგურის (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ) ტიხრის მოწყობა, სისქით 12.0 სმ	კვ.მ.	120.20									
2		ცემენტის ხსნარით ღესვა	კვ.მ.	440.00									
3		ლამინირებული ნესტგამძლე მღფ პანელის გამყოფი ტიხრის მოწყობა, კარის გათვალისწინებით, სისქით 18მმ, თურქული წარმოების (K5) თავისი მოწყობილობებით (საკეტი, ღვარი, კედელზე მისამაგრებელი)	კვ.მ.	34.40									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		დამატებითი შენიშვნები
4		კარ-ფანჯრების შიდა ფერდობის ცემენტის ხსნარით ლესვა	კვ.მ.	15.00									
5		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	220.00									
6		კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით	კვ.მ.	170.40								იხ. დანართი	
7		კარ-ფანჯრების გარე ფერდობის შელესვა ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ.	80.00									
8		ფასადის შეფითხნა და შეღებვა ფასადის საღებავით	კვ.მ.	16.00									
9		კარის ღიობის მოჩარჩოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტონა	0.55									
10		ლითონის კონსტრუქციების დაფარვა ანტიკოროზიული საღებავით	ტონა	0.55									
		მონოლითური რკინა-ბეტონის ფილის მოწყობა											
11		ბუდეების მონგრევა კედელში და შემდგომი შევსება პოლიმერცემენტის ხსნარით	ცალი	10.00									
12		გადახურვის ფოლადის კონსტრუქციების მონტაჟი მათ შორის:											
		შველერი №24	ტონა	0.460									
		ორტისებრი ძელი №24	ტონა	0.516									
		კუთხოვანა 75X75X5	ტონა	0.015									
12		ფოლადის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტონა	0.991									
14		მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ბ-20 ბეტონით	კუბ.მ.	3.60									
		არმატურა ა-III8	ტონა	0.27									
		არმატურა ა-III12	ტონა	0.40									
		იატაკი										იხ. დანართი	
1		იზოლაცია პემზით	კუბ.მ.	3.80									
2		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	74.48									
3		იატაკის მოწყობა მეტლახის ფილებით	კვ.მ.	74.48									
4		ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	12.40									
		ჭერი											
1		შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის სამაგრებით, კომპლექტი)	კვ.მ.	74.48									
2		პლასტმასის მილი დ=150 მმ (გამწოვი არხებისთვის)	გრძ.მ.	9.00									
3		პლასტმასის დ=150მმ მილის შეფუთვა ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს ფილით (ლითონის კარკასზე)	კვ.მ.	5.00									
		კარ-ფანჯრები											
1		„მდფ“-ის კარის მოწყობა ფრამუგით (მოწყობილობით)	კვ.მ.	27.54								იხ. დანართი	
2		"მდფ" თამასების მოწყობა კარებზე 80*10 მმ	გრძ.მ.	64.20									
3		მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ.	11.20								იხ. დანართი	
4		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	24.10								იხ. დანართი	

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		დამატებითი შენიშვნები
5		მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა	გრძ.მ.	12.00								იხ. დანართი	
		ჯამი											
		ზედნადები ხარჯები	%	10.00									
		ჯამი											
		მოგება	%	8.00									
		ჯამი 2											
		3. ვენტილაცია										იხ. ნახაზი	
1		მრგვალი არსული ვენტილატორი L=480მ3/სთ, D=150მმ, 0.12კვ/სთ, 1X230V (მოწყობილობით)	კომპლ	2.00									
2		შიდა სავენტილაციო ცხაურების მოწყობა (მოწყობილობით)	ცალი	6.00									
3		ფასადის, ლითონის სავენტილაციო ცხაურების მოწყობა (მოწყობილობით)	ცალი	2.00									
		ჯამი											
		მათ შორის მოწყობილობა											
		ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	%	12.00									
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%	68.00									
		ჯამი											
		მოგება	%	8.00									
		ჯამი 3											
		4. სანტექნიკური სამუშაოები											
		წყალსადენ-კანალიზაცია											
1		წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=25 მმ	გრძ.მ.	100.00									
2		ვენტილების მოწყობა დ=25 მმ	ცალი	30.00									
3		პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	60.00									
4		სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=100 მმ	გრძ.მ.	60.00									
5		ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	50.00									
6		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	13.00									
7		ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში	კომპლ	1.00								იხ. დანართი	
8		შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	13.00									
9		უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა	კომპლ	9.00									
10		უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის	კომპლ	1.00								იხ. დანართი	
11		ტრაპი ნიკელის დ=50 მმ სიფონით	ცალი	10.00									
12		წყლის გამაცხელებელი ავზი 30ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	6.00									
13		პისუარის მოწყობა	კომპლ	4.00									
		სანკვანძის აქსესუარების მოწყობა:											
		თხევადი საპნის დისპენსერი	ცალი	8.00									
		ტუალეტის ქაღალდის დისპენსერი	ცალი	10.00									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		დამატებითი შენიშვნები
		ქალაქის ხელსაწმენდის დისპენსერი	ცალი	8.00									
		სარკე, 450X600მმ	ცალი	14.00									
		ხელსაკიდები	ცალი	10.00									
		ნაგვის ურნა	ცალი	16.00									
		ჯამი											
		ზედნადები ხარჯები	%	12.00									
		ჯამი											
		მოგება	%	8.00									
		ჯამი 4											
		5. გარე კანალიზაცია											
1		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	8.40									
2		გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	6.00									
3		გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	კუბ.მ.	2.40									
4		გრუნტის გატანა	კუბ.მ.	2.40									
5		ქვიშის ფენილის მოწყოლა სისქ. 10სმ	კუბ.მ.	2.40									
6		კანალიზაციის პოლიეთილენის მილი დ=100მმ	გრძ.მ	30.00									
7		ანაკრები რკ/ბეტონის კანალიზაციის ჭა დ=1,0მ თუჯის თავსახური	ცალი	2.00									
		ჯამი											
		ზედნადები ხარჯები -	%	10.00									
		ჯამი											
		მოგება -	%	8.00									
		5.ჯამი											
		6. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი	
1		ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	6.00									
2		ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	20.00									
3		საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	8.00									
4		ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ცალი	10.00									
5		ლუმინესცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	60.00									
6		სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	100.00									
7		სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის მონტაჟი ნალესის ქვეშ, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	50.00									
		ჯამი											
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%	75.00									
		ჯამი											
		მოგება	%	8.00									
		6 ჯამი											
		7. გარე სეპტიკი											
		სამშენებლო სამუშაოები											
		1. მიწის სამუშაოები											

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		დამატებითი შენიშვნები
1		გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	კუბ.მ.	73.00									
2		ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	73.00									
3		მუშაობა ნაყარში	კუბ.მ.	73.00									
4		გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ნაყარში დატოვებით	კუბ.მ.	32.00									
5		გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	3.00									
6		გრუნტის უკუჩაყრა ბუდლოზერით	კუბ.მ.	35.00									
7		გრუნტის დატკეპნა პნევმოსატკეპნებით	კუბ.მ.	35.00									
8		ლორდის დაყრა	კუბ.მ.	3.00									
		2. საძირკველი, კედლები და გადახურვა											
1		მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლის და კედლების მოწყობა B25W8 ბეტონით	კუბ.მ.	16.50									
2		არმატურა ა-1	ტ	0.10									
3		არმატურა ა-3	ტ	1.39									
4		კედლების ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა ბიტუმით	კვ.მ.	6.00									
5		მონოლითური რკინაბეტონის წიბოვანი გადახურვის მოწყობა B25W8 ბეტონით	კუბ.მ.	7.00									
6		არმატურა ა-1	ტ	0.13									
7		არმატურა ა-3	ტ	1.15									
8		ჰორიზონტალური მილის მოწყობა დ=200 ლ=250მმ	გრძ.მ	0.25									
9		ანტიკოროზიულად დამუშავებული ლითონის საპაერო მილის მოწყობა დ=50მმ	გრძ.მ	2.00									
10		გადახურვის ფილის ხერელებზე დ=400მმ თუჯის ხუფის მოწყობა	ცალი	2.00									
		ჯამი 7=(1+2)											
		ზედნადები ხარჯები	%	10.00									
		ჯამი											
		მოგება -	%	8.00									
		7 ჯამი											
		1+2+3+4+5+6+7 თავების ჯამი											
		მასალების ტრანსპორტი	%	5.00									
		ჯამი											
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	5.00									
		ჯამი											
		დღგ	%	18.00									
		ჯამი											