

ხარჯთაღრიცხვა

ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ფირცხალავას, ავალიშვილისა და ნუშის ქუჩაზე კანალიზაციის ქსელის მოწყობა (I ეტაპი)						
N ^o	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი	ზრვრული ერთეულის ფასი
1	2	3	4	5	6	7
	სანიაღვრე არხის მოწყობა					
1	მე-III კატეგორიის გრუნტის გაჭრა დამუშავება ქვაბულში ხელით	მ ³	35,00			20,00
2	მე-III კატეგორიის გრუნტის გაჭრა დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ ³	653,00			1,80
3	ქვიშის ბაღიშის მოწყობა მილის ქვეშ სისქით 10 სმ/ან მიღების დაფარვა ქვიშით სისქით 20 სმ/დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1.12	მ ³	177,70			39,40
4	თხრილის ან ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1,22 (ფრაქცია 20-40 მმ)	მ ³	418,50			25,80
5	გრუნტის უკუჩაყრა, ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1,20	მ ³	206,80			1,00
6	ქვაბულის ძირის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1,22	მ ³	2,90			25,80
7	მიმმართვეკი არხის მოწყობა მოწყობა ბეტონით B-20	მ ³	3,80			167,10
8	ბეტონის კედლის გამონგრევა ღ=100-150-250მმ მილისათვის	მ3	1,50			91,50
9	რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის მრგვალი ხუფით 1.2X1.2	ც	16,00			362,00
10	რკ.ბეტონის ჭის რგოლი d=1000 მმ h=1000 მმ	ც	24,00			112,00
11	რკ.ბეტონის ჭის ძირი 1.2X1.2	ც	16,00			118,00
12	DN=100 მმ კანალიზაციის გარე ქსელების პლასმასის მილი დემონტაჟი-მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	69,00			7,10
13	DN=150 (SN-8) მმ სანიაღვრე ქსელების გოფირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ/მ.	80,00			14,90
14	DN=200 (SN-8) მმ სანიაღვრე ქსელების გოფირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ/მ.	199,00			24,40

15	DN=250 (SN-8) მმ სანიაღვრე ქსელების გოფირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ/მ.	132,00			37,60
16	მიწის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და გატანა 15კმ-მდე	მ³	518,00			11,55
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები%					
	ჯამი					
	გეგმიური დაგროვება%					
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - %	3%				
	ჯამი					
	დღგ - 18 %	18%				
I	ჯამი					

ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონი, ფირცხალავას, ავალიშვილისა და ნუშის ქუჩაზე კანალიზაციის ქსელის მოწყობა (II ეტაპი)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი	ზღვრული ერთეულის
1	2	3	4	5	6	7
	სანიაღვრე არხის მოწყობა					
1	მე-III კატეგორიის გრუნტის გაჭრა დამუშავება ქვაბულში ხელით	მ³	34,00			20,00
2	მე-III კატეგორიის გრუნტის გაჭრა დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით	მ³	644,00			1,80
3	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მილის ქვეშ სისქით 10 სმ/ან მილების დაფარვა ქვიშით სისქით 20 სმ/დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1.12	მ³	127,00			39,40
4	გრუნტის უკუჩაყრა, ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1,20	მ³	668,00			1,00
5	ქვაბულის ძირის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ, დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით კ=1,22	მ³	1,60			25,80
6	მიმმართველი არხის მოწყობა მოწყობა ბეტონით B-20	მ³	2,70			167,10
7	ბეტონის კედლის გამონგრევა ღ=100-150-250მმ მილისათვის	მ3	0,80			91,50
8	რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის მრგვალი ხუფით 1.2X1.2	ც	7,00			362,00
9	რკინაბეტონის ჭის რგოლი d=1000 მმ h=1000 მმ	ც	11,00			112,00
10	რკინაბეტონის ჭის ძირი 1.2X1.2	ც	7,00			118,00
11	რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის მრგვალი ხუფით 1.5X1.5	ც	2,00			405,00
12	რკინაბეტონის ჭის რგოლი d=1500 მმ h=1000 მმ	ც	8,00			156,00
13	რკინაბეტონის ჭის ძირი 1.7X1.7	ც	2,00			184,00

14	DN=100 მმ კანალიზაციის გარე ქსელების პლასმასის მილი დემონტაჟი-მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ	52,00			7,10
15	DN=200 (SN-8) მმ სანიაღვრე ქსელების გოფირებული მილი მონტაჟით (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით)	გრძ.მ.	293,00			24,40
16	მიწის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა 15კმ-მდე	მ ³	121,00			11,55
	ჯამი					
	ზედნადები ხარჯები%					
	ჯამი					
	გეგმიური დაგროვება%					
	ჯამი					
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები - %	3%				
	ჯამი					
	დღგ - 18 %	18%				
II	ჯამი					
	სულ ჯამი I+II					

1. პროექტდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
2. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენლობა დაზუსტებას არ დაექვემდებარება და გამოიწვევს პროექტდენტის დისკვალიფიკაციას).
3. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.
4. ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

ხელმოწერა----- ბ.ა