

ბანმარტეპითი ბარათი

ქ. ბათუმში, თამარის დასახლებაში მდებარე №43 საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციაზე პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

ს ა რ ჩ ე ვ ი			
№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ფურცელი	მასშტაბი
1	არსებული სიტუაციის ფოტომასალა	ა-1;	
2	სახურავის ბეჭმა; თოვლდამჭერის კონსტრუქცია	ა-2	1:200
3	ფასადი ეზოს მხრიდან; გვ. ფასადი მთავარი ფასადი	ა-3	1:200
4	სანიჰნიჰე სისტემის ბეჭმა;	კ-1	1:200

ქ. ბათუმში, თამარის დასახლებაში სახლის. №43-ის სახურავის მოწყობის პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია ბმა„თამარ მეფის 43“-ს დაკვეთით, რის საფუძველზეც დათვალიერებული და შესწავლილ იქნა არსებული სახურავის მდგომარეობა, ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები, გადაწყდა საპროექტო სახურავის შეცვლა-მოწყობის სამუშაოები;

პროექტით გათვალისწინებულია: არსებული სახურავის ფენილის დაშლა ხის მოლარტყვის დაშლით, ახალი სახურავის მოწყობა პროფილირებული ფერადი თუნუქის ფურცლებით, წყალშემკრები და წყალსაწრები მილების მოწყობით, სპენტილაციო არხებისა და პარაპეტების შემუშვით ფერადი გლუვი თუნუქით;

სანიჰნიჰე სისტემის ელემენტები შეიცვლება ადგილ ადგილ ახალი (დახერხილი წიწვივანი ჯიშის) მასალის დამატებით 30%-მდე;

არსებული პარაპეტი შეიფუთება ფლუვი ფერადი თუნუქით და პარაპეტიან მოეწყობა შენაღარი (იმავე) გლუვი თუნუქით 0.50 მმ სისქის, საკეტებში დამატებითი ჰიდროიზოლაციის მოწყობით

სახურავი მოეწყობა ფერადი პროფილირებული თუნუქით 0.50 მმ სისქის.

მოლარტყვა 3X15 სმ კვეთის ფიცრებისაგან - დაშორებით 25 სმ; (ღერძებს შორის 40 სმ)

ხის კონსტრუქციებს ჩაუთარდება ანთისეპტაცია და დაიფაროს ცეცხლმედეგი საღებავით.

წყალსაწრები მილები მოეწყობა ფერადი თუნუქის, ჩამაგრებული ლითონის სამაგრებით ფასადის კედლებში გიჟით 100 სმ.

შეადგინა: / თ. ტუღუში /