

სამუშაო მოცულობები

- 1- III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.25 მ3 თხრილში გვერდზე დაყრით -345.60
- 2- III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით გვერდზე დაყრით -38.40
- 3- III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ჩამჩის მოცულობით 0.25 მ3 თხრილში გრუნტის ა/მ დატვირთვით-192.00
- 4- ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 5 კმ-მდე-355.20
- 5- გრუნტის უკუჩაყრა ხელით და ფენებად დატკეპნა-384.00
- 6- არხის ქვეშ საფუძვლის მოწყობა ხრეშით სისქით 10სმ-57.60
- 7- მონოლითური რკ/ბეტონის არხის მოწყობა B-22.5; F-100; W-6-134.40
- 8- არხის ლითონის ცხაურების მოწყობა-1.677
- 9- არხის ლითონის ცხაურების შედგება ზეთოვანი საღებავით-1.6770
- 10-არსებული ბეტონის ფილებით აწყობილი სანიაღვრე არხის დემონტაჟი, გატანა 5კმ-ზე და დასაწყობება-150.00