

NN	სამუშაო	განზ.	მასალა			ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. მიწისა და დემონტაჟის სამუშაოები									
1	ბეტონის კიბის დემონტაჟი	მ3	3,40							
2	აგურის კედლის დემონტაჟი	მ3	0,50							
3	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა	მ2	850,00							
4	გრუნტის დამუშავება ხელით (I ეტაპი) (შენობის შიგნით)	მ3	28,00							
5	გრუნტის დამუშავება ხელით (II ეტაპი) (შენობის შიგნით)	მ3	25,00							
8	მიწის და სამშენებლო ნაგვის გატანა 20 კმ-ზე	მ3	73,90							
9	უკუწასაყრელი მიწის დატვირთვა ავტომანქანებზე ხელით	მ3	37,70							
10	გრუნტის შემოტანა	მ3	37,70							
11	გრუნტის უკუწაყრა ხელით	მ3	37,70							
12	კიბის ქვეშ ღორღის ჩატკეპენა	მ3	3,60							
	ჯამი 1									
	2. შენობის გაძლიერება									
13	საძირკვლის გაძლიერება W8 B25 ბეტონით	მ3	6,80							
	ბეტონი W8 B25	მ3	6,94							
	ღორღი	მ3	0,27							
	საყალიბე ხის ფარი	მ2	5,46							
	ხის ფიცარი	მ3	0,31							
14	ბეტონის არმირება	ტ	0,58							
	არმატურა ა-1	ტ	0,29							
	არმატურა ა-3	ტ	0,29							
15	ხვრელების მოწყობა	ცალი	52,00							
16	მონოლითური რკ/ბეტონის საძირკვლის კოჭების მოწყობა W8 B25 ბეტონისაგან	მ3	2,20							
	ბეტონი W8 B25	მ3	2,23							
	ყალიბის ფარი	მ2	4,51							
	ხის ფიცარი 3ხ.25-32მმ	მ3	0,01							
	ხის ფიცარი 3ხ.40მმ და მეტი	მ3	0,06							
	ელექტროდი	კგ	3,74							
	არმატურა ა-1	ტ	0,04							
	არმატურა ა-3	ტ	0,24							
17	სარდაფში ჩასასვლელი კიბის რკინაბეტონის საფეხურების, საფუძველის და კედლების მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	3,40							
	ბეტონი B25	მ3	3,45							
	ყალიბის ფარი	მ2	6,26							
	ხის ძელი	მ3	0,01							

18	ხის ფიცარი 3x40მმ და მეტი	მ3	0,13							
	სამშენებლო ჭანჭიკი	კმ	7,48							
	არმატურა ა-3	კმ	301,00							
	ელექტროდი	კმ	3,40							
	კედლებისა და საძირკვლის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა ბითუმით	მ2	76,44							
	ბითუმის მასტიკა	კმ	183,46							
	19 სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა	ცალი	232,00							
	20 რკებტონის პერანგის მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	17,40							
	არმატურა A-III კლასის	ტ	1,08							
	ბეტონი B25	მ3	17,92							
21	ცემენტის ხსნარი	მ3	0,35							
	ღურსმანი	კმ	55,68							
	ხის ფარი	მ2	57,07							
	ხის ფიცარი III ხარისხის 40მმ	მ3	1,57							
	21 სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა	ცალი	36,00							
	22 კედლებში ღარების მოწყობა	გრძ.მ	10,00							
	23 ხვრელებისა და ღარის ამოვსება ცემენტის ხსნარით	მ3	0,20							
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0,20							
	24 მჭიმების მოწყობა	ტ	0,31							
	სამშენებლო ჭანჭიკი	კმ	15,25							
25	ლითონის კონსტრუქციები	ტ	0,31							
	25 ღიობის მოხარჩოება ლითონის კონსტრუქციებით	ტ	2,23							
	ლითონის კონსტრუქციები	ტ	2,23							
	26 ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტ	2,23							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	10,04							
	27 სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა	ცალი	300,00							
	28 სარტყელის მოწყობა ლითონის კუთხოვანით L125X8	ტ	2,35							
	ლითონის კუთხოვანა L125X8	ტ	2,35							
	29 შენობის უკანა კედელზე კარკასის მოწყობა წნული ბადე №4-ით	მ2	150,00							
	ლითონის ბადე	კმ	405,00							
30	ფასადისა და შიგა კედლების მაღალხარისხოვანი შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	850,00							
	ცემენტის ხსნარი	მ3	31,03							
	31 კედლების მაღალხარისხოვანი შეღესვა გაჯით	მ2	698,00							
	გაჯი	ტ	25,83							
	წყალი	მ3	4,19							
	32 კედლების მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ2	850,00							
	საღებავი პეა	კმ	535,50							
	საფითხნი	კმ	671,50							
	33 ლითონის კარის დემონტაჟ-მონტაჟი (2კ)	ტ	0,20							
	ელექტროდი 0,12X0,5+0,12=	კმ	0,04							

34	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების დემონტაჟ-მონტაჟი	მ2	16,00							
35	ღიობების შევსება აგურით	მ3	0,30							
	ცემენტის ხსნარი	მ3	0,07							
	აგური	1000ც	0,12							
36	ღორღის საფუძველის მოწყობა	მ3	7,60							
	ღორღი მ400 ფრ.20-40მმ	მ3	9,42							
37	წერილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა	მ2	24,00							
	წერილმარცვლოვანი ასფალტბეტონი	ტ	1,71							
	თხევადი ბიტუმი	ტ	0,01							
	ქვიშა	მ3	0,12							
	ჯამი 2									
	ჯამი 1+2									
	ზედნაღები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)									
	ჯამი									
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	5%								
	ჯამი									
	დღგ	18%								
	ჯამი									
	ექსპერტიზა (არაუმეტეს 2,2 %)									
	სულ									

საბანკო რეკვიზიტები და ხელმძღვანელის ვინაობა (იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტს არ აქვს შეესებული შესაბამისი პროფილი)