

დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი კიბის მოწყობის
სამუშაოთა მოცულობების უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	3	4	6
თავი I - სადემონტაჟო და მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	III კატ. გრუნტის გრუნტის მოჭრა ხელით დამატებით დამუშავებით 35 სმ-მდე იქვე გაშლით	მ ³	204,26
2	კლდოვანი ქანების განგრევა სანგრევი ჩაქუჩებით იქვე გაშლით	მ ³	61,28
თავი II - სამშენებლო და მოპირკეთებითი სამუშაოები			
1	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ დატკეპვით	მ ²	62,740
2	ბეტონის მ-300 მომზადება ადგილზე	მ ³	119,090
3	არმატურის ბადის მოწყობა კიბესა და ბაქნებზე	ტნ.	5,904
4	კიბისა და ბეტონის ბაქნების ჩამოსხმა-მოწყობა დამზადებული ბეტონით (გადაადგილებით ვერტიკალურად)	მ ³	119,904
5	ბაქნების მოწყობა ბაზალტის ფილებით ტრანსპორტირებით, ყინვაგამძლე წებო-ცემენტის ხსნარზე	მ ²	255,120
6	კიბეების მოწყობა გრანიტის ფილებით (თერმულად დამუშავებული ზედაპირით) ყინვაგამძლე წებო-ცემენტის ხსნარზე	მ ²	492,750
7	ლითონის მოაჯირების მოწყობა ესკიზის შესაბამისად	ტნ.	7,838
8	მოაჯირების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთ. საღებავით	მ ²	705,000
თავი IV - ელექტრო სამშენებლო სამუშაოები			
ა) სამშენებლო ნაწილი			
1	ბოძების ფუნდამენტისათვის მიწის გაჭრა ადგილზე გაშლით 66 ერთეულისათვის	მ ³	35,640
2	ჩასატანიებელი დეტალების მონტაჟი სანათი ბოძების ძირისათვის 66 ერთეული	ტნ.	0,380
3	ბეტონის მ-300 მომზადება ადგილზე	მ ³	36,640
4	მომზადებული ბეტონის საძირკვლის მოწყობა ანკერებით 66 ერთეული	მ ³	36,640

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა
1	3	4	6
5	გარე განათების ბოძების მონტაჟი (66 ცალი)	ტონა	4,950
6	გოფირებული მილის მოწყობა გრუნტში კაბელის გასატარებლად Φ -50; Φ -32 (ბაქნებისა და კიბეების გასწვრივ)	მ.	505,00
	გ) დამიწების კონტური		
1	ზოლოვანი ფოლადის მოწყობა	გრძ.მ.	198,00
2	მრგვალი ფოლადის მოწყობა $d=18$	გრძ.მ.	165,00
	თავი VI - ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები		
	სადენებისა და სანათების სამონტაჟო სამუშაოები		
1	ძალოვანი იზოლირებული ABBI 4X10 - BBI 3X6 კაბელის გატარება მონტაჟი გოფირებულ მილში	გრძ/მ	505,92
2	სადენების მოწყობა ბოძებში IBC 2X1,5	გრძ.მ	210,000
3	ბოძებზე სანათების მონტაჟი ესკიზის მსგავსი ტიპის	ც.	66,00
4	ტვირთის გადაადგილება ვერტიკალურად საშუალოს 50 მ	ტნ.	565,25

