

**ლენტეხის მუნიციპალიტეტში კომბინირებული მინისტაჟირონის დასრულების
სამუშაოების
მოცულობათა უწყისი**

№	საფუძველი	სამუშაოს დასახელება	განზომილუ ბის ერთეული	რაოდენობა	
				განზომილებ ის ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე
1	2	3	4	5	6
საფარის მოწყობის სამუშაოები					
1	27-10-1	სტადიონის საფარისთვის ქვიშა- ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა ტკეპნით 10 სმ სისქით	1000მ2		0.288
2	27-11	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	1000მ2		0.288
3	11-8-1	ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 10 სმ გლინულას ბადით	100 მ2		2.88
4	11-28	სტადიონის ხელოვნური საფარის, ბუსუსის სიმაღლით 25მმ-/+1მმ მოწყობა მოედანზე კვარცის ქვიშის მოყვრით	100მ2		2.88