

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთის №2 საჯარო სკოლის დამხმარე ოთახის მოწყობა

დეფექტური აქტი

№	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	რ-ბა
1	2	3	4
1	ტიხრების დემონტაჟი	მ2	11
2	გისოსების და კარ-ფანჯრების დემონტაჟი	მ2	23.4
3	დაზიანებული ნაღესის ჩამოფხეკვა	მ2	30
4	დაზიანებული ჭერის პლასტიკატის დემონტაჟი	მ2	13
5	ტიხრების მოწყობა მცირე საკედლე ბლოკებით	მ2	10
6	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა (3 ცალი)	მ2	5.9
7	ხის რაფების მოწყობა	მ	5.3
8	შიდა კედლების შელესვა გაჯით	მ2	4.2
9	დაკიდული ჭერის მოწყობა გიფსოკარდონით ლითონის პროფილებზე	მ2	45.8
10	კიბის ბაქანთან მოწყობს დეკორატიული გისოსი	მ2	10.8
11	ქვიშა-ცემენტის შემასწორებელი ფენის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2	50.8
12	მეტლახის იატაკის მოწყობა წებო-ცემენტზე	მ2	50.8
13	კედლებზე საღებავის გაცლა-დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალ-ემულსიური საღებავით 2-ჯერ	მ2	124
14	მეტალოპლასტმასის კარების მოწყობა	მ2	2.1
15	კარ-ფანჯრების ნაგვერდულების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ	35
16	ჭერზე საღებავის გაცლა, დამუშავება ფითხით და შელესვა წყალ-ემულსიური საღებავით 2-ჯერ	მ2	50.8
17	ლითონის ელემენტების, კარების და გისოსების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ2	35
ელ. მომარაგება			
1	კედლების გათხრა კაბელის მოსაწყობად	მ	180
2	ელ. სადენი სპილენძის კვეთით 2*2.5	მ	180
3	კედელზე დარჩენილი ღრმულების შელესვა გაჯით	მ	180
4	შტეტვსელების მოწყობა	კომპლ	4
5	როზეტების მოწყობა	კომპლ	6
6	სანათი არმატურის მოწყობა	ცალი	6
7	ავტომატის მოწყობა	კომპლ	1
სველი წერტილების მოწყობა			
9	არსებული წყლის ავზის დემონტაჟი	კომპლ	1
10	ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	1
11	ჩვეულებრივი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	2
12	ქვაბულის დამუშავება ხელით კანალიზაციის მილის მოსაწყობად	მ3	1
13	კანალიზაციის მილის მოწყობა დ-100მმ	მ	10
14	პოლიეთილენის ავზის 1000 ლიტრიანის მოწყობა იზოლაციით	კომპლ	1
15	წყლის მილის დ-25მმ მოწყობა	მ	25
16	წყლის ონკანის მოწყობა	კომპლ	3
17	წყლის გამაცხელებელი 80ლ	კომპლ	1