ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სასოფლო გზების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ტრანსპორტი		ხელფასი		ჯამი
				ერთეულის ფასი	სულ ფასი	ერთეულის ფასი	სულ	ერთეულის ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დამეწყრილი გრუნტის მოჭრა–გადაადგილება მექანიზმებით	$მ^3$	150,0							
2	ჩამონაშალი გრუნტის მოჭრა–გადაადგილება მექანიზმებით	$მ^3$	40,00							
3	ჩამონაშალი და დამეწყრილი გრუნტის მოჭრა, დატვირთვა, გატანა მექანიზმების საშუალებით 1 კმ მანძილზე	$მ^3$	40,00							
4	გზის ვაკისის დაზიანებული მონაკვეთის პროფილირება მექანიზმებით	$მ^2$	36895,00							
5	გზის დაზიანებული მონაკვეთების მოხრეშვა ფერდიდან ჩამოშლილი კირქვოვანი ღორღით (დატვირთვა, გადაზივა, გაშლა და პროფილირება მექანიზირებული წესით)	$მ^3$								
	ზიდვის მანძილი 5 კმ	$მ^3$	200							
	ზიდვის მანძილი 10 კმ	$მ^3$	150							
	ზიდვის მანძილი 15 კმ	$მ^3$	100,00							
	ზიდვის მანძილი 20 კმ	$მ^3$	20,00							
6	დაზიანებული გზის მონაკვეთების მოხრეშვა (კარიერზე დატვირთვა, გადაზივა, გაშლა და პროფილირება)									
	ზიდვის მანძილი 5 კმ	$მ^3$	40							
	ზიდვის მანძილი 10 კმ	$მ^3$	40,00							
	ზიდვის მანძილი 15 კმ	$მ^3$	20,00							
	ზიდვის მანძილი 20 კმ	$მ^3$	20,00							
7	არსებული კიუეტების გაწმენდა ავტოგრეიდერით	გრძ.მ.	2400,00							
8	კიუეტების გაწმენდა ექსკავატორით დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	$მ^3$	45,00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	%	18,00							
	ჯამი									