

## ტექნიკური დავალება

ახალი გუდაურის 1 კმ გზაზე გარე განათების მოწყობა

პროექტის განსახორციელებლად გათვალისწინებული უნდა იქნას შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

1. გრუნტის დამუშავება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად.
2. განათების ბოძების მოწყობა (კონსტრუქციული ნახაზები).
3. სიპ. კაბელის მოწყობა.
4. „ლუდი“ სანათების მოწყობა სრული კომპლექტი, სანათების სიმძლავრის გაანგარიშებით.
5. მართვის კარადის მოწყობა.
6. ფოტორელეს მოწყობა.

პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციები.

სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში საჭიროა გათვალისწინებულ იქნეს დეტალურად პროექტის და ხარჯთაღრიცხვის სრულყოფილება მოქმედი ნორმების გათვალისწინებით.

საჭიროა წარმოდგენილი იყოს ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობები, ხარჯთაღრიცხვა და სქემატური ნახაზები.

ასევე გაცნობებთ, რომ სამშენებლო საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა იყოს შედგენილი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნის საფუძველზე.

1. არსებული ობიექტის ტოპოგეგმა მ 1:1000 ან მ 1:500 მასშტაბი.
2. ასაშენებელი ობიექტის გენ-გეგმა, შესაბამისად ვერტიკალური და თარაზული მიბმით.
3. მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაცია, მისი ლოკალური საობიექტო და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვით.