

"ვ ა მ ტ კ ი ც ე მ"
შპს "ენგურჰესი"-ს დირექტორთა
საბჭოს თავმჯდომარე
ლ. მებონია
"2018 წ.

შპს „ენგურჰესის“ მიერ №2 ჰიდროაგრეგატის პერმეტიული კარისა და დამცავი გისოსების კაპ.
შეკეთების

სამუშაოთა მოცულობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ
1	კომუნიკაციის ქსელის (პაერის, ელ.განათების) მიყვანა	გ/მ	120
2	ვენტილაციის სისტემის მოწყობა	გ/მ	30
3	ტვირთის ჩასატანად და ამოსატანად თოკის გორგოლაჭის მონტაჟი	კომპ	1
4	პერმეტიული კარის დემონტაჟი	ცალი	1
5	პერმეტიული კარის დაზიანებული ადგილების აღდგენა დადუღებით, ხეხვა-პოლირება	კვ.მ	0.5
6	ხარახოს მოწყობა	ცალი	1
7	ბ-40 (მ-500) კლასის არმირებული ბეტონის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩით ჩარჩოს გასწვრივ	კუბ.მ	1.2
8	დაშლილი ბეტონის ამოტანა ხელით თოკზე მიბმული ვედროს საშუალებით 10 მ სიღრმიდან და ხელით გადატანა 120 გ/მ მანძილზე	კუბ.მ	1.2
9	ლითონის ჩარჩოს მომზადება შესადუღებლად და შედუღება პოლირება	კვ.მ	0.4
10	მორყეული ცალი საანკერო ჭანჭიკის დემონტაჟი	ცალი	15
11	საანკერო და საცემენტაციო ბურღილების მოწყობა ჩარჩოს მთელ პერიმეტრზე სიგრძით 0.5მ დ-42მმ	ადგილი	40
12	ახალი ანკერის დაყენება ჩარჩოს ირგვლივ ცემენტაციით დ-32 მმ, ლ-0.5 მ.	ცალი	30
13	ცემენტაცია ცემენტის ხსნარით	გ/მ	15
14	საცემენტაციო ბურღილის ლიკვიდაცია ქვიშა ცემენტის ხსნარით	ცალი	10
15	ბ-40 (მ-500) კლასის არმირებული ბეტონის დამზადება ხელით მიტანა 120მ-ზე და მოწოდება თოკზე მიბმული ვედროთი 10მ სიმაღლიდან, გატანა 15 მ. და ჩასხმა ჩარჩოს ირგვლივ ვიბრატორის გამოყენებით	კუბ.მ	1.2
16	ამორტიზებული დ-42 მმ არმატურის ბადისგან დამზადებული გისოსების დემონტაჟი და ამოტანა ხელით 10მ სიღრმიდან	კვ.მ	3
17	ფ-42 მმ არმატურის ბადის მოსაწყობად მოედნის ბურღვა - სიღრმით 0.5მ დ-42 მმ	ადგილი	30

18	ფ-42 მმ არმატურის ბადის მოსაწყობად ანკერის (ზომით დ-32მმ, ლ-0.5მ) დაყენება ცემენტაციით	ცალი	20
19	ფ-42 მმ არმატურისგან ბადის დამზადება ბიჯი 25სმ*25სმ, სამიარუსიანი (3*3მ/კვ)	კვ.მ	9
20	არმატურის ბადის მონტაჟი საანკერო ჭანჭიკებზე	წერტილი	20
21	ბ-40 (მ-500) კლასის ბეტონის დამზადება, ვედროებით ჩატანა 10 მ სიღრმეში	კუბ.მ	3
22	სამშენებლო მასალების (ცემენტის, ქვიშა-ღორღის ნარევის (შერეული), არმატურის და სხვა) ჩტანა ხელით 80 მ. მანძილზე	ტონა	14
23	პერმოკარის მონტაჟი, შემამჭიდროებელი რეზინის გამოცვლა და კარის პერმეულობის აღდგენა	კომპ	1
24	კომუნიკაციის ქსელის, (ჰაერისა და ელ. განათების ქსელი, ვენტილაციის სისტემის, გორგოლაჭის) დემონტაჟი	კომპ	1
25	ხარაჩოს დემონტაჟი და დაშლილი ხარაჩოს ამოტანა და გატანა ხელით	ცალი	1

1.  ი. შონია
2.  კ. კვარაცხელია
3.  მ. ბოკუჩავა
4.  ნ. ჭანჭლავა