

ბანივი პროვილები

პკ 19+50.00

პკ 19+00.00

Fმოჭრა - 0.28 კვ.მ
Fდაყრა - 0.00 კვ.მ

ლისი-წოდორეთი

მასშ. პორიზ: 1 : 100
მასშ. ვერტ: 1 : 100

მანძილი და ქანობი							
საპროექტო ნიშნული		787,19	787,19	787,20	787,26	787,20	787,19
ფაქტური	მიწის ნიშნული, მ	787.14	787.14	787.14	787.06	786.98	787.01
	მანძილი, მ	0.60	0.50	3.00	0.00	3.00	0.50

Fმოჭრა - 0.816 კვ.მ
Fდაყრა - 0.00 კვ.მ

ლისი-წოდორეთი

მასშ. პორიზ: 1 : 100
მასშ. ვერტ: 1 : 100

მანძილი და ქანობი							
საპროექტო ნიშნული		784,23	784,23	784,24	784,30	784,24	784,23
ფაქტური	მიწის ნიშნული, მ	784.17	784.17	784.17	784.22	784.25	784.25
	მანძილი, მ	0.60	0.50	3.00	3.00	0.50	

დირექტორი	რ. ლაფაჩი		შპს „წყალმშენი 2013“	ფურც:
დაამუშავა	რ. ლაფაჩი		ბანივი პროვილები	40